


KONSTRUKCJA DACHU

skala 1:100



ELEMENTY WIĘZBY DACHOWE:		
SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	PRZEBIÓR
P1	PLATEW	18x24cm C-24
P2	PLATEW	18x24cm C-24
S	SLUP	18x18cm C-24
Mi	MIECZ [zostieg min. 70cm]	18x18cm C-24

Uwaga:

1. Rysunek odpowiadający z podziałem na architektoniczny i statyczny i pozostającym punktem części konstrukcyjnej.
2. Opraczenie klasy C-24 lub wyższej.
3. Oznaczenia elementów przebiegających wzdłuż osiowo - wytrzymałościowych wykonanych i udośćpeinonych przez dostawcę, firmę ALDACH sp. z o.o. ul. Janowiecka 58, 42-445 Szachociny.
4. Geometria oraz przekroje docierające poszczególnych elementów konstrukcyjnych osiowo - wg obciążenia statycznego - wytrzymałościowych wykonanych i udośćpeinonych przez firmę ALDACH sp. z o.o.
5. Na schodach konstrukcyjnych należy wykonać wełnę o wymiarach 24x25cm, zgodnie podłożenie prętami 4#12mm podłączonym sterownikami 065mm co 30cm - wg rys. K02.
6. Dwie nożycy zamknięte przepięciem grzybów i owadobójcy.
7. Wymiary podane w centymetrach.
8. Przed wykonaniem elementów szkodliwych winno być budowę.

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy. Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi Polskimi Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

INWESTOR	Grntina Olkusz ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz			
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN. I EN. ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WODNEJ I EN. ELEKTRYCZEJ ORAZ ZBIORNIKIEM SZAMBO 32- 300 Olkusz, PAZUREK, działka nr ew. gr. 74/13			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY			
BRANŻA	RYSUNEK KONSTRUKCJA			
				
PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C. 32-300 OLKUSZ, UL. K.K. WIELKIEGO 11				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SKALA		1:100	UNOWA NR RYS. K03
	DATA		11.2020	
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS
OPRACOWAŁ	inż. Jakub Łaszczyk		MAP0192/PWOK04	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Jarmos			
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Szalgan		255/2001	

NINIEJSZE OPRAWOMIENIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TREŚCI MOŻLIWE JEDYNI PO UŻYCIU PIŚMENNIEJ ZGODY AUTORA(ÓW) OPRAWOMIENIA.