



ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3)

W POSTĘPOWANIU NR 19/2023 NA:

„Dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 49,9 kWp na terenie Przepompowni Ścieków Głósków”

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry, poniżej pytania do niniejszego postępowania.

1. Czy ogrodzenie modułowe oznacza ogrodzenie panelowe?
2. Na czym ma polegać rozbudowa ZK3 celem przystosowania przyłączenia PV do sieci energetycznej? Czy Zamawiający posiada jakieś wytyczne, które może udostępnić na tym etapie?
3. Czy wykonawca ma wykonać inwentaryzację terenu po montażu instalacji?
4. Czy Zamawiający wymaga powołania kierownika budowy?
5. Czy Zamawiający dopuści montaż 2 szt. Huawei SUN2000-25KTL-M3 lub 1 szt. Huawei SUN2000-50KTL-M3?
6. Gdzie Zamawiający przewiduje montaż falownika – pod konstrukcją, czy wewnątrz budynku?
7. Jaka jest szacunkowa odległość od modułów do miejsca montażu falownika?
8. Jaka jest szacunkowa odległość od miejsca montażu falownika do miejsca wpięcia?
9. Czy w miejscu montażu falownika jest stały dostęp do Internetu, czy jego zapewnienie w celu możliwości monitorowania instalacji należy do obowiązków wykonawcy?
10. Czy Zamawiający dopuści moduł 500 Wp z tolerancją mocy wynoszącą 0-3%, co w przeliczeniu na W daje 15W? Jest to parametr nie gorsza niż wymagany w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik A
11. Czy trasy kablowe DC lub AC będą przebiegały w niedalekim pobliżu infrastruktury podziemnej typu kable energetyczne, kanalizacja, wodociąg? Jeśli tak, czy Zamawiający posiada uzgodnienia lub będzie wymagał uzyskania pozwoleń na prace budowlane w pobliżu sieci?”

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

- Ad. 1.** Tak, ogrodzenie panelowe.
- Ad. 2.** Istnieje w wewnętrznej sieci energetycznej ZK3 w pełni wykorzystane o przyłączone kable, zasilanie YAKY4x120mm². Należy rozbudować o następne pole przyłączeniowe z obudową.
- Ad. 3.** Patrz SIWZ str. 3 i str. 46. Wykonawca przekazuje powykonawczy plan sytuacyjny obrazujący rozmieszczenie paneli, inwerterów, tras kablowych, schemat instalacji.
- Ad. 4.** Nie.
- Ad. 5.** Zamawiający dopuszcza montaż 2 szt. Huawei SUN2000-25KTL-M3.
- Ad. 6.** Zamawiający przewiduje montaż 2 szt. falowników pod konstrukcją.
- Ad. 7.** Odległości ustala Wykonawca podczas obowiązkowej wizji lokalnej, patrz pkt. 5.5. SIWZ.

- Ad. 8.** Odległości ustala Wykonawca podczas obowiązkowej wizji lokalnej, patrz pkt. 5.5. SIWZ.
- Ad. 9.** Monitorowanie instalacji PV będzie wykonywane przez Zamawiającego przez wewnętrzną sieć, nie udostępniamy danych przez chmurę.
- Ad. 10.** Nie, patrz SIWZ Załącznik A, tolerancja mocy -min. 0+5W.
- Ad. 11.** Nie, Zamawiający nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na prace budowlane w pobliżu sieci.

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Paweł Wójcickowski

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Grzegorz Baranowski