

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KPP Kozienice Remont schodów
ADRES INWESTYCJI : Kozienice ul. Radomska 1
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak (ROBOTY BUDOWLANE)
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wejście główne			
1	d.1 kalk. własna	Ostrożny demontaż balustrady schodowej , zabezpieczenie jej przed uszkodzenie podczas magazynowania oraz powtórny montaż po zakończeniu schodów. 13	m m	13,000	13,000
				RAZEM	13,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek, rozebranie okładzin schodów i podestów z płytek ceramicznych (powierzchnie poziome i pionowe) 0,3*2,49*10	m ² m ²	7,470	
		podstopnice 0,13*2,49*11	m ²	3,561	
		podest 2,42*5,22-0,41*1,22	m ²	12,132	
		murki 3,33*0,35*2+(0,5*0,13*0,3*20)	m ²	2,721	
		boczki podestu 0,16*(2,12*2)	m ²	0,678	
				RAZEM	26,562
3	KNR-W 4-01 d.1 1214-02 analogia	Ręczne zeszkobanie tynku mozaikowego z powierzchni płaskich 2*(0,5*1,29*3,06+1,13*2,1)+2*1,07*0,16	m ² m ²	9,036	
				RAZEM	9,036
4	KNR 4-01 d.1 0354-06	Wykucie wycieraczki schodowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-02 d.1 1918-05	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego 26,238	m ² m ²	26,238	
				RAZEM	26,238
6	KNR AT-17 d.1 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm 26,238	m ² m ²	26,238	
				RAZEM	26,238
7	KNR AT-27 d.1 0104-07	Wykonanie warstwy szpempnej 26,238	m ² m ²	26,238	
				RAZEM	26,238
8	KNR AT-23 d.1 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 26,238	m ² m ²	26,238	
				RAZEM	26,238
9	KNR AT-23 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 9 26,238	m ² m ²	26,238	
				RAZEM	26,238
10	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 26,238	m ² m ²	26,238	
				RAZEM	26,238
11	KNR AT-23 d.1 0301-03 analogia	Okładziny stopni z kamienia naturalnego granit płomieniowany gr. 2 cm płyty schodowe 30x150 cm 27,39	m m	27,390	
				RAZEM	27,390
12	KNR AT-23 d.1 0303-03 analogia	Okładziny podstopnicy z kamienia naturalnego granit polerowany gr. 2 cm kształtki schodowe 15 x 150 cm 27,39	m m	27,390	
				RAZEM	27,390
13	KNR AT-23 d.1 0206-03 analogia podest murki	Okładziny podłogowe z płytek z kamienia naturalnego granit. o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, grubość płyt 2 cm 12,132 0,35*3,33*2	m ² m ² m ²	12,132 2,331	
				RAZEM	14,463
14	KNR 0-12 d.1 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek z kamienia naturalnego o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 20*0,53	m m	10,600	
				RAZEM	10,600
15	KNR 4-01 d.1 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 9,036	m ² m ²	9,036	
				RAZEM	9,036
16	KNR AT-31 d.1 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,036	m ²	9,036	
				RAZEM	9,036
17	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		9,036	m ²	9,036	
				RAZEM	9,036
18	kalk. własna d.1	Montaż wycieraczki aluminiowa systemowa wkład guma i szczotka kolor czarny 70 x 110 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. własna d.1	Montaż ramki aluminiowej do wycieraczki systemowej 70 x 110 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
		26,238*0,05	m ³	1,312	
				RAZEM	1,312
2		Schody zewnętrzne od parkingu wewnętrznego			
21	KNR-W 4-01 d.2 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		8,43	m ³	8,430	
				RAZEM	8,430
22	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,71	m ³	1,710	
				RAZEM	1,710
23	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		10,14	m ³	10,140	
				RAZEM	10,140
24	kalk. własna d.2	Wykonanie schodów z palisady i kostki brukowej z zamontowaniem balustrady z stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000