

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nazwa robót: UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH W M. DOBOROJEWO, GM.
OSTRORÓG
Lokalizacja: DOBROJEWO DZ. NR EWID. 353, 349
OBRĘB DOBROJEWO, GMINA OSTRORÓG, POWIAT
SZAMOTULSKI

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

CPV

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 Nazwa robót: UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH W M. DOBOROJEWO, GM. OSTRORÓG
 Lokalizacja: DOBROJEWO DZ. NR EWID. 353, 349
 OBRĘB DOBROJEWO, GMINA OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

07-09-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,200
1	2	CEN 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	11,000
2		PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE				
2	1	CEN 231-01-01-03-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm (20m3 kruszywa do wykorzystania na umocnienie poboczy)	m ²	980,000
2	2	CEN 231-01-01-04-00 Mechaniczne wykonanie koryta (nawierzchnia + pobocze) - dodatek za każde 10cm	m ²	980,000
2	4	CEN N001-02-07-02-00 Roboty ziemne koparką z transportem wywrotką - (20m3 kruszywa do wykorzystania na umocnienie poboczy)	m ³	299,000
2	5	CEN N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu przy przewozie po drogach gruntowych (5km)	m ³	299,000
2	6	CEN 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1230,000
2	7	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) grub 15 cm	m ²	980,000
2	8	CEN 231-01-14-06-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm)- dodatek za 10 cm	m ²	980,000
2	9	CEN 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	980,000
3		ELEMENTY BETONOWE				
3	1	KNNR N006-04-04-05-00 Opornik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	245,000
3	2	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowy z oporem (C12/15)	m ³	22,050
4		NAWIERZCHNIE				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	1	CEN 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z ekokostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem przestrzeni grysem (4-8mm)	m ²	980,000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5	1	KNR 231-01-03-02-00 Ręczne plantowanie i profilowanie terenu	m ²	250,000
5	2	KNR 201-05-10-01-00 Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10cm	m ²	250,000
5	3	KNR 231-01-14-07-00 Umocnienie poboczy kruszywa 10cm (kruszywo z rozbiórki nawierzchni)	m ²	198,750
5	4	KNR 231-02-04-05-00 Umocnienie poboczy warstwa górna tłucznia kamiennego 0/31,5 warstwa górna grub 5 cm	m ²	198,750
5	5	Inwentaryzacja Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 Nazwa robót: UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH W M. DOBOROJEWO, GM.
 OSTRORÓG
 Lokalizacja: DOBROJEWO DZ. NR EWID. 353, 349
 OBRĘB DOBROJEWO, GMINA OSTRORÓG, POWIAT
 SZAMOTULSKI
 Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

07-09-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,200
1	2	CEN 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	11,000
2	PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE				
2	1	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm (20m3 kruszywa do wykorzystania na umocnienie poboczy)	m ²	980,000
2	2	CEN 231-01-01-04-00	Mechaniczne wykonanie koryta (nawierzchnia + pobocze) - dodatek za każde 10cm	m ²	980,000
2	4	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne koparką z transportem wywrotką - (20m3 kruszywa do wykorzystania na umocnienie poboczy)	m ³	299,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 980*0,3+250*0,1-20		299,000
2	5	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu przy przewozie po drogach gruntowych (5km)	m ³	299,000
2	6	CEN 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1230,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 980+250		1230,000
2	7	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) grub 15 cm	m ²	980,000
2	8	CEN 231-01-14-06-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm)- dodatek za 10 cm	m ²	980,000
2	9	CEN 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	980,000
3	ELEMENTY BETONOWE				
3	1	KNNR N006-04-04-05-00	Opornik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	245,000
3	2	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowy z oporem (C12/15)	m ³	22,050
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> (245*0,09)		22,050
4	NAWIERZCHNIE				
4	1	CEN 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z ekokostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem przestrzeni grysem (4-8mm)	m ²	980,000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	1	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne plantowanie i profilowanie terenu	m ²	250,000
5	2	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10cm	m ²	250,000
5	3	KNR 231-01-14-07-00	Umocnienie poboczy kruszywa 10cm (kruszywo z rozbiórki nawierzchni)	m ²	198,750

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	4	KNR 231-02-04-05-00	Umocnienie poboczy warstwa górna tłucznia kamiennego 0/31,5 warstwa górna grub 5 cm	m ²	198,750
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Oblicz		
			<i>Obliczenie ilości</i> 215*0,75+50*0,75		198,750
5	5	Inwentaryzacja	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 Nazwa robót: UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH W M. DOBOROJEWO, GM.
 OSTRORÓG
 Lokalizacja: DOBROJEWO DZ. NR EWID. 353, 349
 OBRĘB DOBROJEWO, GMINA OSTRORÓG, POWIAT
 SZAMOTULSKI
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

07-09-2022

SYKAL-NET
WARTOŚĆ

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	
----	--------	-----------	-----------	-------	------	--

R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	2245,81
R A Z E M :					

M A T E R I A Ł Y

1	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,36
2	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	33,73
3	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	332,61
4	1600610	Tłucznie kamienne sortowane	Mg	29,49
5	1600710	Klińce do nawierzchni sortowane	Mg	3,90
6	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	208,24
7	1603499	Miał kamienny	Mg	2,84
8	1603499	Miał kamienny	Mg	4,11
9	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	11,99
10	2222311	Kostka brukowa beton grub 8 cm szara	m ²	1004,50
11	2222503	Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare	metr	249,90
12	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	2,34
13	2370699	Betony żwirowe	m ³	22,93
14	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	1,14
15	3930000	Woda przemysłowa	m ³	68,23
16	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,02
17	3990199	Nasiona traw	kg	3,00
18	3994001	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	13,00

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z Ę T

1	11162	Koparka gąsienicowa 0,4 m ³	m-godz	18,90
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	8,91
3	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	5,79
4	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	3,34
5	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	48,31
6	12115	Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	4,45
7	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	6,86
8	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,50
9	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	71,94
10	45111	Wibrator powierzchniowy	m-godz	127,40
11	75250	Piła do cięcia kostki	m-godz	24,50

R A Z E M :

