

PRZEDMIAR ROBÓT
Sieć wodociągowa

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
	D-01.03.05	SIEĆ WODOCIĄGOWA		
1	D-01.03.05	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	274,70
2		Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudowa głębokość do 2,5' m, wykop szerokości 0,90-1,3' m - wraz z wywozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km	m3	549,40
3		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20cm	m3	65,93
4		Rura ochronna PEHD Fi'250' mm	m	24,00
5		Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110' mm PE 100 SDR 11 ze zgrzewaniem doczołowym	m	274,70
6		Zaślepka kołnierzowa	szt	1,00
7		Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych Fi'110' mm, PE - łuk	szt	1,00
8		Trójnik równoprzelotowy	szt	3,00
9		Zasuwa kołnierzowa DN80	szt	2,00
10		Zasuwa kołnierzowa DN110	szt	3,00
10A		Zasuwa kołnierzowa DN32	szt	2,00
11		Kształtka montażowo demontażowa DN110	szt	8
11A		Kształtka montażowo demontażowa DN32	szt	2
12		Redukcja kołnierzowa DN110 / DN80	szt	2,00
12A		Redukcja kołnierzowa DN110 / DN32	szt	3,00
13		Prostka dwukołnierzowa DN80	szt	2,00
14		Hydrant podziemny DN80	szt	3,00
15		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich- obsypka rur piaskiem	m3	192,29
16		Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z metalową wkładką ułożonego w ziemi	m	274,70
17		Oznakowanie zasuw	kpl	6,00
18		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD Dn 110 mm	m	274,70
19		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, Dn do 160 mm	m	274,70
20		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, Dn do 160mm	m	274,70
21		Geodezja powykonawcza	kpl	1,00
22		Nadzory nad istniejącym uzbrojeniem	kpl	1,00
23		Tuleje kołnierzowe DN110	szt	12,00
24		Tuleje kołnierzowe DN32	szt	2,00

