

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		WYKONYWANIE IZOLACJI FUNDAMENTÓW			
1 d.1	KNNR 1 0310-02	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III	m3		
		115 * 1,1	m3	126,500	
				RAZEM	126,500
2 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		115 * 1,0	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
3 d.1	KNR AT-40 0101-03	Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
		115 * 1,1	m	126,500	
				RAZEM	126,500
4 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 2 km	m3		
		115 * 1,1 * 0,02	m3	2,530	
				RAZEM	2,530
5 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m2		
		115 * 1,1	m2	126,500	
				RAZEM	126,500
6 d.1	KNR BC-02 0105-05	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 3 ceg.	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
7 d.1	KNR BC-02 0301-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm	m2		
		115 * 1,1	m2	126,500	
				RAZEM	126,500
8 d.1	KNR 0-33 0125-05	Tynki elewacyjne renowacyjne wykonywane ręcznie	m2		
		115 * 0,4	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
9 d.1	KNR 2-28 0703-06 z.sz. 3.4.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 150 mm - rury z gotową otuliną	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
10 d.1	KNNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.1	KNNR 1 0608-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.	m3		
		115 * 0,4	m3	46,000	
				RAZEM	46,000
12 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
13 d.1	KNR 4-01 0108-17	Zlecenie wywozu samochodami	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
15 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		115 * 0,3 * 0,3	m3	10,350	
				RAZEM	10,350
16 d.1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		115 * 1,1	m2	126,500	
				RAZEM	126,500
2		ROBOTY BLACHARSKIE			
17 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10 * 4,5 + 5 * 6	m	75,000	
				RAZEM	75,000
18 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
19 d.2	KNNR 2 0504-04	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i pas nadrynnowy	m2		
		115 * 0,6	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
20 d.2	KNNR 2 0505-06	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy miedzianej - rynny dachowe półokrągłe	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
21 d.2	KNNR 2 0505-08	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy miedzianej - rury spustowe okrągłe	m		
		10 * 4,5 + 5 * 6	m	75,000	
				RAZEM	75,000
22 d.2	KNR 19-01 0583-05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
23 d.2	KNR 19-01 0583-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
3		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
25 d.3		Dokumentacja projektowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		NADZÓR INWESTORSKI			
26 d.4		Nadzór inwestorski.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000