

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi  
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 772 obręb Bieliny, gmina Ulanów  
INWESTOR : Gmina Ulanów  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów  
BRANŻA : hydrotechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Dyrda  
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi na działce nr ewid. 772 w m. Bieliny</b>					
1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 22050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22 050.000	
				RAZEM	22 050.000
2	KNR-W 2-01 0203-10 z.sz. 2.3.2 9903-03 z.sz. 2.3.12. 9905-04 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - ponad 5000 m <sup>3</sup> w jednym miejscu  70258-22050*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	66 950.500	
				RAZEM	66 950.500
3	KNR-W 2-01 0208-07 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 22050*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3 307.500	
				RAZEM	3 307.500
4	KNR-W 2-01 0506-04 uw.p.tab.	Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III - skarpy o szerokości 6.7 m  (377*2+26*2)*6.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5 400.200	
				RAZEM	5 400.200
5	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej  (377*2+26*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 612.000	
				RAZEM	1 612.000