



SA.270.4.2021

Marcule, dn. 08.02.2021 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dot.:**

**„Budowa drogi leśnej nr DR/006 na terenie obrębu leśnego Marcule w Leśnictwach Seredzice i Polany – ETAP I w km 0+000- 2+600”**

Pytanie:

1. 1. Dotyczy pozycji 15 przedmiaru robót. W wyliczeniach pozycji podano, iż powierzchnia brukowania na jedną ściankę przepustu wynosi 10,8 m<sup>2</sup>, co jest zgodne z dokumentacją (rys. 4-11). Zatem powierzchnia brukowania wlotów i wylotów przepustów PEHD fi500 powinna wynosić 259,20 m<sup>2</sup> (2\*12\*10,8). Natomiast obmiar pozycji wynosi 67,2 m<sup>2</sup>, do wyliczenia którego została przyjęta powierzchnia 2,8m<sup>2</sup>/na jedną ściankę przepustu (wg opisu wyliczeń: 1,9+0,4+0,5). Proszę o weryfikację i wyjaśnienie, jaka powinna być prawidłowa powierzchnia brukowania przy przepustach PEHD dn500 i ewentualną korektę przedmiaru?

Odpowiedź projektanta:

w przedmiarze należy poprawić pozycję 15 ilość brukowania przy przepustach fi 500 powinna wynosić 259,2

w załączniku poprawiony przedmiar ofertowy