



Kamionka Wielka, dnia 01.02.2024 r.

GKiOŚ.271.1.2024

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kamionka Wielka.**

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące w/w postępowania przetargowego:

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 290916 K w km od 0+340,00 do km 1+270,00 w miejscowości Jamnica, Gmina Kamionka Wielka:

- 1.1. Prosimy o podanie odpowiedniej grubości warstwy wiążącej, która wg przedmiaru robót poz. 4 i opisu technicznego powinna wynosić 6 cm, natomiast rys. przekroje poprzeczne wskazuje 5 cm.
- 1.2. Opis techniczny do projektu organizacji ruchu wskazuje, że należy wykonać 3-krotne skropienie poboczy emulsją i grysami co nie zostało uwzględnione w udostępnionym projekcie przebudowy drogi gminnej oraz przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualne dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie skropienia.

- 1.3. Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej rozbiórkę istniejących przepustów fi 400 zgodnie z opisem technicznym do projektu przebudowy drogi gminnej.
- 1.4. Prosimy o podanie szerokości jezdni jaka ma być po wykonaniu przebudowy drogi, gdyż w udostępnionej dokumentacji są rozbieżności: wg opisu przedmiaru szerokość jezdni wynosi 4 m, w opisie do projektu szerokość jezdni wynosi 3,5 m, a wg projektu docelowej organizacji ruchu 4-4,5m.
- 1.5. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót warstwy kruszywa łamanego na poszerzeniu drogi.
- 1.6. Po której stronie drogi należy wykonać poszerzenie drogi, gdyż nie wynika to z rys. przekroju, a ponadto, zdaniem Wykonawcy warunki terenowe nie dają możliwości wykonania jezdni na szerokość większą niż istniejąca.

**Zadanie 2: Remont drogi gminnej 290936 K w km od 0+000,00 do km 0+940,00
w miejscowości Kamionka Wielka, Gmina Kamionka Wielka:**

- 2.1 Opis techniczny oraz rys. przekroju typowego wskazują wykonanie 3-krotnego skropienia poboczy emulsją i grysami co nie zostało uwzględnione w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty.
- 2.2 Prosimy o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego na grubość 11 cm zgodnie z rys. przekroju typowego oraz poz. 9 przedmiaru robót, gdyż opis do projektu oraz ogólna charakterystyka obiektu zamieszczona w przedmiarze robót wskazują gr. 10-25 cm.
- 2.4. Opis techniczny do projektu remontu drogi gminnej wskazuje, że remont obejmuje rozbiórkę istniejących przepustów wraz z podbudową. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy rozebrać istniejące oraz wykonać nowe przepusty? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie do przedmiaru robót odpowiedniej pozycji.
- 2.5. Opis techniczny do projektu remontu drogi gminnej wskazuje, że należy odtworzyć istniejące zjazdy z kostki brukowej, kruszywa i asfaltowe. Prosimy o dopisanie do przedmiaru pozycji uwzględniających wykonanie w/w robót.

Zadanie 3: Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej:

- 3.1. Udostępniony przedmiar robót na poszczególne zadania wskazuje, że pobocza należy wykonać z destruktu asfaltowego. Ponieważ żadne zadanie nie uwzględnia frezowania nawierzchni bitumicznej, prosimy o wskazanie miejsca, z którego Wykonawca może pozyskać destruktu asfaltowy na pobocza. Dodać należy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów oraz zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992) destruktu asfaltowy stanowi odpad o kodzie 17 03 02 (mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01). W sytuacji, w której materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej remontowanej drogi zostałby przewidziany do wbudowania w pobocza tej samej drogi, destruktu asfaltowy nie stanowiłby odpadu. Umocnienie poboczy przy wykorzystaniu destruktu jako odpadu jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że zatwierdzona dokumentacja projektowa zakłada wykorzystanie destruktu z rozbiórki drogi, która poddana jest remontowi.
- 3.2. Prosimy o potwierdzenie, że pobocza należy dodatkowo skropić 3-krotnie emulsją i grysami zgodnie z zapisami w przedmiarze robót.
- 3.3. Dotyczy zadań: „Droga oznaczona jako dz. nr. 114 w miejscowości Kamionka Wielka”; „Droga „Głodówka” w miejscowości Kamionka Mała”; „Droga oznaczona jako dz. nr. 529/1 w miejscowości Jamnica”; „Droga „Węgrzynówka” w miejscowości Kamionka Wielka”; „Droga „Jonówka” w miejscowości Kamionka Wielka”; „Droga „Laskoszówka” w miejscowości Mystków”. Uproszczone projekty modernizacji dróg gminnych wskazują, że należy wykonać wyrównanie ubytków i przełomów mieszanką asfaltową natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje.

Odpowiedzi nr 1:

Odpowiedź Zadanie 1.

- 1.1. Należy wykonać warstwę grubości 6 cm.
- 1.2. Należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego bez skropienia.
- 1.3. Sporządzając ofertę Wykonawca winien w cenie ująć wszystkie koszt niezbędne do prawidłowej realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy, roboty ujęto w pozycji 2 przedmiaru.
- 1.4. Prawidłowa szerokość w-wy ścieralnej to min. 4 m.
- 1.5. Sporządzając ofertę Wykonawca winien w cenie ująć wszystkie koszt niezbędne do prawidłowej realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy.
- 1.6. Zgodnie z sytuacją w terenie prawostronnie lub/i lewostronnie lub/i obustronnie.

Odpowiedź Zadanie 2.

- 2.1. Należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego zgodnie z opisem technicznym i przekrojem.
- 2.2. Należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego gr. 11 cm.
- 2.4. W realizowanym zadaniu nie wykonuje się przepustów.
- 2.5. Sporządzając ofertę Wykonawca winien w cenie ująć wszystkie koszt niezbędne do prawidłowej realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy.

Odpowiedź Zadanie 3.

- 3.1. Przytoczony dziennik ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 992) jako akt prawa, wygaś 2019-04-16. Należy zgodnie z obowiązującym prawem dostarczyć pełnowartościowy materiał spełniający ustawowe wymagania do wykonania poboczny. Konieczność spełnienia ustawowych wymagań spoczywa na dostawcy materiału czyli wykonawcy robót.
- 3.2. Tak.

3.3. Sporządzając ofertę Wykonawca winien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy.

II. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

III. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ.

Wójt Gminy
Kamionka Wielka
(-) Andrzej Stanek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [Platforma zakupowa – transakcja 876972](#)

[Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamionka Wielka](#)

2. aa. UG - GKIÓŚ.