

Znak sprawy: ZP.271.10.2023

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Osieczna ul. Powstańców

Wielkopolskich 6

64-113 Osieczna

tel. +48 65 535 00 16; fax +48 65 535 06 48 e-mail:

urząd@osieczna.pl

Osieczna, 24.07.2023 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna – ul. Osiedle

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Poz. nr 2, 4 i 5 przedmiaru robót

Prosimy o wskazanie miejsca składowania materiałów z rozbiórki i odległości ich wywozu

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy - utylizacja odpadów.

Pytanie 2.

Poz. nr 3 przedmiaru robót

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja - regulacji czy rozbiórki krawężników? Jeżeli chodzi o rozbiórkę krawężników to prosimy wskazać odległość transportu

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia materiału i jego składowania w swoim zakresie.

Pytanie 3.

Poz. nr 6 i 8 przedmiaru robót

Prosimy o wskazanie odległości transportu ziemi z korytowania

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy - utylizacja odpadów.

Pytanie 4.

Poz. nr 10 przedmiaru robót

Zgodnie z załączoną do postępowania dokumentacją nawierzchnia ma być wykonana z kostki brukowej betonowej. Prosimy zatem o wyjaśnienie czego dotyczy oczyszczenie i skropieni nawierzchni drogowej asfaltem.

Odpowiedź: Do kalkulacji należy przyjąć tylko oczyszczanie nawierzchni.

Pytanie 5.

Poz. nr 11 przedmiaru robót

Prosimy o określenie koloru kostki brukowej betonowej

Odpowiedź: Szara.

Pytanie 6.

Poz. nr 15 przedmiaru robót Opis do projektu zakłada ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na istniejącej jezdni. Prosimy o wyjaśnienie czy frezowanie należy wykonać ponieważ ani w opisie do projektu ani w przekroju nie ma wzmianki o frezowaniu.

Odpowiedź: Istniejąca nawierzchnię należy frezować zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 7.

Poz. nr 16 przedmiaru robót

Prosimy o wyjaśnienie jaką przyjąć ilość krawężników do ułożenia z rozbiorem na ilość krawężników zwykłych i łukowych.

Zgodnie z załączonym do projektu rysunkiem (przekrój poprzeczny) należy ułożyć dwustronnie krawężniki na całej długości odcinka ($312 \text{ mb} \times 2 = 628 \text{ mb}$). W kosztorysie krawężników jest 120 mb (krawężnik łukowy oraz krawężnik na zjazdach od strony posesji).

Odpowiedź: Istniejący krawężnik należy wymienić częściowo zgodnie z przedmiarem (należy założyć 10%- krawężnika łukowego oraz 10% na zjazdach).

Pytanie 8.

Poz. nr 17 przedmiaru robót

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika różnica ilościowa pomiędzy rozebraniem a ułożeniem obrzeży. Rozbiórki obrzeży wg załączonego przedmiaru jest 504 mb (poz. nr 4) a do ułożenia jest 450 mb (poz. nr 17). Prosimy o wyjaśnienie czy przyjęte ilości są właściwe.

Jaka jest właściwa grubość i wysokość obrzeży? W projekcie jest obrzeże 8x30 natomiast w przedmiarze robót 6x20.

Odpowiedź: Należy przyjąć obrzeże 6/20 i długość 450mb. (Natomiast część ogrodzeń nie wymaga zastosowania obrzeża).