

## **ZAKRES REMONTU WAG TERMINALA**

**14.11 – 02.12.2022r.**

### **Waga pod nasypem nr I (14 – 23.11.2022):**

1. Demontaż blach konstrukcyjnych (najazdowych).
2. Oczyszczenie i konserwacja antykorozyjna ramy wagi.
4. Ewentualna naprawa ramy wagi (proszę podać stawkę za roboczogodzinę)
5. Montaż nowych blach konstrukcyjnych (najazdowych).

### **Waga pod nasypem nr II (23.11 – 02.12.2022):**

1. Demontaż blach konstrukcyjnych (najazdowych).
2. Oczyszczenie i konserwacja antykorozyjna ramy wagi.
4. Ewentualna naprawa ramy wagi (proszę podać stawkę za roboczogodzinę)
5. Montaż nowych blach konstrukcyjnych (najazdowych).

Opracował: M.P.