

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY**W BĄDKOWIE****PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
I. Roboty przygotowawcze.			
1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach w terenie równinnym	ha	0,19
II. Podbudowa			
2	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	104,50
3	Mechaniczny załadunek i wywiezienie gruntu do 1km	m ³	20,90
4	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	104,50
III. Nawierzchnia			
5	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 29,87 x 2,0m	m ²	59,74
6	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	1 861,33
7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m ² .	m ²	1 861,33
8	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m ² (1861,33 x0,5x0,050)	t	46,53
9	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	m ²	1 861,33
IV. Roboty uzupełniające.			
10	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z wymianą zwieńczenia	szt.	9,00