

## PRZEDMIAR

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 Wołkuski Gościniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  5475*10,0/10000	ha	5,5
			razem	5,5
2	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 25-65 cm z wywozem karpiny i utylizacją na odległość do 5 km  dl 2.300m szer. 5,0, 500 drzew na ha 2300*5,0/10000*500	szt	575
			razem	575
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30 cm za pomocą koparki z wywiezieniem na odległość do 2 km (poszerzenie drogi)  3650*(7,0-2,0)*0,3	m3	5 475
			razem	5 475
<b>II ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km (rowy odwadniające)  pow rowu 0 25 m 2 po obu stronach 0,25*5475,0*2	m3	2 738
			razem	2 738
<b>III ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, pobocza, mijanek w gruncie kategorii I-IV  5475*6,5	m2	35 588
			razem	35 588
6	KNR 2-31 0106/03	Warstwa wyrównująca z kuszycy naturalnego gr.10 cm (zakup dowiezienie i wbudowanie)	m2	32 850
7	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0-31.5) o grubości po zagęszczeniu 20 cm z dowiezieniem i wbudowaniem na całej szerokości jezdni i mijanek  5475,0*3,5 mijanki 550	m2	19 163
			razem	19 713
8	KNR 2-31 0114/01 (pobocza)	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza gr 20 cm na (uzupełnienie poboczny)  5475*2*0,75	m2	8 213
			razem	8 213
<b>IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
9	KNR 2-01 0506/01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III  5475*0,5*2	m	5 475
			razem	5 475
<b>V ZAKRES ROBÓT W REZERWACIE PRZYRODY</b>				
10	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 25-65 cm z odłożeniem karpiny za pasem drogowym  170	szt	170
			razem	170
11	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 35cm za za pas drogowy  1820 *(6,5-2,5)	m2	7 280
			razem	7 280