

Toruń, 14.07.2020 r.

KPIM/532/2020

DZP.38.3.2020.MS

Dotyczy: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – Etap I inwestycji (ZP/03/20)

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (3)

94. Proszę o udostępnieniu kart katalogowych central wentylacyjnych lub wskazanie kilku producentów referencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji wykonawczej zawarto zestawienie central nawiewno-wywiewnych oraz ilości powietrza wentylacyjnego. Wycenę central wentylacyjnych należy dokonać dobierając ich parametry wg opisu w zestawieniu, zawartym w części opisowej dok. wyk. TOM II – Rozdz. 3.1.

95. Proszę o udostępnienie kart doborowych wentylatorów bytowych, wentylatorów napowietrzających, regulatorów VAV oraz nawiewników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada kart doborowych. Instalację wentylacji należy wykonać wg rysunków zawierających rzuty.

96. Proszę o udostępnienie zestawienia osprzętu wentylacyjnego (nawiewniki, klapy, regulatory etc.)

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 84.

97. Proszę o uzupełnienie dokumentacji wentylacji o przekroje instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa zawiera niezbędne informacje do wyceny i wykonania instalacji. Jednocześnie wskazuje, że w przypadku takiej konieczności, przekroje w wybranych miejscach będą przygotowywane na życzenie Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

98. Proszę o uzupełnienie dokumentacji wentylacji w zakresie rozrysowania wszystkich instalacji na dachu, rozrysowania instalacji od wywiewów indywidualnych, rozrysowania instalacji napowietrzającej szybu windowego i innych układów napowietrzających.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 97.

99. Proszę o wskazanie lokalizacji nawilzaczy powietrza wraz z kartami doboru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nawilzacze danego systemu wentylacyjnego należy zlokalizować przy centralach zgodnie z informacjami zawartymi w części opisowej dok. wyk. TOM II – Rozdz. 3.1.

100. Proszę o sprecyzowanie grubości izolacji na kanałach czerpnych oraz wyrzutowych od central wentylacyjnych. Dodatkowo proszę o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach technicznych (wentylatorowniach) kanały nawiewne i wywiewne od central mają być izolowane matami o grubości 40mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, jednocześnie informuje, że izolację kanałów wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z opisem zawartym na str. 27 części opisowej dok. wyk. TOM II - Rozdz. 3.1 „Izolacja i tłumienie instalacji”.

101. Czy w zakres wykonania zadania należy przewidzieć czyszczenie i dezynfekcję kanałów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

102. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania walidacji wykonanych instalacji. Jeżeli tak, to proszę o informację jakich badań i dokumentów wymaga Zamawiający oraz co ma wchodzić w zakres walidacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający przewiduje wykonanie walidacji wykonanych instalacji, wymagając aby zakres badań i dokumentów pozwolił na ocenę prawidłowości ich pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót.

103. Proszę o potwierdzenie, iż serwisowanie urządzeń jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie cenowej.

104. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację załącznika nr 8 do SIWZ Formularz Cenowy poprzez usunięcie podziału wartości danej pozycji rozliczeniowej na robocizną, materiał i sprzęt. Wykonawca nie jest zobligowany do przygotowywania wyceny w formie kosztorysu szczegółowego stąd jest możliwość, że nie będzie dysponował podziałem cen jednostkowych na robocizną, materiał i sprzęt. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Sztuczne wydzielania poszczególnych składowych ceny jednostkowej jest nieuzasadnione i może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji cen.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował 2.07.2020 r. Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

105. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy izolacja pozioma na betonie podkładowym powinna być wykonana w postaci maty bentonitowej (opis techniczny konstrukcji) czy poprzez przyklejenie warstwy papy samoprzylepnej na osnowie z włókien poliestrowych (opis techniczny architektury).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować systemową izolację poziomą na betonie podkładowym w postaci maty bentonitowej zgodnie z dokumentacją techniczną.

106. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy izolacja pionowa ścian fundamentowych powinna zostać wykonana w postaci maty bentonitowej (opis techniczny konstrukcji) czy też z masy elastomerowej (opis techniczny architektury).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować systemową izolację pionową ścian fundamentowych w postaci maty bentonitowej zgodnie z dokumentacją techniczną.

107. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, które z systemów projektowanych są rozbudowywane i wymagają integracji z już istniejącymi systemami:

- Instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne
- Instalacja oddymiania
- Instalacja automatyki drzwiowej KD
- Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP
- Instalacja systemu przyzywowego
- Instalacja telewizji przemysłowej CCTV
- Instalacja systemu LAN
- Badania i pomiary elektryczne
- Instalacja automatyki drzwiowej SSWiN
- Instalacja intercom
- System BMS

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych urządzeń, systemów i programów (nazwa producenta nr seryjny, model) wymagających integracji z systemami użytkowymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada zintegrowanych systemów. Systemy są rozproszone w obrębie budynków szpitalnych, a ich producenci wskazani są poniżej:

- ☐ Instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne
- ☐ Instalacja oddymiania
- ☐ Instalacja automatyki drzwiowej KD – ROGER, SLICAN
- ☐ Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP - POLON

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- ☐ Instalacja systemu przyzywowego – ABB, SCHIMA
- ☐ Instalacja telewizji przemysłowej CCTV – HIKVISION, system analogowy
- ☐ Instalacja systemu LAN - DCN
- ☐ Badania i pomiary elektryczne
- ☐ Instalacja automatyki drzwiowej SSWiN - SATEL
- ☐ Instalacja intercom - HIK VISION

108. Zwracamy się z prośbą o wskazanie, które z systemów elektrycznych i teletechnicznych projektowanych wymagają integracji z już istniejącymi oraz jednocześnie wskazanie danych dla urządzeń i systemów z którymi należy wykonać integrację.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 107.

109. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż materiały pochodzące z rozbiórki podlegają utylizacji lub zwrotowi zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że materiał pozyskany z robórki przechodzi na własność Wykonawcy zgodnie z odpowiedzią na PYTANIE NR 62.

110. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza unieczynnienie kabli energetycznych przeznaczonych do demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza „unieczynnienia” kabli energetycznych przeznaczonych do demontażu, kable należy fizycznie zdemontować.

111. Przekładki kabli energetycznych. W dokumentacji projektowej 143_PW_SIECI ELE_OPIS_IE_ETAP IA strona 44 rozdział 2.5. **Przebudowa linii kablowych 0,4kV** jest zapis

Przekroje nowych kabli zasilających istniejące budynki ulegają zmianie. W/w kable należy doprowadzić do budynku i dalej w budynku do poszczególnych odbiorników. Trasy kabli w istniejących budynkach nie są objęte niniejszym opracowaniem. Przy podejściu do stacji transformatorowej pozostawić zapas kabla min 5.0m. Kable

Mając na uwadze powyższy zapis zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający rozliczy roboty związane z wymianą kabli w istniejących budynkach w ramach robót dodatkowych na podstawie kosztorysów powykonawczych. W obecnej sytuacji nie ma możliwości wyceny kosztów wymiany kabli zasilających w budynkach bez uzgodnienia projektowanych rozwiązań z przedstawicielami Zamawiającego którzy zostaną powołani na etapie realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że cytowany zapis mówi o tym, że „Trasy kabli w istniejących budynkach nie są objęte niniejszym opracowaniem”, trasy są to koryta kablowe, drabinki bądź rury osłonowe. W ofercie należy przewidzieć wykonanie tych tras kablowych w istniejących budynkach, od miejsca wprowadzenia kabla do budynku do rozdzielnic. Nowe kable zasilające istniejące budynki są zaprojektowane do rozdzielnic głównych budynków.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

112. Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający udostępni na cele budowlane odpłatnie moc przyłączeniową elektryczną z własnego przyłącza. Szacujemy iż wymagana moc przyłączeniowa na cele budowlane wyniesie od 100 do 200 kW.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni punkt/punkty poboru energii elektrycznej na cele budowlane o wymaganej mocy. Pobrana energia elektryczna będzie rozliczana odpłatnie w ramach odrębnej Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku.

113. Prosimy o informację, czy System UNIT DOSE w aptece jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wskazanego sprzętu nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

114. Prosimy o informację, czy Angiograf jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wskazanego sprzętu nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

115. Prosimy o informację, czy System obiegu narzędzi jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wskazanego sprzętu nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

117. Prosimy o ponowne udostępnienie STWiORB gazów medycznych, gdyż udostępniony przez Państwa plik jest uszkodzony (nie otwiera się).

Odpowiedź:

Zamawiający załącza plik STWiOR_GAZY MEDYCZNE.

118. Prosimy o informację, czy chłodziarki są w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wskazanego sprzętu nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

119. BMS. ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SYSTEMU BMS.

A) W dokumentacji opisowej cz. 143_PW_B4_OPIS_IT rozdział BMS jest mowa:

„Projektowany system należy bezwzględnie zintegrować z systemem wykorzystywanym obecnie przez Inwestora/Użytkownika za pomocą otwartego protokołu komunikacyjnego BacNet IP. Integrację w zakresie oprogramowania wykonać należy poprzez modernizację sprzętową istniejącej stacji operatorskiej oraz rozbudowę i aktualizację wszystkich licencji oprogramowania BMS w zakresie, który umożliwi pełną funkcjonalność dla systemu po rozbudowie”

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- W związku z koniecznością integracji i modernizacji istniejącego systemu BMS zwracamy się z prośbą o wskazanie marek, licencji nazw producentów aktualnie zainstalowanych urządzeń i oprogramowania systemu BMS.
- Podanie listy urządzeń i oprogramowania które mają zostać poddane modernizacji sprzętowej i programowej zgodnie z powyższym zapisem,

B) W dokumentacji opisowej cz. 143_PW_B4_OPIS_IT rodził BMS jest mowa :

„Układy automatycznego sterowania wentylacją i klimatyzacją zamontowane w pomieszczeniach technicznych muszą być pogrupowane w taki sposób, aby obsługiwane były przez dwa redundantne sterowniki PLC wyposażone w zestaw modułów wejść/wyjść. Wszystkie moduły wejść/wyjść połączyć należy w zamkniętą pętlę, która dodatkowo zabezpieczy układ na wypadek miejscowego przerwania komunikacji np. na skutek mechanicznego uszkodzenia przewodu”.

W dokumentacji projektowej brak jest schematów ideowych, elektrycznych zestawienia materiałów opisywanego rozwiązania. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o brakujące schematy ideowe, elektryczne oraz zestawienie materiałów dla redundantnych sterowników PLC

C) W dokumentacji opisowej cz. 143_PW_B4_OPIS_IT rodził BMS 3.4. Sterowniki główne jest mowa :

„Wszystkie główne szafy automatyki, czyli rozdzielnice sterujące central wentylacyjnych oraz pomieszczeń technicznych, a także wybrane rozdzielnice elektryczne zostaną wyposażone w sterowniki swobodnie programowalne”

Ponadto w rozdziale BMS 3.4. Sterowniki główne podano wymagania dla sterowników PLC natomiast dokumentacja projektowa nie zawiera zestawienia sterowników PLC oraz części rysunkowej ze schematami ideowymi oraz połączeń sterowników. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o część rysunkową zawierającą schemat ideowe i elektryczne połączeń opisywanych sterowników PLC

D) W dokumentacji opisowej cz. 143_PW_B4_OPIS_IT rodził 3.10. Instalacja regulatorów przepływu powietrza VAV jest mowa :

„Regulatory przepływu VAV będą połączone magistralą MP-BUS z bramką komunikacyjną UK24BAC. Bramka UK24BAC zapewnia zasilanie regulatorów i komunikację z systemem BMS.”

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o część rysunkową zawierającą schemat ideowe i elektryczne połączeń systemu regulatorów przepływu powietrza VAV.

E) W dokumentacji rysunkowej rys. nr 143.B4-PW-T-AU-R-01 - BMS - POZIOM -1-A0:

- zaprojektowano rozdzielnice SA Zwracamy się z prośbą o udostępnienie schematów rozdzielnic SA
- zaprojektowano moduły monitoringu szaf elektrycznych. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji z rysunkami połączeń elektrycznych oraz wykazem urządzeń dotyczących monitoringu szaf elektrycznych. Dokumentacja szaf energetycznych 143.B4-PW-IE-EG-SCH-15 - SCHEMAT TABLIC WENTYLACJI I KLIMATYZACJI-A1 oraz 143.B11-PW-IE-SCH-02 - SCHEMAT ROZDZIELNIC GŁÓWNYCH


0.4kV-A1 oraz . 143.PZT-PW-IE-S-08 - SCHEMAT ROZDZILENICY 0,4KV RGN2- STACJA ST2 -A3 nie przewiduje monitoringu parametrów rozdzielnic.

- Zaprojektowano Sterownik strefowy FCU/ Promienniki 63 szt. . Zwracamy się z prośbą o dostarczenie dokumentacji systemu oraz zestawienia urządzeń.

F) W dokumentacji rysunkowej :

- 143.B4-PW-T-AU-R-01
- 143.B4-PW-T-AU-R-02
- 143.B4-PW-T-AU-R-03
- 143.B4-PW-T-AU-R-04
- 143.B4-PW-T-AU-R-05
- 143.B4-PW-T-AU-R-06
- 143.B4-PW-T-AU-R-07
- 143.B4-PW-T-AU-R-08

Zaprojektowano :



Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej w/w szaf sterowniczych w celu umożliwienia ich wyceny. Brak dokumentacji w/w szaf uniemożliwia wykonanie wyceny szaf sterowniczych.

Odpowiedź:

A. ODP: Zamawiający rezygnuje z integracji projektowanego systemu BMS z istniejącym., B. ODP: Zamawiający rezygnuje z redundancji sterowników PLC., C. ODP: Dokumentacja warsztatowa wraz ze schematami montażowymi szaf BMS jest po stronie wykonawcy/dostawcy systemu BMS., D. ODP: Dokumentacja warsztatowa wraz ze schematami montażowymi szaf BMS jest po stronie wykonawcy/dostawcy systemu BMS., E. ODP: Dokumentacja warsztatowa wraz ze schematami montażowymi szaf BMS jest po stronie wykonawcy/dostawcy systemu BMS. Powyższe schematy elektryczne wskazują elementy do monitorowania (wyłącznik główny, analizator, kontrola faz.). Sterowniki FCU zgodnie z opisem 143_PW_B4_OPIS_IT rodził BMS 3.5. Sterowniki strefowe, F. ODP: Dokumentacja warsztatowa wraz ze schematami montażowymi szaf BMS jest po stronie wykonawcy/dostawcy systemu BMS.

120. System BMS W dokumentacji projektowej część opisowa 143_PW_B4_OPIS_IT zawiera mnóstwo ogólnikowych wytycznych dla systemu BMS i HVCA natomiast nie zawiera zestawienia urządzeń, schematów ideowych oraz połączeń urządzeń. Zwracamy się z prośbą o precyzyjne określenie które z urządzeń systemu HVCA wchodzących w skład systemu BMS mają zostać dostarczone z automatyką

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowanie terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popieluszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

producenta/wytwórcy a które mają zostać wyposażone w automatykę dostarczoną w ramach systemu AKPIA BMS.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentację dotyczącą systemu BMS należy traktować jako wytyczne i specyfikację parametrów jakimi powinien charakteryzować się system. Określa również jakie systemy i instalacje powinny być ujęte w systemie BMS. Na etapie realizacji Wykonawca przygotowuje dokumentację warsztatową wraz ze schematami montażowymi w oparciu o wybrany system/producenta, który zostanie przedłożony do akceptacji Zamawiającemu i Projektantowi.

121. Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy Pkt.3.8/4.8/5.8 – wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do podjęcia przerwanych czynności odbioru. Prosimy o doprecyzowanie, że przerwanie odbiorów może mieć miejsce jedynie w przypadku napotkania wad istotnych, w przeciwnym razie zapis w takiej formie generuje możliwość odbioru bezusterkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

122. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że przekazanie terenu budowy w okresie który uniemożliwi rozpoczęcie robót albo istotnie zmniejszy efektywność ich prowadzenia (okres zimowy 15.12.- 15.03) będzie podstawą przedłużenia terminu realizacji prac dla Wykonawcy i nie będzie powodował obciążania Wykonawcy dodatkowymi kosztami z tego tytułu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

123. Dotyczy wzoru Umowy Par. 15 pkt 2 - Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że brak roszczenia o zapłatę kosztów ogólnych dotyczy wyłącznie sytuacji przedłużenia terminów realizacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający 26.06.2020 r. zmodyfikował wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

124. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, że Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowodowanej okolicznością, że rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie będzie ujawniony w terminie płatności na tzw. „białej liście podatników VAT”? Zgodnie treścią wchodzących w życie w najbliższym czasie (odpowiednio od 1 września 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.) przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli zapłata należności zostanie przekazana na rachunek nie ujawniony na „białej liście podatników VAT” (inny niż rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w tym wykazie) to od dnia 1 stycznia 2020 r:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- podatnik (nabywca) będzie odpowiedzialny solidarnie z dostawcą towaru lub usługi, całym majątkiem za zaległości podatkowe kontrahenta do kwoty podatku od towarów i usług związanego z dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie została dokonana na rachunek podatnika zawarty w wykazie, a ponadto:
- podatnik (nabywca) nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana na rachunek inny niż wskazany w białej liście podatników VAT.

Odpowiedź:

W przypadku, gdy rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie będzie ujawniony w terminie płatności na tzw. „białej liście podatników VAT” to nie będzie mowy o należycie wystawionej fakturze VAT, a co za tym idzie nie nastąpi wymagalność roszczenia objętego tą fakturą. W takim przypadku zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

125. Czy Wykonawca może odstąpić od Umowy po 30 dniach opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu robót/przystąpieniu do odbiorów/płatności wymagalnej faktury?

Odpowiedź:

W umowie nie przewiduje się takiego uprawnienia.

126. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że bez względu na podział finansowania pomiędzy Zamawiającymi harmonogram robót będzie zgodny ze sztuką budowlaną i nie będzie obciążał Wykonawcę kosztami ogólnymi z tytułu ewentualnych przestojów w danym zakresie robót spowodowanych przesunięciami finansowania?

Odpowiedź:

Żadne okoliczności leżące po stronie Zamawiającego lub Współzamawiającego nie mogą obciążać Wykonawcy w zakresie nienależytego wykonania umowy, co dotyczy również nieterminowego jej wykonania. Zapisy Umowy są w tym zakresie jednoznaczne.

128. Po analizie materiałów przetargowych udostępnionych przez Zamawiającego zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 03.09.2020r. Naszą prośbę pragniemy uzasadnić faktem, iż obecny termin przypada na okres wakacyjny, który wiąże się z czasem zwiększonej ilości urlopów pracowniczych tym samym utrudnienie stanowi pozyskanie ofert od Podwykonawców działających na polskim rynku. Przypadający przez Zamawiającego na dzień 16 lipca termin złożenia oferty, nie daje Nam realnej możliwości przygotowania profesjonalnej i konkurencyjnej dla Państwa oferty w przedmiotowym postępowaniu. Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcom na rzetelną analizę dokumentacji projektowej (która jest tylko w wersji pdf), ocenę istniejącego stanu budynku, zdefiniowanie robót koniecznych do wykonania w ramach tego zamówienia, pozyskanie aktualnych cen rynkowych od podwykonawców i przygotowanie właściwej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

129. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formie edytowalnej – dwg.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

130. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 4.6 Zamawiający wymaga uzyskania kilku pozwoleń na użytkowanie z podziałem na poszczególne odcinki lub grupy odcinków. Prosimy o potwierdzenie, że dla budynku B4A i B4 należy uzyskać jedno pozwolenie na użytkowanie po wykonaniu całości budynków, a nie z podziałem na poszczególne oddziały które miałyby funkcjonować w momencie prac budowlanych na innych kondygnacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

131. Prosimy o jasne sprecyzowanie zakresu prac jakie należy wykonać w budynkach istniejących. Prosimy o potwierdzenie, że prace te dotyczą wyłącznie adaptacji pomieszczeń istniejących budynków nr 1 w miejscach połączeń z projektowanymi budynkami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prace w budynku nr 1 należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną, w zakresie który umożliwi ich niezależne funkcjonowanie, po rozebraniu istniejącego budynku nr 4.

132. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbyła się 06 lipca 2020 r., natomiast wizja lokalna w zakresie branżowym odbędzie się 16 lipca 2020 r.

133. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego znajduje się opróżnienie budynków przeznaczonych do rozbiórki z wyposażenia ruchomego. W przeciwnym wypadku prosimy o informację, czy elementy te należy przekazać Zamawiającemu, czy poddać utylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, opróżnienie budynków przeznaczonych do rozbiórki z wyposażenia ruchomego wraz z utylizacją leżą po stronie Wykonawcy, a ich koszty należy uwzględnić w ofercie cenowej.

134. Prosimy o informację czy w trakcie trwania budowy budynku B4, B4A istniejące lądowisko dla helikopterów będzie wyłączone z użytkowania lub też przeniesione w inne miejsce. Pragniemy zauważyć, iż budynek B4 planowo sąsiadujący z istniejącym lądowiskiem będzie realizowany za pomocą żurawi których ramię koliduje z płaszczyzną startu/lądowania śmigłowców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wyłączać lądowiska na budynku nr 13 z użytkowania.

138. Prosimy o potwierdzenie, że działka przeznaczona na plac budowy zostanie udostępniona Wykonawcy nieodpłatnie.

Odpowiedź:


Zamawiający potwierdza.

139. Prosimy o informacje czy rozwiązania tymczasowe opisane przez SIWZ pkt IV. 4.1. znajdują się w zakresie projektowym Wykonawcy. Prosimy o wskazanie szczegółowych wymagań lub udostępnienie projektu rozwiązań tymczasowych tj. tymczasowe drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, przyłącza. Pragniemy zauważyć, iż w projekcie dróg jako prace tymczasowe oznaczono wyłącznie przejazdy tymczasowe w ilości 4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie drogowym zaznaczone przejazdy tymczasowe oznaczają połączenie istniejącego układu drogowego z I Etapem budowy nowego układu drogowego. Jednocześnie wskazuję, że w ramach postępowania ZP.03.20 należy wykonać drogi zgodnie z rysunkiem 10 plan sytuacyjny Etapu I.

140. Prosimy o wyjaśnienie oznaczeń siatek na rzucie poziomym +4 budynku B4/B4A.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane na rzutach siatki oznaczają obszary strefy serwisowej do central wentylacyjnych.

141. Prosimy o potwierdzenie, iż przeniesienie istniejących oddziałów z budynku B4 oraz dostosowanie ich nowej/tymczasowej lokalizacji na terenie szpitala do ich pełnej funkcjonalności znajduje poza

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

zakresem Wykonawcy. Na podstawie udostępnionej dokumentacji Wykonawca nie ma możliwości wykonać takich przenosin.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

144. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy dołączać kosztorysów ofertowych na co wskazuje pozycja „Wartość kosztorysowa robót [..]”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy i jednocześnie potwierdza, że do oferty nie należy dołączać kosztorysów ofertowych.

145. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy. Prosimy o informację czy pozycje Nazw dla Odcinka nr 1 oraz Odcinka nr 3 Wykonawca wypełnia samodzielnie, czy też Zamawiający uzupełni Formularz o odpowiednie nazwy których przedstawienie kosztów będzie przez niego wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

146. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy. Dla odcinka nr 2 – Zagospodarowanie terenu – uwzględniono pozycję „Zieleń” jednak zgodnie z zapisami SIWZ pkt IV. 4.2 oraz dołączonym dokumentem OPZ zakres zieleni znajduje się poza zakresem niniejszego postępowania. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pozycją „Zieleń” formularza oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

147. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy. Prosimy o informację w której pozycji formularza oferty należy uwzględnić docelowe sieci zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

148. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy. Prosimy o informację w której pozycji Formularza należy uwzględnić koszty wykonania dachu, ścian zewnętrznych, wykończenia sufitów, instalacji sanitarnych, elektrycznych dla budynku tlenowni.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

149. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy. Prosimy o informację w której pozycji Formularza należy uwzględnić koszty wykonania dachu, ścian zewnętrznych, wykończenia stropów, instalacji sanitarnych, elektrycznych dla budynku portierni.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

150. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy. Prosimy o informację w której pozycji Formularza należy uwzględnić koszty wykonania dachu, ścian zewnętrznych, tynki oraz malowania stropów, instalacji sanitarnych, elektrycznych dla budynku B4/B4A.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

151. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy. Prosimy o informację w jakich pozycjach formularza oferty z podziałem na poszczególne odcinki należy uwzględnić koszty dostarczenia i montażu balustrad wewnętrznych i zewnętrznych, przesłon słonecznych, ścian giszetowych, wycieraczek, odbojnic, parapetów wewnętrznych, systemu informacji wizualnej, oraz drobnego wyposażenia tj. pochwyty dla niepełnosprawnych, podajniki mydła, papieru.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

152. „Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający oczekuje wypełnienia przez Wykonawcę wymagania z pkt VI. 2.4. SIWZ „Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.” Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie ma możliwości dokonania skutecznego zwrotu wadium wniesionego w formie dokumentu elektronicznego poprzez jego odesłanie.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wadium w formie dokumentu elektronicznego złożone do oferty przez wykonawcę zostanie odesłane przez platformę zakupową zamawiającego.

153. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem umowy jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem oraz usług wprost wskazanych w umowie, a nie jak wynika z zapisów § 1 ust. 3 w zw. z § 1 ust. 1 wzoru umowy w załączniku nr 5 do SIWZ niesprecyzowane działania, mające na celu "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych".

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych” jest nazwą projektu związaną z inwestycją w WSS we Włocławku.

154. W związku z treścią § 2 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ zwracamy się o wyjaśnienie czy jeśli w przewidzianym terminie 5 dni roboczych Zespół Ins. Nadzoru Inwestorskiego czy Zamawiający nie podejmą żadnych działań albo nie poinformują Wykonawcy o zatwierdzeniu HR i/lub PPP, to można je uznać za zatwierdzone bez uwag?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

155. W związku z treścią § 2 ust. 21 wzoru umowy. Prosimy o informację czy wspomniane Rady Budowy (RB) oraz Narady Techniczne (NT) będą odbywać się na terenie zaplecza budowy.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

156. W związku z treścią § 2 ust. 26 Wzór umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapewniania bezpieczeństwa mienia i osób dotyczy wyłącznie tych znajdujących się na terenie budowy, a nie na terenie całego szpitala. Wskazujemy, że ochrona - w szczególności mienia - osób przebywających w szpitalu, nie powinna obciążać wykonawcy robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w § 2 ust. 26 wzoru umowy i nadaje mu treść:

„Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane na terenie czynnego szpitala, w związku z tym oświadcza, że roboty wykonywane przez Wykonawcę nie wpłyną na nieprzerwane, bezpieczne działanie szpitala oraz nie będą zagrażały bezpieczeństwu mienia i osób przebywających na jego terenie. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze Współzamawiającym w kwestii zachowania ciszy i ograniczenia hałasu w trakcie wykonywania robót i dostosowania swoich działań do pracy Szpitala. Wykonawca każdorazowo będzie ustalał ze Współzamawiającym – z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie uzgodnień z personelem – godziny ewentualnych przerw w dostawie mediów, pracy sprzętu mechanicznego i „głośnych robót”, które mogą przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac głośnych 7 dni w tygodniu w godzinach uzgodnionych na piśmie ze Współzamawiającym”.

157. W związku z treścią § 7 ust. 2 i 3 Wzór umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ prosimy o wskazanie w ciągu ilu dni Zamawiający i jego zespół inspektorów będą dokonywać zatwierdzeń RM, MRW i PPP, po jakim czasie można je uznać za zatwierdzone w razie bezczynności ww. podmiotów i potwierdzenie, że nie odmówią zatwierdzenia bez wskazania merytorycznych powodów odmowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że procedura zatwierdzania wskazanych dokumentów została określona w par. 7 ust. 2 i 3 wzoru Umowy.

159. W związku z treścią § 12 ust. 7 Wzoru umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w razie odstąpienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego to on pokryje koszty inwentaryzacji? Wskazujemy, że przyjętą praktyką jest obciążenie kosztami inwentaryzacji strony odpowiedzialnej za odstąpienie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w § 12 ust. 7 wzoru umowy i nadaje mu treść:

„W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek dokonać inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia. Koszt inwentaryzacji pokrywa Strona, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy. Inwentaryzacja nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego”.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

161. Prosimy o informację czy wszystkie lustra wchodzą w zakres niniejszego przetargu, jeśli tak, to prosimy o podanie ich dokładnych wymiarów oraz parametrów: np. wymiar luster nadumywalkowych, luster nadumywalkowych z półką ażurową.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił zaktualizowany SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę robót wraz z jego specyfikacją techniczną zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

162. Prosimy o informacje jakie wymiary mają lustra w WC NPS z uchylem, gdyż wg projektu Technologii Medycznej „SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę.pdf” jest to 500x1200mm, natomiast wg STWIORB „12.8.MONTAŻ WYPOSAŻENIA TOALET.doc” wymiar lustra z uchylem wynosi 600 × 500 × 74 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił zaktualizowany SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę robót wraz z jego specyfikacją techniczną zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

163. Prosimy o informację jaki wymiar oraz z jakiego materiału ma być wykonana zasłona międzyłóżkowa wymieniona w Projekcie Technologii Medycznej w „SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę.pdf”. Prosimy również o doprecyzowanie czy przedmiot zamówienia stanowi sama zasłona czy komplet zasłony wraz z prowadnicą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować rozwiązanie systemowe kpl.zasłona +prowadnica +uchwyt i stelaż niezbędny do prawidłowego montażu w sufitach.Zastosowane materiały winny posiadać atesty pozwalające na zastosowanie materiału w obiektach opieki zdrowotnej oraz posiadające znak CE .

164. Prosimy o informację czy wymieniona w Projekcie Technologii Medycznej w „SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę.pdf” zasłona prysznicowa ma być przez Wykonawcę dostarczona wraz z drążkiem. Jeśli tak to o jakich wymiarach i kształcie (proste czy narożne)?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 163.

165. Prosimy o informację czy ilość uchwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej podana w Projekcie Technologii Medycznej w „SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę.pdf” odnosi się do sumy uchwytów uchylnych, nieuchylnych oraz prostych. Jeżeli tak, to prosimy o podanie dokładnej ilości każdego z rodzajów tych pochwytów, gdyż jest znaczna różnica w ich cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować uchwyty uchylne w ilości wskazanej w dokumentacji technicznej.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

166. Prosimy o informacje z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne, gdyż wg STWIORB „12.1.PARAPETY WEWNĘTRZNE.doc” parapety wykonane są z konglomeratu marmurowego, natomiast wg Projektu branży architektonicznej „143.B4_B4A - PW - ZE – 02.pdf” z postformingu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie parapety wykonane z konglomeratu marmurowego, grubości min. 3,0 cm, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie przedkładania Karty Materiałowej.

167. W Projekcie Technologii Medycznej w „SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę.pdf”, znajdują się pozycje tj. „Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę” oraz „Pojemnik na mydło w płynie uruchamiany bez kontaktu z dłonią”. Prosimy o informację czy pojemnik na mydło bez kontaktu z dłonią ma również być wykonany z stali nierdzewnej oraz na fotokomórkę czy może w systemie łokciowym.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił zaktualizowany SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę robót wraz z jego specyfikacją techniczną zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

168. Prosimy o potwierdzenie, iż poniżej wymienionych elementów, zawartych w STWIORB „12.8.MONTAŻ WYPOSAŻENIA TOALET .doc” nie należy dostarczać w zakresie niniejszego przetargu, gdyż, elementy te nie zostały ujęte w Projekcie Technologii Medycznej w „SPIS WYPOSAŻENIA do wbudowania przez Wykonawcę.pdf”:

- uchwyt na papier toaletowy,
- wieszak pojedynczy ubraniowy,
- uchwyt na szczotkę z pojemnikiem i szczotką,
- pojemnik na odpady,
- pojemnik na podpaski.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia specyfikację dla podajnika na papier toaletowy. Pozostałe wskazane w pytaniu elementy wyposażenia łazienki nie są objęte przedmiotem zamówienia ZP.03.20.

169. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wzmocnienia ścian gipsowo kartonowych pod montaż pochwyty, mebli oraz wszelkich ciężkich przedmiotów z płyty OSB oraz profili UA, zamiast wzmocnienia pasem z blachy? Z doświadczenia Wykonawcy wynika, iż proponowane rozwiązanie spełnia wszelkie warunki techniczne dla budynku szpitalnego. Co więcej takie rozwiązanie znacznie zmniejszy koszty wykonania wzmocnień. Prosimy o weryfikację oraz zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dotyczące wzmocnienia ścian gipsowo-kartonowych pod montaż mebli oraz wszelkich ciężkich przedmiotów z płyty OSB gr.22mm + profili UA.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

170. Prosimy o uzupełnienie rzutu „143.B4_B4A - PW - A - RŚCN – 06.pdf” o opisy ścian działowych w pomieszczeniach 4.106, 4.107, 4.108 i 4.112.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek 143.B4B4A-PW-A-RŚCN-06.

171. Prosimy o uzupełnienie rzutu „143.B4_B4A - PW - A - RŚCN – 05.pdf” o opisy ścian działowych w osiach 2B-2G/2.1-2.7.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek 143.B4B4A-PW-A-RŚCN-05.

172. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów „Przedmiar Budowlany Włocławek Portiernia” oraz „P_Szpital Włocławek Tlenownia_070220” o wykonanie ścian z bloczków ceramicznych oraz betonowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycenę oferty należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej.

173. Prosimy o informację czy zabezpieczenie ścian w postaci „systemowej odbojnicy w zagłówku łóżka” wchodzi w zakres niniejszego przetargu, gdyż nie została ona zawarta w przedmiarze branży architektury „TOM II_ROZDZIAŁ 9_PRZEDMIAR_SKRZYDŁO B4, B4A”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, jednocześnie informując, że przedmiar stanowi element pomocniczy.

174. Prosimy o informację czy rolety wewnętrzne zacieniające opisane w STWIORB „12.7.MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH” są w zakresie zamówienia, gdyż nie zostało to określone w Projekcie Wykonawczym, oraz nie zostały one również ujęte w przedmiarze branży architektonicznej „Przedmiar Budowlany Włocławek.pdf”. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o ich specyfikację.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

175. Prosimy o informację czy wycieraczki zewnętrzne dla Budynku Portierni są ujęte w zakresie przetargu, gdyż nie zawarto ich w przedmiarze „Przedmiar Budowlany Włocławek Portiernia.pdf”. Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż wycieraczki dla budynków B4 oraz B4a zostały ujęte w przedmiarach branży architektonicznej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o ich specyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, jednocześnie informując, że należy wycenić wycieraczkę aluminiowo-gumową o wymiarach 400 x 600 mm wraz z kasetą do zbierania nieczystości np. polipropylenową.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

176. Prosimy o informacje czy balustrada oraz płot stalowy widoczne na przekroju „143.TLENOWNIA - PW - A - E – 01.pdf” znajdują się w zakresie przedmiotu zamówienia, gdyż nie zostały one ujęte w przedmiarze „P_Szpital Włocławek Tlenownia_070220”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycenę oferty należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej.

177. Prosimy o udostępnienie zestawienia oraz rzutów z systemem informacji wizualnej, gdyż w dokumencie „143.B4_B4A - PW - A - WN – 03.pdf” Projektu Wnętrz oraz na detalu „143.B4_B4A - PW - A - D – 12.pdf” widoczne są tablice informacyjne, jak również panele dekoracyjne przy drzwiach, jednak nie została podana w dokumentacji ich liczba oraz parametry materiałowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 - System Identyfikacji Wizualnej należy wykonać wg wzorów tabliczek informacyjnych przedstawionych na rysunku 143.B4/B4A – PW – A – D_- 13.

Zamawiający załączył specyfikację 12.19.TABLICZKI INFORMACYJNE.

178. Prosimy o informację gdzie znajdują się sale multimedialne, o których mowa w STWIORB „12.12. ROLETY WEWNĘTRZNE” w punkcie 2.2 :”Wewnętrzne rolety w pełni zaciemniające w salach multimedialnych”, gdyż w spisie pomieszczeń nie znajduje się pomieszczenie o takiej nazwie, ponadto w projekcie branży architektonicznej „143.B4_B4A - PW - ZE – 02.pdf”- zestawienie ślusarki okiennej uwzględniono tylko jeden rodzaj rolet; rolety zaciemniające.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

179. Prosimy o informację czy dostarczenie oraz montaż drabin technicznych opisanych w STWIORB „12.18.MONTAŻ DRABIN TECHNICZNYCH.doc” znajdują się w zakresie przetargu, gdyż nie zostały one ujęte w przedmiarze, ani oznaczone na rzutach architektury. Jeżeli drabiny są ujęte w zakresie przetargu, to prosimy o podanie ich ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

180. Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których występuje promieniowanie RTG, gdyż na rzutach Technologii Medycznej np: „2020_02_05_143_B4 _ 3.pdf” w legendzie oznaczeń rysunku znajduje się symbol oznaczający promieniowanie RTG, jednakże brak jest tego symbolu na rzutach. Prosimy o uzupełnienie rzutów o wyżej wymieniony symbol lub o załączenie spisu pomieszczeń, w których wymagana jest ochrona radiologiczna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ochronę radiologiczną RTG należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, jednocześnie wskazując m.in. na pomieszczenia: 0.142, 2.114, 2.117, 3.310, 3.113, 3.316, 3.319, 3.329, 3.322, 3.335.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowanie terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popieluszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

181. Prosimy o potwierdzenie, że na każde skrzydło okna zewnętrznego przypada jedna roleta tekstylna w półkasecie montowana do okna.

180. Prosimy informację z jakich warstw złożona jest ściana wewnętrzna znajdująca się na rzucie „143.B4_B4A - PW - A - RŚCN – 02.pdf” opisana symbolem „SZO”, gdyż w projekcie wykonawczym „PAS - 143 - PW- A - OPIS_B4.pdf” nie zamieszczono jej opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

184. Zgodnie z Zestawieniem stolarki okiennej wewnętrznej przy oknach aluminiowych wewnętrznych zastosowane zostało szklenie dwukomorowe. Zgodnie z naszym doświadczeniem szklenie jednokomorowe jest wystarczające dla okien wewnętrznych ze względu na brak konieczności spełnienia termiki. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę szklenia dwukomorowego na jednokomorowe?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej wewnętrznej jednokomorowej ze szkleniem szkłem bezpiecznym. Należy uwzględnić szkło nieprzezierne w 60% powierzchni całego szklenia każdego okna. Jednocześnie wskazują, że zamiana jest dopuszczalna przy zachowaniu parametru odporności ogniowej EI30 tam, gdzie to konieczne.

191. W przedmiarze robot budowlanych dla budynku Tlenowni nie zostały ujęte pozycje dotyczące wykonania stolarki drzwiowej. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie stolarki drzwiowej w budynku Tlenowni wchodzi w zakres tego przetargu. Prosimy o stosowną modyfikację przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i informuje, że przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycenę oferty należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej.

193. Na rzucie poziomu +4 znajdują się drzwi opisane symbolem DAEI, które nie zostały ujęte w zestawieniu stolarki drzwiowej dla tego piętra. Prosimy o uzupełnienie zestawień.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić drzwi stalowe EI 60 o wymiarach 90/205 w świetle.

194. Przedmiar budowlany dla budynków B4 i B4A w zakresie stolarki i ślusarki nie zgadza się z zestawieniami stolarki. Przykładowo: dział 9.3 Stolarka Poziom +5 nie zawiera żadnych pozycji przedmiarowych, pomimo tego, że z zestawienia stolarki wynika, że należy wykonać okna i drzwi na tym poziomie. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycenę oferty należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej.

195. Na rzucie poziomym +4 branży architektonicznej nie zostały opisane okna, co uniemożliwia Wykonawcom rzetelną weryfikację projektu, a tym samym poprawną wycenę. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o odpowiednie oznaczenia stolarki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na poziomie +4 nie ma okien.


196. Na rzutach budynków B4 i B4A nie zostały opisane witryny, co uniemożliwia Wykonawcom rzetelną weryfikację projektu, a tym samym poprawną wycenę. Prosimy o uzupełnienie tych oznaczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane zestawienia zostały udostępnione Wykonawcom w folderze 143.B4_B4A - PW - ZE ZESTAWIENIA.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

197. Prosimy o podanie specyfikacji bramy garażowej znajdującej się na poziomie 0.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić : $U=0,9 \text{ W /m}^2\text{K}$, RAL zgodny ze stolarką okienną ,segmentowa , +automatyka , 30% przeszkleń bezpieczne. Należy uwzględnić również doprowadzenie zasilania do bram.

Minimalne parametry bram:

- Gwarantowana liczba cykli min. 25 000.
- Masa płaszcza $\sim 11 \text{ [kg/m}^2\text{]}$.
- Współczynnik przenikania ciepła dla panela $U_p=0,48 \text{ [W/m}^2\text{xK]}$.
- Wodoszczelność klasa 2.
- Odporność na obciążenie wiatrem klasa 3.
- Przepuszczalność powietrza 4.
- Izolacyjność akustyczna $R_w=23/24 \text{ [dB]}$ bez drzwi przejściowych / z drzwiami przejściowymi.
- Reakcja na ogień NRO: właściwości ogniowe – B, wydzielanie dymu – s2, płonące krople – d0.
- Zabezpieczenia: w przypadku pęknięcia linki (2 szt.), zabezpieczenie przeciw skutkom pęknięcia sprężyny (na każdą ze sprężyn).
- Brama w wersji wyposażona jest w rygiel+napęd
- Grubość ościeżnicy min. 2 [mm] / prowadnicy 2 [mm].
- Tulejowane, ciche łożyskowane rolki prowadzące.
- Podwójne zabezpieczenie prowadnic uniemożliwiające wypadnięcie rolek prowadzących.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowanie terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- Panel stalowy lub aluminiowy z pianką poliuretanową min. 40 [mm]
- W wyposażeniu standardowym zestaw uszczelnień
 - o czterokomorowe, dwulistkowe uszczelki termiczne boczne,
 - o dwulistkowa uszczelka górna,
 - o uszczelnienia narożnikowe.
- Napęd bramy Gniazdo HCP wbudowane w napędzie
- możliwość podłączenia napędu do zewnętrznych systemów Smart Home.

199. W pliku STWIORB 7.3.DRZWI STALOWE PRZESZKLONE pkt. 6.1 oraz 6.2 zapisano: „Trwałość mechaniczna - klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004”. Natomiast na zestawieniu stolarki drzwiowej: „Trwałość mechaniczna – klasa C5 (200.000 cykli) wg EN 12400”. Prosimy o potwierdzenie, że wycenę należy wykonać zgodnie z zestawieniami stolarki.

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, że wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej z zaznaczeniem, że w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę rzuty poszczególnych kondygnacji.

200. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla drzwi aluminiowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odbiór drzwi aluminiowych będzie się zgodzić z technologią montażu producenta dla drzwi aluminiowych.

202. Zwracamy się z prośbą o podanie jednoznacznych informacji na temat sposobu montażu stolarki okiennej. Na detalach B4_B4A-PW-A-D-02 oraz B4_B4A-PW-A-D-07 przedstawiono odmienne miejsca montażu okien – raz umiejscowione jest w ścianie nośnej, a raz w termoizolacji.



Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że okna należy montować w warstwie termoizolacji.

203. Prosimy o informację czy wykonanie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku Portierni wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

204. Dotyczy plików B4_B4A-PW-ZE-02 – zestawienie stolarki okiennej zewnętrznej oraz B4_B4A-PW-ZE-03 – zestawienie stolarki okiennej wewnętrznej: prosimy o oznaczenie sposobu otwierania okien – które kwatery są otwierane i w jaki sposób.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną w związku z tym okna zewnętrzne nie powinny się otwierać. Dopuszcza się możliwość otwierania i uchylania środkowego, wąskiego panelu w oknach typu O5, O6.

205. Witryny WW-01, WW-02, WZ-01 w budynku B4/B4A. Prosimy potwierdzenie, że drzwi w tych witrynach mają być przesuwane manualnie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzwi mają być otwierane automatycznie z możliwością otwierania manualnego.

206. Dotyczy pliku B4_B4A-PW-ZE-01 – zestawienie witryn: zgodnie z zamieszczonym rysunkiem drzwi w witrynie WZ-01 są przesuwne, natomiast w uwagach wpisany jest regulator kolejności zamykania (jak przy drzwiach przymykowych). Prosimy o potwierdzenie, że jest to pomyłka i nie należy wyposażać danych drzwi w RKZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest to pomyłka w opisie.

207. Dotyczy stolarki okiennej: czy Zamawiający dopuszcza zmiany podziałów okien? Jeśli wszystkie kwatery miałyby być otwieralne, to część z nich przekracza dopuszczalne wymiary skrzydeł.


Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 204.

210. Z uwagi na błędne oznaczenie na rzutach pomieszczenia teletechnicznego -1.003, które według rzutów znajduje się w tym samym miejscu co pomieszczenie opatrunków -1.231, prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji pomieszczenia -1.003 na rzutach.

Odpowiedź:

Zamawiający na poniższym schemacie wskazuje lokalizację pomieszczenia.



211. Prosimy o wskazanie na rzutach poprawnej lokalizacji pomieszczenia -1.420A oraz sprawdzenie jego powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnia wynosi 4,5 m².

214. W pomieszczeniu przyłącza wody -1.003, zgodnie z rzutem posadzek należałoby wykonać różne jej wykończenia, prosimy o potwierdzenie że w wymienionym wcześniej pomieszczeniu należy wykonać posadzkę żywiczną z wywinięciem na ścianę ok.10cm (poziom czystości 2), a widoczna wykładzina PCV dotyczy wykończenia klatki schodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

215. Z uwagi na niejednoznaczne oznaczenie na rzucie, prosimy o potwierdzenie, że pom. -1.237 znajduje się obok pomieszczenia -1.236 i jest bezpośrednio połączone z pomieszczeniem -1.238.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

216. W pomieszczeniach opisanych jako łazienki np.-1.128, -1.130 na rzutach sufitów, wysokość sufitu podwieszanego wynosi 1,46m, prosimy o korektę i potwierdzenie, że sufit w tych pomieszczeniach znajduje się na wysokości 2,5m.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

219. Na rzucie poziomym -1 występuje pomieszczenie -1.117A o powierzchni 0,3m², które nie widnieje w wykazie pomieszczeń znajdującym się w opisie. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu zabudowano to miejsce i wstawiono do nich drzwi DS wym. 90x205cm, czy jest to jakaś szafa techniczna?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest to szafa techniczna.

220. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie szlicht cementowych o odpowiedniej wytrzymałości zamiast szlicht betonowych. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z projektem jako wykończenie stosuje się w większości pomieszczeń wykładziny PCV, których ułożenie jest niemal niemożliwe na podłogach betonowych ze względu na skurcz betonu, ponadto zgodnie z normami minimalna grubość betonu jaką można stosować to 10 cm.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie szlicht cementowych lub innych rozwiązań zgodnych z technologią montażu danego producenta nawierzchni podłogowych zawartych w projekcie.

221. Prosimy o informację, jak należy wykończyć ściany oraz stropy w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykończeń ścian i stropów w przestrzeniach między sufitami podwieszanymi.

222. Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej tynków wewnętrznych, jakie należy wykonać w pomieszczeniach budynków nr. 4, 4A, 11 oraz w budynku tlenowni i portierni. Prosimy o podanie kategorii oraz rodzaju tynku, który należy wykonać dla danych typów pomieszczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać tynki KAT III cementowo-wapienne maszynowe. Jednocześnie informuje, że budynek nr 11 jest poza zakresem zamówienia ZP.03.20.

223. Dotyczy zapisu znajdującego się w opisie architektury: „Ściany pokryte gładziami bezpyłowymi lub tapetami z włókien szklanych”. Prosimy o informację, w jakich pomieszczeniach oraz które ściany należy pokryć gładziami oraz tapetami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że, w celu wzmocnienia ścian z płyt gipsowo-kartonowych dopuszcza się zastąpienie tradycyjnych tynków tapetami i gładziami bezpyłowymi.

224. Prosimy o informację, które pomieszczenia według Zamawiającego to pomieszczenia mokre, w których należy wykonać izolację przeciwwodną na podłodze.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pomieszczenia mokre są to pomieszczenia intensywnie obciążone w sposób bezpośredni bezciśnieniową wodą użytkową lub stosowaną do czyszczenia/mycia, np. natryski, pom w których zachodzi bardzo częste mycie/zmywanie powierzchni lub długotrwałe bezpośrednie oddziaływanie wody bezciśnieniowej np. wc, toalety, pomieszczenia techniczne, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia zabiegowe.

225. Prosimy o potwierdzenie, że izolację przeciwwodną na ścianach należy wykonać wyłącznie w miejscach narażonych na rozbryzg wody tj. za umywalkami, w miejscach pryszniców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

226. Prosimy o potwierdzenie, że ściany szachtów należy pozostawić jako betonowe, bez dodatkowych wykończeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

228. Prosimy o informacje w jaki sposób należy wykończyć ściany sanitariatów oraz łazienek ogólnodostępnych. Zgodnie z rysunkiem wewnątrz 143.B4_B4A -PW-WN-07 są to okładziny PCV, natomiast zgodnie z 143.B4_B4A -PW-WN-08 są to płytki ceramiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wykończenie ścian sanitariatów płytkami ceramicznymi ułożonymi do wysokości konstrukcji sufitu podwieszanego.

230. Zgodnie z rysunkiem projektu wewnątrz 143.B4-A-02 jako wykończenie podłóg należy zastosować płytki imitujące beton, natomiast zgodnie z rzutami posadzek jako wykończenie oznaczono wykładzinę PCV. Ze względu na rozbieżności prosimy o potwierdzenie, że wykończenia posadzek należy wykonać zgodnie z rzutami posadzek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycenę należy wykonać na podstawie rzutu posadzek. Posadzki należy wykonać zgodnie z rysunkami przekroju i rzutami posadzek. Podłoże oraz dylatacje należy przygotować wg wytycznych producenta. Kolorystyka posadzek zostanie uzgodniona z Zamawiającym pod przedłożeniu kart materiałowych.

231. Zgodnie z rysunkiem projektu wewnątrz 143.B4-A-02 jako wykończenie podłóg należy zastosować płytki imitujące beton, natomiast zgodnie z rzutami posadzek jako wykończenie oznaczono wykładzinę PCV. Ze względu na rozbieżności prosimy o potwierdzenie, że wykończenia posadzek należy wykonać zgodnie z rzutami posadzek.

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popieluszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że wycenę należy wykonać na podstawie rzutu posadzek Podłóże oraz dylatacje należy przygotować wg wytycznych producenta. Kolorystyka posadzek zostanie uzgodniona z Zamawiającym pod przedłożeniu kart materiałowych.

233. Prosimy o informację, czy we wszystkich pomieszczeniach budynku portierni należy wykonać wykończenia podłóg, ścian oraz sufitów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

235. Prosimy o informację, jak należy wykończyć sufity w budynku portierni?

Odpowiedź:

Sufit podwieszany systemowy do stosowania w pomieszczeniach biurowych.

236. Prosimy o informację, w których pomieszczeniach będą stosowane urządzenia z promieniowaniem jonizującym (RTG) i do których pomieszczeń, należy opracować projekt ochrony radiologicznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 180.

237. Prosimy o wskazanie grubości wymaganych osłon radiologicznych jakie Wykonawcy powinni uwzględnić w swojej ofercie, lub też wskazanie konkretnego rodzaju sprzętu jaki będzie wykorzystywany w danych pomieszczeniach w celu doboru odpowiednich osłon.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 58.

239. Prosimy o informację, w którym miejscu w Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz cenowy) należy uwzględnić cenę wykonania konstrukcji budynku B4, B4A.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

240. Prosimy o informację, w którym miejscu w Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz cenowy) należy uwzględnić cenę wykonania konstrukcji budynku Tlenowni.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

241. Prosimy o informację, w którym miejscu w Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz cenowy) należy uwzględnić cenę wykonania konstrukcji budynku Portierni.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

242. Prosimy o informację, w którym miejscu w Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz cenowy) należy uwzględnić cenę wykonania konstrukcji budynku Stacji Transformatorowych ST-1. ST-2.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 8 - formularz ofertowy.

243. Prosimy o przekazanie tabeli z zestawieniem rysunków konstrukcji.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.

244. Prosimy o podanie klasy ekspozycji dla elementów konstrukcji Tlenowni.

Odpowiedź:

Klasa ekspozycji XC2.

245. Prosimy o udostępnienie detalu wykonania schodów przy Tlenowni.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że na rysunku 143-PW-K-A2-07 – Budynek tlenowni. Zbrojenie schodów SCH.1 zostało określone wykończenie schodów i płyty wskazując, że jest to beton zatarty na gładko.

246. Prosimy o informację, jakiej klasy wytrzymałości oraz klasy ekspozycji należy zastosować beton na podłogę na gruncie w Tlenowi.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że płytę na gruncie wykonać z betonu C25/30, zbrojenie rozproszone włóknami polipropylenowymi lub stalowymi. Klasa ekspozycji XC2.

247. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla podłogi na gruncie w Tlenowni.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 246.

248. Prosimy o informację, jakiej klasy wytrzymałości oraz klasy ekspozycji należy zastosować beton na podłogę na gruncie w Portierni.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że płytę na gruncie wykonać z betonu C25/30, zbrojenie rozproszone włóknami polipropylenowymi lub stalowymi. Klasa ekspozycji XC2.

249. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla podłogi na gruncie w Portierni.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 248.

250. W budynku Apteki należy wykonać dwie nowe stopy fundamentowa. Prosimy o informację jakiej klasy wytrzymałości oraz klasy ekspozycji należy zastosować beton w miejscu naprawy podłogi w Apteczce (osie 10.C i 10.E/10.2. Prosimy również o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Odpowiedź:

Odtworzenie posadzki - płyta na gruncie wykonana z betonu C25/30, zbrojenie rozproszone włóknami polipropylenowymi lub stalowymi. Klasa ekspozycji XC2.

266. Prosimy o informację, czy roboty konstrukcyjne: wykonanie nowej ramy żelbetowej, wykonanie stóp fundamentowych, stropu żelbetowego w budynku Apteki wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

267. Prosimy o informację, czy roboty konstrukcyjne: słupy żelbetowe, belki żelbetowe, fundamenty, strop żelbetowy w budynku Portierni wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

273. Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcji (szalunkowych i zbrojenia) tunelu pomiędzy budynkiem B4-Segment 1 a budynkiem B11.

Odpowiedź:

Budowa tunelu jest poza zakresem postępowania przetargowego ZP.03.20.

275. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy elewacji wentylowanej należy wykonać zgodnie z detalem 143.B4_B4A - PW - A - D - 01 gdzie

1cm – Corten/płyty cementowo-wapienne

16cm – Pustka powietrzna

18cm – Wełna mineralna

Pytanie wynika z rozbieżności w porównaniu opisem przegród SZ-01C oraz SZ-01A na przekrojach branży architektury gdzie wpisana jest grubość wełny 30cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że warstwy elewacji wentylowanej należy wykonać zgodnie z detalem 143.B4_B4A - PW - A - D - 01.

280. Zgodnie ze specyfikacją wykonania okładzin elewacyjnych:

„Ze względu na właściwości chemiczne kortenu musi być on mocowany łącznikami nierdzewnymi oraz nie powinien bezpośrednio stykać się z innymi materiałami, szczególnie metalami w których może wywołać korozję.”


Prosimy o potwierdzenie, że sposób montażu blachy Corten ma być taki sam jak w przypadku płyt włókno-cementowych, czyli na podkonstrukcji aluminiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że montaż należy wykonać zgodnie z projektem oraz technologią montażu danego producenta.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.


286. Dotyczy rysunków elewacji 143.B4_B4A - PW - A - E-01 oraz 143.B4_B4A - PW - A - E-02. Prosimy o informację, jakie wykończenie oznacza szary pas na części dachowej podjazdu dla karettek.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że część dachowa nad podjazdem dla karettek jest w całości obłożona blachą corten.

287. Dotyczy rysunku elewacji 143.B4_B4A - PW - A - E-02. Prosimy o informację, jakie wykończenie oznacza ciemny szary pas pod zadaszeniem wejścia do budynku.



Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że ciemny szary pas pod zadaszeniem wejścia do budynku to cień rzucany przez ów dach.

288. Prosimy o informację, jakie wykończenia ścian oraz posadzek należy zastosować w miejscach doświetli (przy budynku B4, B4A w osiach 3.5-3.7, 1.A-1.G oraz 2.1-2.4).

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że należy zastosować wykończenia zgodnie z opisem przegród wg projektu opis ścian i posadzki.

289. Na rysunku elewacji 143.B4_B4A - PW - A - E-01 część parteru oznaczona jest jako połączenie ze skrzydłem B1, więc nie planuje się tam wykonywania elewacji, jednak według rysunku PZT budynek B1 nie ma tak rozbudowanego parteru. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w tym miejscu nie należy wykonywać elewacji.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kolejnych etapach inwestycji planowana jest rozbudowa B1 w poziomach 0 oraz -1. W miejscach styku należy kontynuować wykończenie elewacji zgodnie z technologią przyjętą dla budynku nr B4A.

291. Prosimy o informację, czy w zakresie przedmiotu zamówienia należy dokonać rozbiórki elewacji w miejscu połączenia z budynkiem B1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ściany zewnętrzne budynki B1 są murowane i otynkowane. Brak konieczności rozbiórki elewacji w miejscu połączenia z budynkiem B1.

293. Prosimy o informację, czy w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się wycinka drzew. Jeżeli tak, to prosimy o informację, po czyjej stronie znajdują się koszty wykonania wycinki.

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popieluszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń rekompensacyjnych nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

294. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie takiej decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń rekompensacyjnych nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

295. Prosimy o informację, czy koszty administracyjne związane z pozwoleniem na wycinkę drzew ponosi Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń rekompensacyjnych nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

296. Prosimy o informację, czy nasadzenia kompensacyjne są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń rekompensacyjnych nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

297. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji dendrologicznej, na którą Zamawiający powołuje się w opisie technicznym PZT w punkcie 3.1. na stronie 9.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń rekompensacyjnych nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

299. Prosimy o informację, kto jest zarządcą dróg na terenie inwestycji i czy Wykonawca otrzyma zgodę na korzystanie z nich w celu realizacji przedmiotu zamówienia nieodpłatnie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zarządcą dróg na terenie inwestycji jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, który wyrazi zgodę na ich użytkowanie nieodpłatnie. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu realizacji Umowy do przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

300. Prosimy o potwierdzenie, że likwidacja istniejącego lądowiska na budynku B13 oznaczona na rysunku 143_PW_PZT znajduje się poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że likwidacja lądowiska na budynku nr 13 jest poza zakresem przetargu ZP.03.20.

303. Prosimy o potwierdzenie, że jedyne roboty budowlane, jakie należy wykonać na budynku B11 to zabezpieczenie miejsca rozbiórki łącznika do budynku B4.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popieluszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

308. Prosimy o wskazanie zakresu nowoprojektowanych dróg objętych przedmiotem zamówienia, gdyż z dokumentacji nie wynika jasno, które elementy infrastruktury należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że prace należy wycenić zgodnie z rysunkiem sp-w_PW_dr_10_a.

309. Prosimy o informację, czy napisy na elewacji widoczne na rysunku 143.B4_B4A - PW - A - E-02 są objęte przetargiem. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie specyfikacji materiałowych i opisu sposobu montażu tych elementów.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 - System Identyfikacji Wizualnej należy wykonać wg wzorów tabliczek informacyjnych przedstawionych na rysunku 143.B4/B4A – PW – A – D_- 13.

Zamawiający załączył specyfikację 12.19.TABLICZKI INFORMACYJNE.

319. Prosimy o informację, jaki system odprowadzania wody z podjazdu dla karetek został przyjęty w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że należy wykonać odpowiednie spadki i zachować spływ wody grawitacyjny.

323. Prosimy o wskazanie grubości okładziny elewacyjnej z blachy corten, ponieważ w dokumentacji występuje rozbieżność: na przekrojach branży architektury w opisie przegród SZ-01C oraz SZ-01A – 1cm, natomiast w STWIORB dot. okładziny elewacyjnej – 1,5cm.

Odpowiedź:

Blacha corten na elewacji powinna mieć 1,5 mm.

327. W nawiązaniu do zapisu, załącznik nr 3 do projektu Umowy „Ogólne Warunki Umowy” – klauzula 1 pkt 1.3., uprzejmie prosimy o określenie jaki zakres zmian przewiduje Zamawiający, w celu uzyskania kolejnej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy zmian, których wprowadzenie będzie konieczne dla zrealizowania projektu, a będą to zmiany odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

328. W nawiązaniu do zapisu, załącznik nr 3 do projektu Umowy „Ogólne Warunki Umowy” – klauzula 1 pkt 1.4., uprzejmie prosimy o podanie liczbę, wymiarów i formy przygotowania tablic wymaganych przez Zamawiającego czy instytucje współfinansujące.

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający wskazuje, że tablice należy przygotować zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WKP.

329. W nawiązaniu do zapisu, załącznik nr 3 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy” – klauzula 1 pkt 1.19 – uprzejmie prosimy o zorganizowanie wizji lokalnej dla oferentów oraz podanie terminu i godziny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbyła się 06 lipca 2020 r., natomiast wizja lokalna w zakresie branżowym odbędzie się 16 lipca 2020 r.

330. W nawiązaniu do zapisu, załącznik nr 3 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy” – klauzula 1 pkt 1.21, uprzejmie prosimy o udostępnienie/ przekazanie decyzji administracyjnej na wycinkę drzew/ przesadzenia na terenie planowanej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń rekompensacyjnych nie jest w zakresie przetargu ZP.03.20.

331. W nawiązaniu do zapisu, załącznik nr 3 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy” – klauzula 1 pkt 1.20, uprzejmie prosimy o informacje, czy Zamawiającemu posiada/i ma wiedzę o potencjalnych zagrożeniach lub elementach na terenie planowanej inwestycji które wymagają:

- a) zaangażowania ekip saperskich (niewybuchy, niewypały),
- b) wymiany skażonego gruntu,
- c) usunięcia materiałów niebezpiecznych np. chemicznie,
- d) zaangażowania konserwatora zabytków,

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie.

332. W aspekcie obecnych realiów panującej pandemii i obostrzeń z tym związanych, prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje wprowadzić Generalnego Wykonawcę w trakcie wykonywania prac budowlanych, na funkcjonujące oddziały szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

333. Prosimy o potwierdzenie, że w infrastrukturze podziemnej na terenie planowanej inwestycji nie ma sieci gestorów, których nie ma w dokumentacji projektowej i dokumentach formalnych załączonych do powyższego przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

334. Prosimy o potwierdzenie, że w infrastrukturze podziemnej na terenie planowanej inwestycji nie ma sieci kablowych będących własnością służb wojskowych, MSWiA, strategicznych dla organów administracji Państwowej,

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

336. W nawiązaniu do zapisu, załącznika nr 3 do Umowy klauzula 2 „częściowe pozwolenie na użytkowanie”, uprzejmie prosimy o informacje lub potwierdzenie: czy określone odcinki w ilości 6 (od nr 1 do nr 6), są równoznaczne z koniecznością (oczekiwaniem przez Zamawiającego) uzyskiwania sześciu częściowych pozwoleń na użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

337. Uprzejmie prosimy o modyfikację terminu wykonania z „*termin zakończenia realizacji zamówienia – nie wcześniej niż 24 miesięcy i nie później niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.*” na „*termin zakończenia realizacji zamówienia – nie wcześniej niż 30 miesięcy i nie później niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.*” Przewidziany w SIWZ w ilości od 24 do 30 m-cy, może być nie wystarczający do realizacji całości przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę fakt m.in.: wprowadzania w trakcie realizacji zmian (konsekwencje wielomiesięcznych procedur administracyjnych z uzyskiwaniem zamiennych pozwoleń na budowę), podmiotów trzecich, kilkukrotnego częściowego odbioru na użytkowanie poszczególnych odcinków dla I etapu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

338. W nawiązaniu do treści ogłoszenia (klauzula II.2.4), i podział na odcinki, uprzejmie prosimy o informacje lub potwierdzenie: czy poszczególne odcinki robót będą/ mogą być grupowane, jeśli TAK – poprosimy o określenie grupy odcinków dla których mogą być łącznie, uzyskiwane częściowe pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

340. W nawiązaniu do treści projektu Umowy, wnioskujemy o rozszerzenie zakresu zdarzeń w przypadku wystąpienia siły wyższej o której mowa w definicji (załącznik nr 2 do Umowy pkt 7.8 inne definicje), m.in o:

- a) obecnie występującą pandemię koronawirusa/ lub innych pandemii powodujących stan zagrożenia epidemicznego, i mających bezpośredni wpływ na wykonanie zobowiązania umownego przez Wykonawcę, i wynikających bezpośrednio z zaleceń właściwych instytucji publicznych i organów administracji,
- b) akty terroryzmu lub wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Polski, obejmującym również teren budowy,

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- c) strajk, z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

Odpowiedź:

Wyliczenie przypadków siły wyższej ma charakter przykładowy, nie ma potrzeby rozszerzania katalogu tych przypadków.

343. W nawiązaniu do treści projektu Umowy (par. 3), prosimy o informacje czy na terenie przewidzianej inwestycji występują materiały niebezpieczne np. azbest?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie.

344. Kto ponosi koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych, a które nie są zawarte w przedmiocie zamówienia / w przedmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycenę oferty należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

345. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 3 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy” – klauzula 1 pkt 1.29 oraz załącznik nr 2 do Umowy pkt 4.9 - prosimy o określenie „prób eksploatacyjnych instalacji i systemów wskazanych przez Inżyniera”, które są oczekiwane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że próbą eksploatacyjnym podlegają wszystkie instalacje, systemy i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę.

350. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 3 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy” – klauzula 4, uprzejmie prosimy o potwierdzenie że:

- a) dokumentacja projektowa jest skoordynowana międzybranżowo,
- b) posiada ważne i aktualne uzgodnienia z gestorami poszczególnych sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zgodnie z oświadczeniem projektanta.

351. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 3 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy” – klauzula 4, uprzejmie prosimy o potwierdzenie że została uzgodniona z odpowiednimi służbami zewnętrznymi tj. z Sanepidem, PSP, rzeczoznawcami czy gestorami sieci zewnętrznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zgodnie z oświadczeniem projektanta jednocześnie wskazując, że w udostępnionej dokumentacji projektowej znajduje się ostateczne pozwolenie na budowę.

352. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy (paragraf 9), prosimy o informacje czy odbiór końcowy przedmiotu zamówienia jest tożsamy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

353. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy (paragraf 7), prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające by na jednym dokumencie (oświadczenie Podwykonawcy) mogło być i oświadczenie o niezaleganiu i informacja o zestawieniu faktur/ kwot należnych Podwykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające by na jednym dokumencie (oświadczeniu Podwykonawcy) mogło być oświadczenie o niezaleganiu i informacja zawierająca zestawienie faktur/ kwot należnych Podwykonawcy.

356. W nawiązaniu do zapisów paragraf 13 projektu Umowy oraz załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar, poprzez wykreślenie kary „w wysokości 500 zł - Za niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorach częściowych i końcowych w terminie ustalonym przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

359. W nawiązaniu do zapisów paragraf 13 projektu Umowy oraz załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia” na „0,005% wynagrodzenia brutto danego zlecenia/ Umowy” – odnośnik w Umowie § 8 ust. 4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

360. W nawiązaniu do zapisów paragraf 13 projektu Umowy oraz załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia” na „200 zł brutto za każdy dzień zwłoki” - odnośnik w Umowie § 11 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

361. W nawiązaniu do zapisów paragraf 13 projektu Umowy oraz załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „0,02 % za każdy dzień opóźnienia” na „0,005 % za każdy dzień zwłoki” - odnośnik w Umowie § 5 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

362. W nawiązaniu do zapisów paragraf 13 projektu Umowy oraz załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „0,02 % za każdy dzień opóźnienia” na „0,005 % za każdy dzień zwłoki” - odnośnik w Umowie § 10 ust. 4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

363. Dla zachowania symetryczności ryzyka i odpowiedzialności, w nawiązaniu do zapisów paragrafu 7 ust. 7, prosimy o modyfikację zapisu i wprowadzenie tożsamych terminów płatności zarówno dla Wykonawcy jak i dla Podwykonawcy, i w paragrafie 8 ust. 7.1.3 zmianę na „...w ilości do 30 dni...” zamiast zapisu „...maksymalnie 21 dni...”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

364. Dotyczy wzoru umowy par 8 ust 7.1.3. Mając na względzie 60 dniowy termin płatności bardzo prosimy o wprowadzenie zmiany terminu płatności dla podwykonawców zgodnie z przepisami Pzp to jest ustalenie terminu 30 dniowego, aktualne terminy zapłaty ustalone w umowie zarówno Zamawiającego wobec Wykonawcy jak i Wykonawcy wobec Podwykonawcy (kredytowanie przez 69 dni ze względu na wcześniejsze płatności podwykonawcom) powodują, iż Wykonawcy będą zmuszeni do uwzględnienia kosztu pieniądza w cenie oferty, co znacznie przyczyni się do jej wzrostu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

365. W nawiązaniu do zapisów paragraf 13 projektu Umowy oraz załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „0,03 % za każdy dzień opóźnienia” na „0,005 % za każdy dzień zwłoki” - odnośnik w Umowie § 8 ust. 7 pkt 3).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

366. Dla zachowania symetryczności ryzyka i odpowiedzialności (opisanych w załączniku nr 5 do wzoru Umowy – kary umowne) prosimy o wprowadzeniu odpowiednich zapisów do projektu Umowy, w zakresie kar umownych w przypadku odstąpienia od Umowy jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w wysokości % tożsamej jakie Wykonawca ma zapłacić Zamawiającemu – zamiast zapisu „do 15 % wynagrodzenia brutto” modyfikacja na „do 10 % wynagrodzenia brutto” - odnośnik w Umowie § 12 ust. 4, 5 i 6.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował 26.06.2020 r. załącznik nr 5 do wzoru umowy.

367. W nawiązaniu do zapisów paragraf 13 projektu Umowy oraz załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „800 zł brutto za każdy dzień opóźnienia” na „200 zł brutto za każdy dzień zwłoki” - odnośnik w Umowie § 2 ust. 4.

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający nie wyraża zgody.

368. W nawiązaniu do zapisów paragraf 13 projektu Umowy oraz załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „800 zł brutto za każdy dzień opóźnienia” na „200 zł brutto za każdy dzień zwłoki” - odnośnik w Umowie § 2 ust. 9.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

369. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 „Kary Umowne”, prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wysokości kar za niestawienie się przedstawicieli , poprzez zmianę: z „wysokości 500 zł” na „200 zł ” – odnośnik, załącznik nr 5 klauzula 2b.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

370. Dla zachowania symetryczności ryzyka i odpowiedzialności (opisanych w paragrafie 13 wzoru Umowy czy załącznika nr 5 do wzoru Umowy – kary umowne) prosimy o wprowadzenie odpowiednich zapisów do projektu Umowy, w zakresie kar umownych jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku:

- a) zwłoki/ opóźnienia/ lub bezpodstawnego wstrzymania prac – w wysokości do 1000 zł za każdy dzień zwłoki,
- b) zwłoki/ opóźnienia w odbiorze prac zanikowych – w wysokości do 1000 zł za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

371. Dla zachowania symetryczności ryzyka i odpowiedzialności (opisanych w paragrafie 13 wzoru Umowy czy załącznika nr 5 do wzoru Umowy – kary umowne) prosimy o wprowadzenie odpowiednich zapisów do projektu Umowy, w zakresie kar umownych jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku:

- a) zwłoki/ opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej/ dokumentów formalnych – w wysokości do 1000 zł za każdy dzień zwłoki,
- b) zwłoki/ opóźnienia w przekazaniu Kierownikowi Budowy terenu budowy/ dziennika budowy – w wysokości do 1000 zł za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

372. Dla zachowania symetryczności ryzyka i odpowiedzialności (opisanych w paragrafie 13 wzoru Umowy czy załącznika nr 5 do wzoru Umowy – kary umowne) prosimy o wprowadzenie odpowiedniego zapisu do projektu Umowy, w zakresie kar umownych jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku zwłoki w akceptacji dokumentów np. Umów Podwykonawców lub innych istotnych

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

dokumentów formalnych wpływających na proces realizacyjny „...do 0,005 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia/ Umowy.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

373. Mając na względzie rozbudowany katalog kar Umownych w paragrafie 13 i załączniku nr 5 do projektu Umowy, jednostronnie narzuconego Wykonawcom, uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu kar Umownych (dla obu stron, i Wykonawcy, i Zamawiającego) do wysokości max 10% wynagrodzenia Umownego brutto, m.in.: z powodu złożoności procesu technologicznego, wprowadzania podmiotów trzecich (dostawców/ Wykonawców Zamawiającego), konieczności częściowych odbiorów poszczególnych odcinków zadania inwestycyjnego czy uzyskiwania kilkukrotnego częściowego pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował 26.06.2020 r. wzór umowy.

374. Mając na względzie zapisy paragrafu 12 projektu Umowy prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu umowy o którym mowa w pkt 5 musi zostać poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

376. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy oraz załącznika nr 3 do projektu Umowy – pkt 1.23, prosimy o informację, czy są to godziny stałe? Czy przerwy w robotach mogą zostać zarządzane przez Zarząd szpitala w losowych godzinach? Kto może wydać decyzję o przerwie w prowadzeniu robót budowlanych?

Odpowiedź:

Przerwę w prowadzeniu robót budowlanych może wydać z uzasadnieniem Zamawiający. Jednocześnie potwierdzamy, że normalne godziny pracy to przedział 6-22.

377. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (par. 13) oraz załącznik nr 5 „Kary Umowne” , dla zachowania symetryczności ryzyka i odpowiedzialności, prosimy o wprowadzeniu odpowiedniego zapisu do projektu Umowy: „w przypadku zawieszenia Umowy, zaprzestania finansowania, z jednoczesnym uwzględnieniem kar Umownych jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu w/w czynności, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto prac nie wykonanych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

378. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy – załącznik nr 3 do Umowy pkt 3.24, uprzejmie prosimy o usunięcie tego pkt. lub dopisanie zdania: „Koszty powyższych opracowań, ekspertyz i analiz „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

będą obciążały Zamawiającego.” Wykonawca nie jest w stanie na etapie przygotowania oferty oszacować ewentualnych kosztów tych dokumentów, gdyż nie jest podmiotem, który ma wpływ za zmiany przepisów prawa, dodatkowych wymagań organów administracji itp.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

379. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy – załącznik nr 2 do Umowy , klauzula 3 – definicje ogólne, pkt 3.8 prosimy o doprecyzowanie/ określenie:

- a) „innych przedstawicieli Zamawiającego”,
- b) jaką rolę będą pełnić w trakcie realizacji Inwestycji „inni przedstawicieli Zamawiającego”,
- c) czy są to osoby decyzyjne lub zatwierdzające dokumenty formalne np. karty materiałowe, protokoły konieczności czy inne dokumenty mające wpływ na realizację inwestycji, ciągłość procesu technologicznego czy końcowe odbiory,
- d) czy „inni przedstawicieli Zamawiającego”, posiadają stosowną wiedzę oraz uprawnienia techniczne odpowiednie do danej branży?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że lista personelu Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

380. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (paragraf 7) – załącznik nr 5 do SIWZ czy załącznika nr 2 do Umowy (klauzula 5 definicje ogólne), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego propozycji/ wzoru:

- a) Raportu Miesięcznego (RM),
- b) Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP),
- c) Planu Przerobu i Płatności (PPP),
- d) oraz przedstawienia osób upoważnionych do zatwierdzania powyższych dokumentów,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

381. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy – załącznik nr 2 do Umowy (klauzula 7 Inne definicje), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego propozycji/ wzoru:

- a) Raportu Miesięcznego (RM),
- b) Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP),
- c) Planu Przerobu i Płatności (PPP),
- d) oraz przedstawienia osób upoważnionych do zatwierdzania powyższych dokumentów,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

382. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy – załącznik nr 2 do Umowy (klauzula 5 definicje ogólne), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego propozycji/ wzoru:

- a) Protokołu Konieczności,
- b) Protokołu z negocjacji,
- c) oraz przedstawienia osób upoważnionych do zatwierdzania powyższych dokumentów,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

383. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy – załącznik nr 2 do Umowy (klauzula 5 definicje ogólne), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego propozycji/ wzoru:

- a) Protokołu odbioru częściowego,
- b) oraz przedstawienia osób upoważnionych do zatwierdzania powyższego dokumentu,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

384. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy – załącznik nr 2 do Umowy (klauzula 5 definicje ogólne), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego propozycji/ wzoru:

- a) Protokołu odbioru końcowego,
- b) oraz przedstawienia osób upoważnionych do zatwierdzania powyższego dokumentu,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

385. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 1 do SIWZ „formularza oferty” - dotyczy klauzuli VII, pkt 5. prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie jest zobowiązany podawać nazw podwykonawców, gdy na etapie składania oferty Wykonawca nie dokonał jeszcze wyboru podwykonawców (jeżeli Podwykonawca/ czy krąg podwykonawców na dzień składania oferty nie jest mu znany) wystarczające będzie wskazanie jedynie części, zakresu zamówienia przeznaczonych do podzlecenia. Powyższe stanowisko wskazujące na brak konieczności podania nazw potencjalnych podwykonawców, w sytuacji kiedy nie jest on znany potwierdza jednolite orzecznictwo KIO, w tym wyrok z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. 192/17, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „ewentualne ograniczenie wykonawców w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w zakresie podania nazw firm podwykonawców) możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i samo podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje i które zaciąga.”

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popieluszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią nr 18.

386. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (paragraf 1), oraz załącznika nr 3 do projektu Umowy – pkt 6 dokumentacja techniczna, uprzejmie prosimy o zmianę zapisu z „*Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet tej dokumentacji w wersji papierowej.*” na zapis „*Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej*”. Jeden oryginalny egzemplarz jest nie wystarczający dla Wykonawcy z uwagi na konieczność jego archiwizacji (wynika to nie tylko z PZJ, lub wymagań ISO) i ewentualnego odtworzenia dokumentacji z oryginału dokumentacji projektowej w przypadku np. jej zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia lub innych przypadków losowych, które w trakcie realizacji są prawdopodobne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

387. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 1, paragraf 2 ust. 28) oraz załącznika nr 3 do projektu Umowy – klauzula 7, przedłożona karta materiałowa/ dokumentacja warsztatowa. W jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę, Zamawiający dokona akceptacji powyższych dokumentów?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że termin akceptacji Kart Materiałowych przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będzie wynosił 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów przez Wykonawcę do Zamawiającego i Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

388. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 ust. 28), uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji:

- a) wniosku/ wzoru karty materiałowej o zatwierdzenie materiału/ urządzenia/ wyposażenia,
- b) przedstawienia osób/ zespołu opiniującego/ zatwierdzającego przekładane wnioski o Kartę Materiałową/ Dokumentację warsztatową,
- c) oraz informacji czy Wszystkie wskazane osoby opisane w ppkt. b) posiadają odpowiednie kwalifikacje techniczne (doświadczenie i uprawnienia stosownie do branż),

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

389. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 ust. 9), prosimy o określenie „*definicji kosztorysu szczegółowego*” w załączniku nr 2 do projektu Umowy.

Odpowiedź:

Kosztorys szczegółowy polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów lub robót budowlanych jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót, jednostkowych

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) - według formuły:

1) formuła pierwsza

$$CK = \sum L * (n * c + K_{pj} + Z_j) + P_v$$

lub

2) formuła druga

$$CK = \sum (L * n * c) + K_p + Z + P_v$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CK - cenę kosztorysową obiektów lub robót budowlanych,

L - ilość ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót dla przyjętego poziomu agregacji,

n - jednostkowe nakłady rzeczowe,

c - ceny jednostkowe czynników produkcji,

$n * c$ - koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową (obmiarową) obliczone wg wzoru:

$$n * c = n_r * C_r + \sum n_m C_{mn} + M_{pj} + \sum n_s C_s$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

n_r - jednostkowe nakłady robocizny,

C_r - godzinową stawkę robocizny kosztorysowej,

n_m - jednostkowe nakłady materiałowe,

C_{mn} - ceny jednostkowe nabycia materiałów,

M_{pj} - koszt materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową (obmiarową) prac,

n_s - jednostkowe nakłady pracy sprzętu i środków transportu technologicznego,

C_s - ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego,

K_p - koszty pośrednie, odniesione dla całego, zleconego do wykonania zakresu robót,

K_{pj} - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową (obmiarową) robót,

Z - zysk kalkulacyjny, odniesiony do całego, zleconego do wykonania zakresu robót,

Z_j - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową (obmiarową) prac,

P_v - podatek od towarów i usług (VAT).

Wykonany na podstawie jednej z ww. metod kosztorys jest w rezultacie propozycją ceny, za którą wykonawca jest skłonny zrealizować roboty budowlane.

390. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 ust. 9), prosimy o określenie czy kosztorys może być przygotowany w formie uproszczonej?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 389.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

391. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 ust. 9), prosimy o modyfikację terminu z „Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kosztorys szczegółowy w podziale na branże” na „ Wykonawca w ciągu 30 dni roboczych od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kosztorys uproszczony w podziale na branże”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

392. W nawiązaniu do zapisów załącznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 pkt. 9), prosimy o modyfikację terminu przygotowania Harmonogramu robót (HR) z „...w terminie 5 dni roboczych” na „...w terminie do 30 dni kalendarzowych”. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, Wykonawca musi skoordynować własne terminy z terminami m.in. podmiotów trzecich, dostawców Zamawiającego, o których nie ma informacji w przedstawionych obecnie dokumentach przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

393. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy oraz załącznika nr 3 do projektu Umowy (klauzula 1 pkt 1.37) uprzejmie prosimy o przedstawienie załącznika, propozycji/ wzoru „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”, jaki oczekiwany jest przez Zamawiającego przy odbiorze budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

394. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (załącznik nr 3 do Umowy pkt 3.3) uprzejmie prosimy o przedstawienie załącznika, propozycji/ wzoru „Dokumentacji powykonawczej” lub katalogu dokumentów, jaki oczekiwany jest przez Zespół Inspektorów oraz Zamawiającego przy odbiorze budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

398. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy, czy Zamawiający może potwierdzić „nie występowanie” np. materiałów niebezpiecznych typu azbest w planowanych do rozbiórek elementach budynku, na planowanym do przekazania Wykonawcy terenie budowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 343.

401. Mając na względzie załącznik nr 1 pkt. 4 do projektu Umowy, załącznik nr 3 do Umowy pkt 1.2 prosimy o rozszerzenie katalogu zmian w wysokości wynagrodzenia w przypadku wejście na realizowany obiekt przez Dostawcę/ podmioty trzecie niezależne do Wykonawcy, a w szczególności/wówczas gdy Dostawca/ podmiot trzeci wprowadzi zmiany do projektu PW/ PB załączonego do Umowy z Wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

402. Kto jest odpowiedzialny za dostosowanie zmian w projekcie, wynikających z dtr dostaw urządzeń podmiotów trzecich (dostawcy/ Wykonawcy Zamawiającego) ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedzialny za dostosowanie zmian w projekcie będzie dostawca/Wykonawca Zamawiającego.

406. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% (zgodnie z interpretacjami organów podatkowych) w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % i 8%.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

407. Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego użycia, a nie istnienia w nich wad w okresie gwarancji i rękojmi ponosił będzie Zamawiający tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz koszty ich wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

408. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszty przeprowadzania obligatoryjnych przeglądów, serwisowania i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi ponosił będzie Zamawiający (lub w przypadku dostarczonych urządzeń prac osób trzecich działających na zleceni Zamawiającego – odpowiednio podmiot trzeci).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie cenowej.

409. Załącznik nr 4 do SIWZ „wykaz robót budowlanych”. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wskazywać w Formularzu oferty robót powierzonych Podwykonawcom, w przypadku jeżeli Podwykonawca na dzień składania oferty nie jest znany Wykonawcy.

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ wykonawcy wskazują roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Informacje, o których mowa w pytaniu należy wskazać w załączniku nr 1 do SIWZ (nazwy podwykonawców o ile są znani).

410. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (paragraf 4 pkt 3) i zapisu: „Pełniący nadzór lub Przedstawiciele Zamawiającego nie są uprawnieni do podejmowania wiążących decyzji lub zaciągania zobowiązań w jego imieniu/na jego rzecz, chyba, że Zamawiający wyraźnie wskazał inaczej”, uprzejmie prosimy o informacje, jak Wykonawca ma rozumieć rolę zespołu Nadzoru Inwestorskiego wobec powyższego zapisu? Powyższy zapis powoduje, że Wszystkie ich decyzje na etapie realizacji mogą być cofnięte w każdej chwili np. w późniejszym terminie, czy w czasie odbiorów przez Zamawiającego przez „...inne osoby/ podmioty Zamawiającego...”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

411. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (załącznik nr 5 do SIWZ, paragraf 2 pkt 31), uprzejmie prosimy o przedstawienie katalogu elementów do Programu Prób Końcowych (PPK) jaki jest wymagalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

412. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (załącznik nr 5 do SIWZ, paragraf 2 pkt 32), uprzejmie prosimy o jego odpowiednią modyfikację, iż zapis ten nie obowiązuje w przypadku „nie wykonania prac w terminie z przyczyn wynikających/ leżących po stronie osób/ podmiotów trzecich (Wykonawcy/ dostawcy Zamawiającego)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

413. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (załącznik nr 5 do SIWZ, paragraf 2 pkt 35) oraz załącznika nr 1 do Umowy (pkt 4) i zapisu: „Do obowiązków Wykonawcy będzie należała koordynacja prac innych wykonawców i dostawców Zamawiającego wyłonionych w odrębnych postępowaniach przetargowych w sposób zapewniający terminowe zakończenie przedmiotu zamówienia.”. Czy Wykonawca ma w wycenie uwzględnić dedykowaną osobę do koordynacji powyższych prac?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

414. W nawiązaniu do zapisów projektu Umowy (załącznik nr 3 do Umowy, pkt 3.5), uprzejmie prosimy o określenie jakich szkoleń/ katalogu elementów/ czynności oczekuje Zamawiający od Wykonawcy na etapie odbiorów?

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający wymaga szkoleń, które pozwolą kadrze szpitala na uzyskanie umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi wybudowanych instalacji i zainstalowanego wyposażenia wynikających z potrzeb personelu oraz wskazanych w DTR urządzeń.

415. Dotyczy Wzoru Umowy – załącznik nr 3 do Umowy pkt 3.24. Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z wykonaniem wspomnianych prób, badań, pomiarów będzie ponosić Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

416. Dotyczy Wzoru Umowy – załącznik nr 3 do Umowy pkt 3.24. Prosimy o przedstawienie zamkniętej listy badań, prób i pomiarów których przeprowadzenie może zalecić Zamawiający, oraz potwierdzenie, że ww. badania i próby mogą być zalecane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że badania, próby i pomiary wskazane w pkt 3.24 załącznika nr 3 do Umowy, będą wykonywane za wyraźne polecenie Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego jeśli taka konieczność wystąpi.

417. Prosimy o potwierdzenie, że kondygnacje istniejące w budynkach/ odcinkach w obrębie których będą prowadzone prace będą w całości wyłączone z użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

418. W nawiązaniu do przedstawionego projektu Umowy i zapisów w niej zawartych, prosimy o informacje czy przedmiar robót/ kosztorys szczegółowy/ harmonogram rzeczowo-finansowy będą załącznikami do Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

419. Mając na względzie postanowienia załącznika nr 5 do Umowy „Kary Umowne”, projektu Umowy oraz brzmienie przepisu art. 471 kc, w związku z art 483 kc, prosimy o zmianę wyrażenia „opóźnienie” na wyrażenie „zwłoka”, w każdej literze tegoż załącznika nr 5 do Umowy, ewentualnie potwierdzenie, iż Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych tylko w przypadkach jeśli będzie to następstwem okoliczności za które Wykonawca odpowiedzialność ponosi. Zwłaszcza że podmiotami zależnymi będą podmioty działające na zlecenie Zamawiającego (osoby trzecie).

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował 26.06.2020 r. załącznik nr 5 do wzoru umowy.

420. Prosimy o potwierdzenie że wszystkie drzwi do wind nie są drzwiami bezklasowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

421. Prosimy o udostępnienie rysunków, zatwierdzonych oraz opieczetowanych, które zostały złożone jako załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zamiennego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania postępowania przetargowego na pisemny wniosek Oferenta.

434. W nawiązaniu do wytycznych określonych w projekcie Umowy (np. załącznik nr 1 „pkt 4 czy załącznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż podmiot/ osoba trzecia (Wykonawca/ dostawca Zamawiającego) zwolni Generalnego Wykonawcę i jego reprezentantów w zakresie jakichkolwiek roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią jakiegokolwiek osoby zatrudnionej lub działającej na rzecz Wykonawcy/ dostawcy Zamawiającego lub jego Dalszych podwykonawców lub dostawców, wynikających lub związanych z wykonywaniem Robót, oraz uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek mienia lub utratą praw, jeżeli to uszkodzenie, zniszczenia lub utrata są spowodowane prowadzeniem Robót, włączając w to mienie i prawa osób/ PODMIOTÓW trzecich. Wykonawca/ dostawca Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie zaspokoić takie roszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

437. W nawiązaniu do wytycznych określonych w projekcie Umowy (np. załącznik nr 1 „pkt 4 czy załącznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż podmiot/ osoba trzecia (Wykonawca/ dostawca Zamawiającego) będzie stosował się do ogólnie obowiązujących przepisów bhp, przestrzegał przepisów i wymogów BHP Generalnego Wykonawcy (który przedłoży powyższe w formie BIOZ do Zamawiającego), i tych dotyczących ochrony środowiska i odpadów (Wykonawca/ dostawca Zamawiającego zobowiązany jest do zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

438. W nawiązaniu do wytycznych określonych w projekcie Umowy (np. załącznik nr 1 „pkt 4 czy załącznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż podmiot/ osoba trzecia (Wykonawca/ dostawca Zamawiającego) będzie ponosił koszty opłat mediów w trakcie prowadzonych prac własnych (albo w formie olicznikowania, albo w formie ryczałtowej – po uprzednim uzgodnieniu tego z GW).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

441. W nawiązaniu do zapisów określonych w projekcie Umowy, SIWZ, a dotyczące częściowego uzyskania pozwolenia na użytkowanie na poszczególne odcinki, kto będzie odpowiadał za

serwisowanie i konserwację elementów, z których będzie korzystał Zamawiający/ Użytkownika, ale przed terminem zakończenia całości przedsięwzięcia,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie cenowej.

443. Prosimy o informacje czy wyposażenie wewnętrzne ppoż. tj. gaśnice, oznakowanie jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

445. W nawiązaniu do zapisu określonego w projekcie Umowy, załącznik nr 5 paragraf 10 (w szczególności roli Użytkownika – paragraf 10 ust. 3), uprzejmie prosimy Zamawiającego o przedstawienie propozycji:

- a) Procedury reklamacyjnej Użytkownika,
- b) Wzoru Protokołu potwierdzającego usunięcie wady ze strony Użytkownika,
- c) Wzoru protokołu ze spotkania z udziałem Użytkownika,
- d) Wzoru zgłoszenia wady,
- e) oraz przedstawienia osób upoważnionych do podpisywania powyższych dokumentów,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

446. Uprzejmie prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia na etapie postępowania plików dwg.

448. Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie roli jaką pełnić ma Użytkownik w trakcie realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gdziekolwiek w dokumentach przetargowych mowa jest o uprawnieniach Zamawiającego, dotyczy to uprawnień Zamawiającego, jak i uprawnień Współzamawiającego jako Użytkownika obiektu.

449. Uprzejmie prosimy o informacje, czy osoby dedykowane ze strony Użytkownika obiektu w ramach Umowy (zapisy w załączniku nr 5 do SIWZ) będą uczestniczyć w zatwierdzeniu m.in.: materiałów, prototypów, specjalistycznego sprzętu medycznego, urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

450. Uprzejmie prosimy o dopisane w projekcie Umowy sformułowania: *„Jeśli właściwy organ administracji publicznej wyda Zamawiającemu zakaz prowadzenia prac z tytułu wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, wówczas:*

- a) Wykonawca ma możliwość odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania,*
- b) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie do dnia wystąpienia zatrzymania prac,*
- c) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jeśli Zamawiający będzie chciał zabezpieczenia już wykonanych robót przed działaniem warunków atmosferycznych.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

451. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 4 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy- Procedura Odbiorowa” – dotyczy klauzuli 1, uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu: z *„Inspektor Nadzoru danej branży w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru.”* Na *„ Inspektor Nadzoru danej branży w ciągu do 2 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru.”*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

452. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 4 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy- Procedura Odbiorowa” – dotyczy klauzuli 2, uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu: z *„Inspektor Nadzoru danej branży w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru.”* na *„ Inspektor Nadzoru danej branży w ciągu do 2 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru.”*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

453. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 4 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy- Procedura Odbiorowa” – dotyczy klauzuli 3, uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji/ wzoru *„programu i harmonogramu prób końcowych”* – o których mowa w klauzuli 3.2 załącznika nr 4 do Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory dokumentów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

454. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 4 do Umowy „Ogólne Warunki Umowy- Procedura Odbiorowa” – dotyczy klauzuli 3 i 4, uprzejmie prosimy o informacje lub potwierdzenie że odebranie danego odcinka robót (wraz z częściowym uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie), jest równoznaczne z przejściem przez Zamawiającego w jego użytkowanie, konserwację, serwisowanie włącznie z wszystkimi elementami, które zgodnie z dtr urządzeń/ elementów wyposażenia tego wymagają.

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający nie potwierdza.

459. W nawiązaniu do załącznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy paragraf 2 ust. 30, powyższy zapis „Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody od właściwego Zarządcy Drogi na użytkowanie dróg publicznych planowanych jako drogi transportu na Teren Budowy.”, nie wynika z żadnych przepisów. Dojazd do posesji czy terenu inwestycji/ budowy jest określony wymaganiami właściwego organu (drogi gminne - Wójt, czy drogi powiatowe – Zarząd Powiatu). Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu w projekcie Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

460. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 5 do SIWZ, projekt Umowy paragraf 7 ust. 7, powyższy zapis „...oraz w terminie do 60 dni (faktury wystawione na Współzamawiającego)” nie wynika z żadnych przepisów. Ustawodawca wskazuje właściwe terminy wystawienia faktury za usługi budowlane lub budowlano-montażowe. Zgodnie z Ustawą termin płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, a podmiotami publicznymi nie może być dłuższy niż 30 dni. Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu w projekcie Umowy stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych, tożsame dla Wykonawcy oraz Podwykonawców jako „...w terminie do 30 dni...”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

461. W nawiązaniu do zapisów, załącznik nr 3 do projektu Umowy klauzula 3 pkt 3.26 prosimy o sprezytowanie katalogu wyposażenia, który winien być w sporządzonym dokumencie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sposób katalogowania wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu Umowy.

462. W nawiązaniu do rysunku PZT (143-PW-PZT-01 rewizja 1), prosimy o informacje czy w zakresie I etapu (postępowania przetargowego 2020/S 113-273197) jest likwidacja istniejącego lądowiska? Albowiem zakres I etapu biegnie w połowie istniejącego lądowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

464. W nawiązaniu do zapisu, załącznik nr 5 do SIWZ, projekt Umowy paragraf 2 ust. 26, „...Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze Współzamawiającym w kwestii zachowania ciszy i ograniczenia hałasu w trakcie wykonywania robót i dostosowania swoich działań do pracy Szpitala.”. Co do zasady, pracy budowlane, a w szczególności rozbiórkowe „są pracami głośnymi”, i w przypadku tychże prac wymagają użycia sprzętu wywołującego drgania czy hałas np. z użyciem młota czy sprężarki. Dotyczy to też innych prac budowlanych np. drogowych - gdzie są w użyciu zagęszczarki, posadowienia fundamentów tzw. palowania – technologia CFA czy prac konstrukcyjnych – gdzie używane są

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

wibratory do zagęszczania mieszanki betonowej. Czy wobec powyższego zapisu, wybrany Wykonawca ma w obowiązku przygotować np. stosowne ekrany akustyczne? Jeśli TAK – prosimy o stosowne umieszczenie powyższej pozycji w przedmiarach robót w celu jej skalkulowania przez oferentów. Jeśli NIE – uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu paragrafu 2 ust. 26. poprzez wykreślenie zapisu „...w kwestii zachowania ciszy...”, a pozostawienie zapisu „...ograniczenia hałasu...”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi element pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania w swojej ofercie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy na czynnym szpitalu.

465. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie planowanej inwestycji nie ma/ nie będzie przewidzianych urządzeń radiologicznych, które wymagają wykonania przegród/ zabezpieczeń radiologicznych. Jeśli są – uprzejmie prosimy o przedstawienie uzgodnionego z Sanepidem projektu ochrony radiologicznej, w przypadku występowania urządzeń które wymagają stosownego wydzielenia przegrodami na działania promieni rtg.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 58.

468. W nawiązaniu do załącznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy, paragraf 15 ust. 2, i zapisu: „*Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgadzają się, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji, uznaje się za wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe.*” Uprzejmie prosimy o jego modyfikację na: „*Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgadzają się, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji, uznaje się za wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe. Powyższy zapis w szczególności nie dotyczy:*

- a) *wydłużenia terminu inwestycji i kosztów poniesionych z tego tytułu przez Wykonawcę, a wynikających bezpośrednio ze zmian wprowadzonych z winy podmiotów / osób trzecich (dostawców/ Wykonawców Zamawiającego) lub ich działalności na realizowanym obiekcie.*
- b) *wydłużenia terminu inwestycji i kosztów poniesionych z tego tytułu przez Wykonawcę, a wynikających bezpośrednio z usunięcia wad projektowych lub uzupełnienia o dokumentację projektową lub uzyskania zamienną decyzji pozwolenia na budowę, będących następstwem usunięcia tych błędów.*”

Wykonawca nie może być odpowiedzialny i ponosić ryzyka wprowadzenia podmiotów/ osób trzecich od niego niezależnych czy wad w przekazanej dokumentacji. Z doświadczenia, na

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

innych inwestycjach podmioty/ osoby trzecie w znaczny sposób powodują wydłużenie procesu technologicznego, jak również kosztów, które musi ponieść GW.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował 26.06.2020 r. wzór umowy.

469. Prosimy o informacje, czy w zakresie przetargu jest system alpinistyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

470. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wydłużenia realizacji umowy w sytuacji gdy Wykonawca złoży kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie, a procedura pozyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie wydłuży się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas tego wydłużenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

471. Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej – poprzez podanie szacunkowej kwoty, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kwota szacunkowa zamówienia wynosi powyżej 5 350 000 euro.

473. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy, paragraf 6 ust. 3, prosimy o zmianę zapisu poprzez doprecyzowanie, iż powyższe wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w paragrafie 6 ust 1, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, które Wykonawca oszacował na podstawie dokumentacji projektowej przetargowej oraz mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

474. Uprzejmie prosimy o informacje czy w zakresie przetargu są roboty polegające na wzmocnieniu, i /lub naprawie fundamentów budynków istniejących. Jeżeli TAK - prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji technicznej ETAPU I przewidziano wzmocnienie fundamentów budynku B1 w połączeniu z projektowanym B4A.

475. Uprzejmie prosimy o informacje, czy w zakresie przetargu są roboty polegające na wymianie gruntu / lub wymianie skażonego gruntu. Jeżeli TAK - prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów.

Odpowiedź:

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie.

477. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że nad sufitami podwieszanymi nie ma konieczności stosowania tynków na stropach oraz malowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 221.

478. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że stolarka/ ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna ma być montowana w systemie tzw. „ciepłym”?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

479. Uprzejmie prosimy o informacje, jaką mocą przyłączeniową dysponuje Zamawiający na potrzeby prowadzenia robót budowlanych wybranego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 112.

480. Uprzejmie prosimy o informacje, czy zastosowane sufity podwieszane powinny mieć konstrukcje ukrytą czy widoczną?

Odpowiedź:

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną.

482. Uprzejmie prosimy o podanie aktualnego poziomu / rzędnej wód gruntowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rzędna występowania wód gruntowych została określona w załączonej do projektu budowlanego dokumentacją geologiczno-inżynierską z maja 2019.

483. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w załączniku nr 5 do SIWZ lub do załącznika nr 3 do Umowy, iż wraz z przekazaniem terenu robót Zamawiający przekaze Wykonawcy dziennik budowy, a następnie zapewni nadzór inwestorski i nadzoru autorski oraz umożliwi Wykonawcy posadowienie oznaczeń jej firmy ze znakiem graficznym na terenie budowy w miejscach uzgodnionych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

484. Dotyczy zakresu zieleni: Prosimy o potwierdzenie, że koszt pielęgnacji, koszenia, nawożenia, podlewania trawników i innych czynności mających na celu utrzymanie go w dobrym stanie w okresie gwarancji leży po stronie Zamawiającego/ Użytkownika. Natomiast Wykonawcy dotyczy to do czasu formalnego odbioru inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

492. Uprzejmie prosimy o informacje lub potwierdzenie:

- a) Czy klatki schodowe są oddymiane czy napowietrzane?
- b) przedstawienia obliczeń oddymiania/ napowietrzania klatek schodowych,
- c) projektu, schematów lub opracowania zbiorczego branż do usuwania dymu z klatek schodowych,
- d) lub wskazania w dokumentacji przetargowej gdzie w/w elementy są przygotowane/ załączone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że klatki schodowe są oddymiane i napowietrzane (a) (b), (c), (d) dołączono obliczenia i karty doboru.

493. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że dokument pn.”: Scenariusz współpracy urządzeń przeciwpożarowych” został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

497. Prosimy o informacje, czy drzwi rewizyjne należy wykonać bez odporności ogniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

498. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy przestrzeń między sufitową należy zabezpieczyć przeciwpyłowo – poprzez np. jednokrotne malowanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 221.

499. Uprzejmie prosimy o informacje, czy wykonanie walidacji wchodzi w zakres tego postępowania? Jeżeli TAK - prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 102.

500. Uprzejmie prosimy o informacje, czy na dachu jest przewidziany system komunikacji np. z ułożonych płytek chodnikowych na warstwie papy? Jeżeli TAK - prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że komunikacja na dachu będzie jedynie wyróżniona poprzez nałożenie papy w innym kolorze.

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Kryn

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.