

Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak
Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski

PRZEDMIAR ROBÓT

D-01.00.00.00 RROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D- 02.00.00.00 PODBUDOWY
D -03.00.00.00 NAWIERZCHNIE
D-04.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-05.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-06.00.00.00 ELEMENTY ULICY
GG. 00-12.01.00 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

NAZWA INWESTYCJI **Przebudowa drogi gminnej Tarnowa - Kaliska**
ADRES INWESTYCJI : **Droga gminna nr 667055P Tarnowa - Kaliska**

INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
ADRES INWESTORA : Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1; 62-740 Tuliszków
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2022 r.



PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminej Tarnowa - Kaliska

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.ob | Ilość |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------|--------|
| 1 | D-01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,07 |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 2 | D-02.00.00.00 | PODBUDOWY | | |
| 2 d.2 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 41 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ciągu pieszo-jezdnego | m2 | 350,00 |
| 3 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym: 350*0,41 | m3 | 143,50 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną ciągu pieszo-jezdnego | m2 | 350,00 |
| 5 d.2 | BCD-I D 02.03.01.10.14.05 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 5,00 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0106-02 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - pobocze | m2 | 10 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ciąg pieszo-jezdny | m2 | 350 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ciąg pieszo-jezdny | m2 | 350 |
| Razem dział: PODBUDOWY | | | | |
| 3 | D-03.00.00.00 | NAWIERZCHNIE | | |
| 9 d.3 | KNNR 6 0502- 03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: ciąg pieszo-jezdny | m2 | 350,00 |
| 10 d.3 | KNNR 6 0204- 06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze Krotność = 1.2 | m2 | 10,00 |
| Razem dział: NAWIERZCHNIE | | | | |
| 4 | D-04.00.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | | |
| 11 d.4 | KNR 2-31 1403- 03 | Odtworzenie rowów | m | 20,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|------|-------|
| 12 d.4 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną fi110 | m | 7,00 |
| 13 d.4 | KNNR 6 0605- 06 | średnicy 60 cm | m | 9,00 |
| 14 d.4 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt. | 2,00 |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 5 | D-05.00.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA | | |
| 15 d.5 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 6,00 |
| 16 d.5 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 7,00 |
| Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| 6 | D-06.00.00.00 | ELEMENTY ULICY | | |
| 17 d.6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 126 |
| 18 d.6 | KNNR 6 0403- 03 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej | m | 36,00 |
| Razem dział: ELEMENTY ULICY | | | | |
| 7 | GG.00-12.01 | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA | | |
| 19 d.7 | GG.00-12.01 Uproszczona | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym | km | 0,07 |
| Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA | | | | |