

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowice Stare, Gmina Kościelec
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
:
:
:
BRANŻA : Drogową kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : luty 2023r.

Słownie:

INVESTOR :


Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga Kościelec - Dąbrowice St.					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,552	km		
			km	0,552	
				RAZEM	0,552
2	Analiza własna	Wykonanie projektu oraz oznakowania na czas prowadzenia robót	szt.		
d.1		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.		
d.1		28,00	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
4	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.		
d.1		38,00	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
5	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.		
d.1		23,00	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
6	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.		
d.1		32,00	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
7	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy ok 76-85 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.		
d.1		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	D-01.00.00	Wywożenie karpiny na odległość do 10km	m-p		
d.1		31,50	m-p	31,500	
				RAZEM	31,500
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usunięcie ziemi roślinnej z części pasa drogowego (darniny) gr. do15cm z odwozem na odkład Wykonawcy 552*1,5*2+72*0,15 259,20	m ³		
d.2			m ³	259,200	
				RAZEM	259,200
10	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 43cm km 0+000 i km 0+552 wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (nawiązanie do istniejącej drgi km 0+000 i km 0+552) 2*35*5,3*0,43/2 79,77	m ³		
d.2			m ³	79,770	
				RAZEM	79,770
11	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 15cm km 0+000 do km 0+552 wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (pod w-wy stabilizacji) 552*5,3+72*0,15 449,64	m ³		
d.2			m ³	449,640	
				RAZEM	449,640
12	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb od 15cm do. 43cm km 0+000 wykonywane na całej szerokości i głębokości zjazdów przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV 19*5*(0,15+0,43/2) 27,60	m ³		
d.2			m ³	27,600	
				RAZEM	27,600
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 0,6 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy - wykonanie koryta pod wymianę gruntu (opcjonalnie odcinkowo) do gł. ok 40cm 150*2*0,40 120,00	m ³		
d.2			m ³	120,000	
				RAZEM	120,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	Analiza d.2 własna	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sybkiego żwirowego z zakupem (Po, Pr, Ps) wymiana gruntu oraz podsypka żwirowa pod obustronne pobocza jezdni śr. gr. ok. 25cm. 120+(552*1,2*2*0,25)+10 395,00	m ³ m ³	 395,000	
				RAZEM	395,000
15	Analiza d.2 własna	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sybkiego żwirowego z zakupem (Po, Pr, Ps) nasyp żwirowy pod obustronne pobocza zjazdów śr. gr. ok. 45cm. 5*5*0,45+5 16,25	m ³ m ³	 16,250	
				RAZEM	16,250
3		III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
16	D-04.01.01 d.3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów w gruncie kat. I-IV 552*5,3+72+110 3107,60	m ² m ²	 3107,600	
				RAZEM	3107,600
17	D-04.05.01 d.3	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiał z węzła betoniar-skiego) C4/5 - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, cały odcinek 3107,60	m ² m ²	 3107,600	
				RAZEM	3107,600
18	D-04.04.02 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 20 cm grubości po zagęszczeniu 2997,60	m ² m ²	 2997,600	
				RAZEM	2997,600
19	D-04.04.02 d.3	Podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 18 cm grubości po zagęszczeniu 110,00	m ² m ²	 110,000	
				RAZEM	110,000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
20	D-04.03.01 d.4	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 1m od krawędzi) 552*2+24 1128,00	m ² m ²	 1128,000	
				RAZEM	1128,000
21	Z 0316 02 d.4	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-KR2, grubość po zagęszczeniu 4 cm 2888,00	m ² m ²	 2888,000	
				RAZEM	2888,000
22	D-04.03.01 d.4	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 2888,00	m ² m ²	 2888,000	
				RAZEM	2888,000
23	D-05.03. d.4 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ście-rałna 4cm po zagęszczeniu 2832,00	m ² m ²	 2832,000	
				RAZEM	2832,000
24	D-05.02.01 d.4	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 1138,00	m ² m ²	 1138,000	
				RAZEM	1138,000
25	D-05.02.01 d.4	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm 100,00	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
5		V OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
26	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 7,00	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
27	KNR 2-31 d.5 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-3; A6a; B-33; B-20) 8,00	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6		VI. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4			
28	KNR 2-31 d.6 0706-06	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach farbą chlorokaucukową (P-12) 3*2 6,00	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
29	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie	ryczałt		
d.7	własna	ze specyfikacją.	ryczałt	1,000	
		1,00			
				RAZEM	1,000


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe opr. bud. wyk.
GP 74274000-0
Drogowe opr. bud. wyk. opr.
WKP/0240/2OOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
tel. kom. 601 651 921
REGON 369835434
martyna.a.maciejewska@gmail.com