
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowice Stare, Gmina Kościelec
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
:
:
:
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Droga Kościelec - Dąbrowice St.						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,552		
2 d.1	Analiza własna	Wykonanie projektu oraz oznakowania na czas prowadzenia robót	szt.	1,00		
3 d.1	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	28,00		
4 d.1	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	38,00		
5 d.1	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	23,00		
6 d.1	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	32,00		
7 d.1	D-01.00.00	Karczowanie pni o średnicy ok 76-85 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	1,00		
8 d.1	D-01.00.00	Wywożenie karpiny na odległość do 10km	m-p	31,50		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6				
9 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,4 - 0,6 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod. samowyladowczymi, usunięcie ziemi roślinnej z części pasa drogowego (darniny) gr. do 15cm z odwozem na odkład Wykonawcy 552*1,5*2+72*0,15	m ³	259,20		
10 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb. do 43cm km 0+000 i km 0+552 wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (nawiązanie do istniejącej drgi km 0+000 i km 0+552) 2*35*5,3*0,43/2	m ³	79,77		
11 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb. do 15cm km 0+000 do km 0+552 wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (pod w-wy stabilizacji) 552*5,3+72*0,15	m ³	449,64		
12 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb. od 15cm do 43cm km 0+000 wykonywane na całej szerokości i głębokości zjazdów przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV 19*5*(0,15+0,43/2)	m ³	27,60		
13 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,4 - 0,6 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odkład Wykonawcy - wykonanie koryta pod wymianę gruntu (opcjonalnie odcinkowo) do gł. ok 40cm 150*2*0,40	m ³	120,00		
14 d.2	Analiza własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego z zakupem (Po, Pr, Ps) wymiana gruntu oraz podsypka żwirowa pod obustronne pobocza jezdni śr. gr. ok. 25cm. 120+(552*1,2*2*0,25)+10	m ³	395,00		
15 d.2	Analiza własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego z zakupem (Po, Pr, Ps) nasyp żwirowy pod obustronne pobocza zjazdów śr. gr. ok. 45cm. 5*5*0,45+5	m ³	16,25		
Razem dział: II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
3		III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
16 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów w gruncie kat. I-IV 552*5,3+72+110	m ²	3107,60		
17 d.3	D-04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiał z węzła betonarskiego) C4/5 - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, cały odcinek	m ²	3107,60		
18 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 20 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	2997,60		
19 d.3	D-04.04.02	Podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 18 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	110,00		
Razem dział: III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.4	D-04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² (obustronnie po ok 1m od krawędzi) 552*2+24	m ²	1128,00		
21 d.4	Z 0316 02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-KR2, grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2888,00		
22 d.4	D-04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ²	m ²	2888,00		
23 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu	m ²	2832,00		
24 d.4	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1138,00		
25 d.4	D-05.02.01	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	100,00		
Razem dział: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
5		V OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
26 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	7,00		
27 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naku, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m ² (A-3; A6a; B-33; B-20)	szt.	8,00		
Razem dział: V OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
6		VI. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4				
28 d.6	KNR 2-31 0706-06	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach farbą chloro-kauczukową (P-12) 3*2	m ²	6,00		
Razem dział: VI. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4						
7		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
29 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczalt	1,00		
Razem dział: VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: