




Profil przyłącza wodociągowego

SKALA 1:100



Budowę przyłącza za zasuwą odcinającą wykonać metodą wykopu otwartego z wymianą gruntu i odtworzeniem terenu.

UWAGA:  
Zastosować rury polietylenowe PE Dz40x3,7 (PE100; SDR11, PN16), łączenie za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo lub złączek rurowych wciskowych (tworzywowych POM lub PP/zeliwnych)



Uwaga:  
1/ W przypadku natrafienia na niezinventaryzowane uzbrojenie lub wystąpienie kolizji należy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania.  
2/ Przed realizacją potwierdzić rzędne terenu i sieci ze stanem istniejącym.

Legenda:  
Projektowane przyłącze wodociągowe  
Projektowana instalacja wodociągowa  
W3 Punkt charakterystyczny przyłącza wodociągowego