

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Przebudowa drogi dojazdowej w m. Kujawki na działce nr ewid. 44, 47 dł. 123 m

Adres: Droga dojazdowa w msc. Kujawki  
28-440 dz. nr ewid. 44,47

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**Inwestor:** Gmina Działoszyce  
Skalbmierska 5  
28-440 Działoszyce

**Wykonawca:**

Sporządził: Michał Dyrdół  
Sprawdził:  
Data opracowania: Grudzień 2022

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

| Lp  | Kod                     | Opis   | Jm           | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|-----|-------------------------|--|--------------|--------------------|-------------|
| 1   | 2                       | 3  | 4            | 5                  | 6           |
| 1   | 45100000-8              | Przygotowanie terenu pod budowę  |              |                    |             |
| 1.1 | BCP<br>451.40.01.10.10  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym<br>0,123   | km<br>km     | <br>0,123          | <br>0,123   |
| 1.2 | BCD<br>D-01.02.01.22.03 | Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku.<br>0,1   | ha<br>ha     | <br>0,100          | <br>0,100   |
| 1.3 | BCA 01-06-01            | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm<br>90*2,5  | m2<br>m2     | <br>225,000        | <br>225,000 |
| 1.4 | BCD<br>D-05.03.11.31.03 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 20 km<br>53*3                            | m2<br>m2     | <br>159,000        | <br>159,000 |
| 2   | 45233000-9              | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  |              |                    |             |
| 2.1 | BCD<br>D-02.01.01.13.01 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie<br>(90*4+50)*0,15 | m3<br>m3     | <br>61,500         | <br>61,500  |
| 2.2 | BCD<br>D-04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV<br>90*4+50  | m2<br>m2     | <br>410,000        | <br>410,000 |
| 2.3 | BCD<br>D-04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm<br>90*4+50  | m2<br>m2     | <br>410,000        | <br>410,000 |
| 2.4 | BCD<br>D-04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br>90*4+50   | m2<br>m2     | <br>410,000        | <br>410,000 |
| 2.5 | BCD<br>D-04.03.01.22.03 | Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową<br>123*3,2+50  | m2<br>m2     | <br>443,600        | <br>443,600 |
| 2.6 | BCD<br>D-05.03.05.11.04 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm<br>123*3,2+50                               | m2<br>m2     | <br>443,600        | <br>443,600 |
| 2.7 | BCD<br>D-04.03.01.22.04 | Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową<br>123*3+50   | m2<br>m2     | <br>419,000        | <br>419,000 |
| 2.8 | BCD<br>D-05.03.05.21.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm<br>123*3+50                                | m2<br>m2     | <br>419,000        | <br>419,000 |
| 2.9 | BCD<br>D-04.04.02.51.01 | Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm<br>123*0,5*2  | m2<br>m2     | <br>123,000        | <br>123,000 |
| 3   | 45233000-9              | Roboty wykończeniowe.  |              |                    |             |
| 3.1 | BCD<br>K-06.01.01.01    | Plantowanie skarp i korony nasypów drogowych<br>123*1*2  | m2<br>m2     | <br>246,000        | <br>246,000 |
| 3.2 | BCA 08-10-85            | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm<br>80   | m2<br>m2     | <br>80,000         | <br>80,000  |
| 3.3 | BCD<br>D-03.06.01.21.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem<br>2  | szt.<br>szt. | <br>2,000          | <br>2,000   |