

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi dojazdowej Dzierążnia - Kwaszyn na działkach nr ewid. 453, 135 dł. 1155 m

Adres: Droga dojazdowa Dzierążnia Kwaszyn
28-440 dz. nr ewid. 453, 135

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Inwestor: Gmina Działoszyce
Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce

Wykonawca:

Sporządził: Michał Dyrdół
Sprawdził:
Data opracowania: Grudzień 2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Odcinek położony na działce 453			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1.1	BCP 451.40.01.10.10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym 0,700	km km	 0,700	 0,700
1.1.2	BCD D-01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. 0,3	ha ha	 0,300	 0,300
1.1.3	BCA 01-06-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm 700*2,5	m2 m2	 1 750,000	 1 750,000
1.2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.2.1	BCD D-02.01.01.13.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 700*4*0,15	m3 m3	 420,000	 420,000
1.2.2	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 700*4	m2 m2	 2 800,000	 2 800,000
1.2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 700*4	m2 m2	 2 800,000	 2 800,000
1.2.4	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 700*4	m2 m2	 2 800,000	 2 800,000
1.2.5	BCD D-04.03.01.22.03	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 700*3,1	m2 m2	 2 170,000	 2 170,000
1.2.6	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 700*3,1	m2 m2	 2 170,000	 2 170,000
1.2.7	BCD D-04.03.01.22.04	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 700*3	m2 m2	 2 100,000	 2 100,000
1.2.8	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 700*3	m2 m2	 2 100,000	 2 100,000
1.2.9	BCD D-04.04.02.51.01	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 700*0,5*2	m2 m2	 700,000	 700,000
1.3	45233000-9	Roboty wykończeniowe.			
1.3.1	BCD K-06.01.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów drogowych 700*1*2	m2 m2	 1 400,000	 1 400,000
2		Odcinek położony na działce 135			
2.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
2.1.1	BCP 451.40.01.10.10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym 455	km km	 455,000	 455,000
2.1.2	BCD D-01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. 0,3	ha ha	 0,300	 0,300
2.1.3	BCA 01-06-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm 455*2,5	m2 m2	 1 137,500	 1 137,500
2.2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.2.1	BCD D-02.01.01.13.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (455*4+50)*0,15	m3 m3	 280,500	 280,500
2.2.2	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 455*4+50	m2 m2	 1 870,000	 1 870,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 455*4+50	m2 m2	1 870,000	1 870,000
2.2.4	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 455*4+50	m2 m2	1 870,000	1 870,000
2.2.5	BCD D-04.03.01.22.03	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 455*3,1+50	m2 m2	1 460,500	1 460,500
2.2.6	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 455*3,1+50	m2 m2	1 460,500	1 460,500
2.2.7	BCD D-04.03.01.22.04	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 455*3+120	m2 m2	1 485,000	1 485,000
2.2.8	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 455*3+50	m2 m2	1 415,000	1 415,000
2.2.9	BCD D-04.04.02.51.01	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 455*0,5*2	m2 m2	455,000	455,000
2.3	45233000-9	Roboty wykończeniowe.			
2.3.1	BCD K-06.01.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów drogowych 455*1*2	m2 m2	910,000	910,000