

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dębiany na działce nr ewid. 64 dł. 133 m

Adres: Droga dojazdowa w msc. Dębiany  
28-440 dz. nr ewid. 64

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**Inwestor:** Gmina Działoszyce  
Skalbmierska 5  
28-440 Działoszyce

**Wykonawca:**

Sporządził: Michał Dyrdół  
Sprawdził:  
Data opracowania: Grudzień 2022

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCP 451.40.01.10.10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym 0,133	km km	 0,133	 0,133
1.2	BCD D-01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. 0,15	ha ha	 0,150	 0,150
1.3	BCA 01-06-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm 133*2,5	m2 m2	 332,500	 332,500
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-02.01.01.13.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (133*2,7+50)*0,15	m3 m3	 61,365	 61,365
2.2	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 133*2,7+50	m2 m2	 409,100	 409,100
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 133*2,7+50	m2 m2	 409,100	 409,100
2.4	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 133*2,7+50	m2 m2	 409,100	 409,100
2.5	BCD D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 133*2,6+50	m2 m2	 395,800	 395,800
2.6	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 133*2,6+50	m2 m2	 395,800	 395,800
2.7	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 133*2,5+50	m2 m2	 382,500	 382,500
2.8	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 133*2,5+50	m2 m2	 382,500	 382,500
3	45233000-9	Roboty wykończeniowe.			
3.1	BCD K-06.01.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów drogowych 133*0,5*2	m2 m2	 133,000	 133,000