

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi dojazdowej w m. Pierocice na działce nr ewid. 412 dt. 625 m

Adres: Droga dojazdowa w msc. Pierocice
28-440 dz. nr ewid. 412

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Inwestor: Gmina Działoszyce
Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce

Wykonawca:

Sporządził: Michał Dyrdół
Sprawdził:
Data opracowania: Grudzień 2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCP 451.40.01.10.10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym 0,625	km km	 0,625	 0,625
1.2	BCD D-01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. 0,3	ha ha	 0,300	 0,300
1.3	BCA 01-06-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm 625*2,5	m2 m2	 1 562,500	 1 562,500
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-02.01.01.13.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (625*4+50)*0,15	m3 m3	 382,500	 382,500
2.2	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 625*4+50	m2 m2	 2 550,000	 2 550,000
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 625*4+50	m2 m2	 2 550,000	 2 550,000
2.4	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 625*4+50	m2 m2	 2 550,000	 2 550,000
2.5	BCD D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 625*3,1+50	m2 m2	 1 987,500	 1 987,500
2.6	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 625*3,1+50	m2 m2	 1 987,500	 1 987,500
2.7	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 625*3+50	m2 m2	 1 925,000	 1 925,000
2.8	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 625*3+50	m2 m2	 1 925,000	 1 925,000
2.9	BCD D-04.04.02.51.01	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 625*0,5*2	m2 m2	 625,000	 625,000
3	45233000-9	Roboty wykończeniowe.			
3.1	BCD K-06.01.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów drogowych 625*1*2	m2 m2	 1 250,000	 1 250,000