

Przedmiar robót

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNE
Rodzaj robót	Drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Działki nr 224, 161/2, 161/1 i 238 obręb Smolne
Inwestor	Gmina Będzino
Wykonawca	PROJEKTOWANIE - WIESŁAW GRZYWACKI

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze.					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym odc. 0+000 - 0+464 0,464 odc. 0+000 - 0+342 0,342	km km razem	0,464 0,342 0,806
2. Roboty ziemne - korekta przebiegu trasy.					
2	KNR 2-01 0205/04	D-02.00.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km 0+000 - 0+464 ODCINEK I odc. 0+129 - 0+152 nasyp 32*2,5*0,5 odc. 0+336 - 0+354 wykop 18*2,25*0,5+20*20*0,2 0+000 - 0+342 ODCINEK II odc. 0+166 - 0+186 nasyp 20*2,5*0,5	m ³ m ³ m ³ razem	40 100,25 25 165,25
3	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV odcinek 0+000 - 0+464 ODCINEK I pobocza z kruszywa 464*2*0,75 wjazdy z płyt 100x75 cm 2*(5*1,5)+5,5*2+6*3+5*1+5,5*2+6*3+7*6+6*3+4*3+6*2,5 pas dzielący z kruszywa (20+16+38+18+82+49+45)*0,75 nawierzchnia jezdni z płyt 100x75 cm 464*2,75-201+26*0,75+20*20 nawierzchnia mijanek z płyt 100x75 cm 22*2*2,25 odcinek 0+000 - 0+342 ODCINEK II pobocza z kruszywa 342*2*0,75 wjazdy z płyt 100x75 cm 6*(2*4+5*2)+3*(2*4) pas dzielący z kruszywa (18+21+22+11+52+92)*0,75 nawierzchnia jezdni z płyt 100x75 cm 342*2,75-162 nawierzchnia mijanek z płyt 100x75 cm 21*2,25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² razem	696 165 201 1.494,5 99 513 132 162 778,5 47,25 4.288,25
3. Podłoże z kruszywa pod jezdnię, wjazdy i mijanki.					
4	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm odc. 0+000 - 0+464 1094,5+165+99+400 odc. 0+000 - 0+342 778,5+132+47,25	m ² m ² razem	1.758,5 957,75 2.716,25
4. Nawierzchnia z płyt 100x75 - jazdnia, wjazdy i mijanki.					
5	KNR 2-01 0129/03	D-10.03.01c	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m ² odc. 0+000 - 0+464 1758,5 odc. 0+000 - 0+342 957,75	m ² m ² razem	1.758,5 957,75 2.716,25
5. Utwardzenie poboczy.					
6	KNR 2-31 0114/05	D-04.03.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm odc. 0+000 - 0+464 696 odc. 0+000 - 0+342 513	m ² m ² razem	696 513 1.209
6. Nawierzchnia pasma dzielącego					
7	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm odc. 0+000 - 0+464 201 odc. 0+000 - 0+342 162	m ² m ² razem	201 162 363
8	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm + za dalsze 12,5 cm 363	m ² razem	363 363
7. Roboty wykończeniowe.					

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
9	KNR 2-31 1402/02	D-04.01.01	Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu		
			odc. 0+000 - 0+464 464*2,0*2	m2	1.856
			odc. 0+000 - 0+342 342*2,0*2	m2	1.368
			razem	m2	3.224