

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż bloków betonowych na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu o:
 - 1) umowę,
 - 2) opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy,
3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego poniższy zakres prac/czynności, tj.:
 - 1) Wykonanie wyrównującego podłoża ściany w miejscach gdzie to będzie konieczne.
 - 2) Dostawę bloków betonowych o następującej charakterystyce/parametrach:
 - a) Bloki betonowe wykonane z betonu klasy C30/37 (beton wibroprasowany, wodoodporny i mrozoodporny wykonany z kruszywa łamanego granitowego), posiadające wpusty i wypusty umożliwiające stabilne układanie;
 - b) Wytrzymałość bloków betonowych na ściskanie min. 30,0 N/mm²;
 - c) Kotwy znajdujące się w blokach ocynkowane ogniowo;
 - d) Budulcem podstawowym winien być blok o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, długość 160 cm oraz bloki o mniejszej długości w miejscach gdzie ich zastosowanie jest konieczne;
 - 3) Montaż bloków betonowych z uwzględnieniem następujących wytycznych:
 - a) U podstawy bloków betonowych od strony południowej należy uwzględnić dwa bloki betonowe z odlewem w kształcie prostokąta umożliwiające przepływ wody na zewnątrz bloków betonowych;
 - b) Bloki betonowe posadowione w kształcie litery „U”: trzy ściany o długości wewnętrznej 4,80 m.b. każda, wysokość 240 cm;
 - c) Montaż bloków betonowych na zakładkę;
 - d) Bloki betonowe nie wymagają doszczelnienia pianą poliuretanową;
 - e) Bloki betonowe powinny posiadać certyfikat CE;
 - f) Realizacja przedmiotu umowy przy użyciu pojazdów posiadających odpowiednie udźwigi oraz aktualne przeglądy techniczne;
4. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania badań betonu na wybranych blokach betonowych na własny koszt. O przeprowadzeniu badań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną e-mail na jeden dzień przed planowanym badaniem. Po wykonaniu badań, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego dokona wymiany wszystkich bloków niespełniających wymagania określonego w niniejszej umowie oraz uzupełni powstałe wgłębienia po odwiertach pianą poliuretanową. Wymiana bloków na koszt Wykonawcy może również nastąpić w okresie gwarancji i rękojmi.
5. Pozostałe wytyczne:
 - 1) Transport, dostawa, rozładunek, montaż oraz wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy.
 - 2) Prace przygotowawcze i montażowe mogą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 22:00, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
 - 3) Przed przystąpieniem przez Strony do podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, potwierdzającego zrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty powykonawcze, tj. certyfikaty i deklaracje zgodności materiałowej, badania betonu, rysunek

techniczny powykonawczy, kartę gwarancyjną na dostarczony materiał i wykonany montaż.

Zamawiający:

Wykonawca: