

Krapkowice, dnia 5 kwietnia 2024 r.

ZP.272.4.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa hali szkoleniowej z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności – Spedycja”.

#### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW**

Stosownie do art. 284 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:** Drabina - czy dopuszcza się przesunięcie tak aby montaż był do konstrukcji stalowej.

**Odpowiedź:** Tak możliwe jest niewielkie przesunięcie lokalizacji drabiny.

**Pytanie 2:** Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji na dostarczone urządzenia wraz z osprzętem, w ramach wykonywania prac związanych z przedmiotowym zadaniem jest równy okresowi gwarancji udzielanej przez producenta, jednak nie krótszym niż dwa lata i nie jest tożsamy z okresem gwarancji całego przedsięwzięcia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji na dostarczone urządzenia wraz z osprzętem, w ramach wykonywania prac związanych z przedmiotowym zadaniem jest równy okresowi gwarancji udzielanej przez producenta, jednak nie krótszym niż dwa lata i nie jest tożsamy z okresem gwarancji całego przedsięwzięcia.

**Pytanie 3:** Prosimy o informację, która ze stron ponosi koszty przeglądów serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji na urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że koszty przeglądów serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji na urządzenia są po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na eksploatację urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.

**Pytanie 4:** Po przeprowadzonej analizie rynkowej i konsultacjach z producentami central wentylacyjnych stwierdzamy, że parametry techniczne założone w dokumentacji przetargowej jednoznacznie wskazują na jednego producenta, który w przypadku tego przetargu jest monopolistą. Ponadto może to spowodować różnice w szacowanych przez Zamawiającego kosztach realizacji inwestycji a wartościami ofertowymi potencjalnych wykonawców. Mając na uwadze uniknięcia zawyżenia wartości przetargu ze względu na monopolistyczne wskazanie producenta centrali wnioskujemy o wskazanie dodatkowo minimum dwóch produktów i producentów które spełniają parametry techniczne lub określenie jakie niezbędne parametry ma spełniać przedmiotowe urządzenie

**Odpowiedź:** Należy zastosować centrale wentylacyjne o parametrach jak wskazane w dokumentacji technicznej lub o parametrach lepszych. Zamawiający przewidział rozwiązania równoważne co zostało opisane w SWZ rozdział V ust. 4.

**Pytanie 5:** Ramka pod centralę wentylacyjną - brak projektu, czy i na jakiej podstawie wycenić?

CENTRALA - tel. 77 40 74 300, fax 77 40 74 332

SEKRETARIAT STAROSTY - tel. 77 40 74 303

e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl

Sporządziła: Iwona Kręcichwost, dnia 05.04.2024 r.

Sprawdził: Tomasz Mierzwa, dnia 05.04.2024 r.

Zatwierdził: Tomasz Scholz, dnia 05.04.2024 r.

**Odpowiedź:** Projekt ramki pod centralę wentylacyjną znajduje się w projekcie konstrukcji.

**Pytanie 6:** W jaki sposób zamocowana jest płyta warstwowa pomiędzy słupkami ramy wzmacniającej pod centrale went. w części socjalnej? Przedstawione rozwiązanie wymaga dołożenia dodatkowych słupków konstrukcji stalowych, do których zostanie przykręcona płyta warstwowa.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi na podobne pytanie udzielono w Wyjaśnieniach (4) z dnia 4 kwietnia 2024 r. (odpowiedź na pytanie Nr 1).

**Pytanie 7:** Brak ryglówki stalowej pod montaż płyt warstwowych wewnętrznych w części socjalnej - w jaki sposób Zamawiający przewidział montaż przedmiotowych płyt? Nie jest możliwy montaż samych płyt bez jakiegokolwiek podkonstrukcji. Prosimy o uzupełnienie i/lub określenie rodzaju i szczegółów ewentualnej podkonstrukcji.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi na podobne pytanie udzielono w Wyjaśnieniach (4) z dnia 4 kwietnia 2024 r. (odpowiedź na pytanie Nr 1).

**Pytanie 8:** Czy jest możliwość zamiany wewnętrznych ścian działowych z płyt warstwowych na ścianki zbudowane w technologii suchej zabudowy G-K? Prosimy o uzupełnienie i/lub określenie rodzaju i szczegółów ewentualnej podkonstrukcji.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi na podobne pytanie udzielono w Wyjaśnieniach (4) z dnia 4 kwietnia 2024 r. (odpowiedź na pytanie Nr 1).

**Pytanie 9:** Brak ryglówki stalowej pod montaż drzwi wewnętrznych części socjalnej uniemożliwia prawidłowy montaż drzwi - w jaki sposób Zamawiający przewidział montaż drzwi w płycie warstwowej? Prosimy o uzupełnienie i/lub określenie rodzaju i szczegółów ewentualnej podkonstrukcji

**Odpowiedź:** Drzwi wewnętrzne należy montować w otworach przygotowanych w płycie warstwowej. Ościeżnice mocowane do stalowych obróbek krawędzi płyty warstwowej.

**Pytanie 10:** Trasa linii kablowej nn-0,4kV załącznik E2\_PZT zawiera projektowane zasilanie WLZ z złącza przy budynku B do złącza przy budynku A. Na trasie zasilania naniesione zostały studnie kablowe, które nie zostały ujęte w przedmiarze. Jaką ilość studni kablowych przyjąć do kosztorysu?

**Odpowiedź:** Do kosztorysu należy przyjąć jedną studnię kablową SKR-1, dwudzielną nastawianą na istniejącą kanalizację teletechniczną.

**Pytanie 11:** Schemat rozdzielnic RG określa zasilanie ze złącza ZK-4 kablem YAKY 4x95, natomiast część opisowa oraz powyższa trasa linii zakłada zasilanie z wykorzystaniem kabla YKXS 4x95. Proszę o określenie typu kabla zasilającego

**Odpowiedź:** Należy wykonać kablem YAKXS 4x95 (kablem usieciowanym).

**Pytanie 12:** Proszę podać parametry jakie powinna spełniać posadzka przemysłowa takie jak np.: obciążenia równomiernie rozłożone, obciążenia od wózków widłowych, obciążenia punktowe

**Odpowiedź:** Wartości charakterystyczne obciążeń odpowiadające projektowanej funkcji hali:

- obciążenie równomiernie rozłożone 20kN/m<sup>2</sup>,
- obciążenie ruchome od wózków widłowych klasy FL 3 (obciążenie osi 63kN),

CENTRALA - tel. 77 40 74 300, fax 77 40 74 332

SEKRETARIAT STAROSTY - tel. 77 40 74 303

e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl

Sporządziła: Iwona Kręcichwost, dnia 05.04.2024 r.

Sprawdził: Tomasz Mierzwa, dnia 05.04.2024 r.

Zatwierdził: Tomasz Scholz, dnia 05.04.2024 r.

- obciążenie skupione od ciężaru podnoszonego przez suwnicę 50kN (adekwatnie do jej udźwigu),
- obciążenie skupione od ciężaru podnoszonego przez żurawia 16kN (adekwatnie do jego udźwigu),
- ewentualne obciążenia technologiczne związane z procesem wznoszenia budynku (np. montaż i serwis suwnicy), do samodzielnego ustalenia przez Wykonawcę obiektu w zależności od indywidualnych potrzeb oraz kolejności prowadzonych prac.

**Pytanie 13:** Czy jest możliwość wprowadzenia zmian projektowych dotyczących warstw dla posadzki jak i samej posadzki, takie jak np. odchudzenie warstwy chudego betonu, zamiana klasy betonu posadzki z C30/37 na C25/30?

**Odpowiedź:** Jest możliwość zmiany parametrów warstw dla posadzki, przy zachowaniu odpowiedniej jej nośności i trwałości. Wykonawca posadzki winien opracować technologię betonowania, składu mieszanki i dodatków w postaci włókien, nacięć skurczowych, pielęgnacji świeżego betonu itd. zależną m.in. od uzyskanych parametrów podbudowy oraz przewidywanych warunków temperaturowych w trakcie betonowania.

**Pytanie 14:** Proszę o doszczegółowienie opisu opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz zewnętrznego. Opis techniczny odsyła do planu instalacji, a legenda na planie instalacji odsyła do opisu technicznego

**Odpowiedź:** Oprawy dobrać do parametrów technicznych podanych w opisie stanowiącym załącznik Nr 1 do wyjaśnień.

**Pytanie 15:** Prosimy o wymiarowanie wiaty magazynku na butle gazowe i podanie szczegółów wykończenia. Mile widziany rysunek.

**Odpowiedź:** Prefabrykowany /wielu producentów/ magazyn butli gazowych ze ściankami z siatki i zadaszeniem o łącznej masie gazu nie przekraczającym 440 Kg /40 butli/.

**Pytanie 16:** Proszę Zamawiającego o uzupełnienie odpowiedzi z dnia 02.04.2024 (dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 3) i z dnia 03.04.2024r. (dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2) w zakresie małej architektury i zieleni. Czy oferta nie ma obejmować żadnych prac związanych z wykonaniem zieleni? A jeśli należy ująć jakieś prace, to jakie? Czy oferta nie ma obejmować innych robót związanych z małą architekturą oprócz ogrodzenia? A jeśli należy ująć inny zakres robót, to jaki?

**Odpowiedź:** Oferta nie ma obejmować żadnych prac związanych z wykonaniem zieleni oraz innych robót związanych z małą architekturą oprócz ogrodzenia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzeniu oferty na przedmiotowe postępowanie.

Wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający przekaze wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

([https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_krapkowicki](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krapkowicki) w zakładce dotyczącej postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906327>).

CENTRALA - tel. 77 40 74 300, fax 77 40 74 332

SEKRETARIAT STAROSTY - tel. 77 40 74 303

e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl

Sporządziła: Iwona Kręcichwost, dnia 05.04.2024 r.

Sprawdził: Tomasz Mierzwa, dnia 05.04.2024 r.

Zatwierdził: Tomasz Scholz, dnia 05.04.2024 r.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i są wiążące dla Wykonawców. Postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego  
/-/Sabina Gorzkulla  
Wicestarosta Krapkowicki

CENTRALA - tel. 77 40 74 300, fax 77 40 74 332  
SEKRETARIAT STAROSTY - tel. 77 40 74 303

e-mail: [starostwo@powiatkrapkowicki.pl](mailto:starostwo@powiatkrapkowicki.pl)

Sporządziła: Iwona Kręcichwost, dnia 05.04.2024 r.  
Sprawdził: Tomasz Mierzwa, dnia 05.04.2024 r.  
Zatwierdził: Tomasz Scholz, dnia 05.04.2024 r.