

KOSZTORYS OFERTOWY - pusty

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja gminnego boiska sportowego na ul. Górnej część I
ADRES INWESTYCJI : ul. Górna w Gostyniu
INWESTOR : GMINA GOSTYŃ
ADRES INWESTORA : Rynek 2 63-800 Gostyń

DATA OPRACOWANIA : 18.01.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż istniejącej nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem 924	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
2	KNNR 1 0220-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład - załadowanie sztucznej trawy wypełnionej piaskiem Krotność = 20 37	m ³ m ³	 37,000	
				RAZEM	37,000
3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie sztucznej trawy wypełnionej piaskiem samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km 37	m ³ m ³	 37,000	
				RAZEM	37,000
4	kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów - sztucznej trawy z piaskiem 37	m ³ m ³	 37,000	
				RAZEM	37,000
5	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wyrównanie podbudowy tłuczniowej po demontażu nawierzchni poliuretanowej. 924	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
6	KNNR 6 0112-06 analogia	Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm - naprawa uszkodzonej po demontażu nawierzchni poliuretanowej podbudowy tłuczniowej - 10 % powierzchni całkowitej 92	m ² m ²	 92,000	
				RAZEM	92,000
7	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym 924	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
8	KNNR 6 0705-01 analogia	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie. Wykonanie linii boisk poprzez wklejenie traw w kolorze białym lub żółtym. Kolorystykę poszczególnych linii ustalić z inwestorem. 22	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk. własna	Demontaż istniejącej nawierzchni wykonanej ze sztucz- nej trawy wypełnionej piaskiem	m ²	924,000	0,00	0,00
2	KNNR 1 0220- 05 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład - załadowanie sztucznej trawy wypełnionej piaskiem Krotność = 20	m ³	37,000	0,00	0,00
3	KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10 analogia	Wywiezienie sztucznej trawy wypełnionej piaskiem sa- mochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³	37,000	0,00	0,00
4	kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów - sztucznej trawy z piaskiem	m ³	37,000	0,00	0,00
5	KNNR 6 0103- 02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz- nie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni; wyrównanie podbudowy tłuczniowej po de- montaży nawierzchni poliuretanowej.	m ²	924,000	0,00	0,00
6	KNNR 6 0112- 06 analogia	Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm - naprawa uszkodzonej po demon- taży nawierzchni poliuretanowej podbudowy tłuczniowej - 10 % powierzchni całkowitej	m ²	92,000	0,00	0,00
7	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym	m ²	924,000	0,00	0,00
8	KNNR 6 0705- 01 analogia	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcz- nie. Wykonanie linii boisk poprzez wklejenie traw w kolo- rze białym lub żółtym. Kolorystykę poszczególnych linii ustalić z inwestorem.	m ²	22,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł