




**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Dywity, 03.07.2024r.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa SG ZOZ w Dywitach**” (Nasz znak: ZP.271.15.2024)

Zamawiający, Gmina Dywity, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1605), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje nieprzekraczalną sumę i/lub ilość wystawionych faktur częściowych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 wzoru umowy wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach, w oparciu o faktury częściowe nie częściej jak raz na trzy miesiące.

Pytanie 2

We wzorze umowy znajduje się następujący zapis „Suma należności wynikających z faktur, częściowych lub końcowej, wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Dywity w danym roku”. W związku z powyższym zapisem, czy Zamawiający informuje, iż nie posiada zabezpieczonych środków, bądź nie przewiduje ich zabezpieczenia po wyborze najkorzystniejszej oferty, na realizację inwestycji w kwocie, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (na podstawie informacji udzielanej zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy wartość wykonanych prac przekroczy wysokość środków przeznaczonych w danym roku na sfinansowanie zamówienia?

Jednocześnie, czy Zamawiający podwyższy kwotę zabezpieczonych środków na dany rok w przypadku, gdy wartość wykonanych prac przekroczy wysokość środków przeznaczonych w danym roku na sfinansowanie zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszy Polski Ład. W związku z tym zasady wypłaty wynagrodzenia określa Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r, nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/#c28154> – zapisy § 3 ust. 4 wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie 3

zwracam się o wyjaśnienie następującej niejasności w dokumentacji przetargowej - na rysunkach A20 i A21 w ramach wykończenia ścian przewiduje się zamontowanie odbojnic ściennych wys.20cm na podkonstrukcji aluminiowej z amortyzatorem w kolorze szarym w łącznej ilości, dla obu kondygnacji, wynoszącej 87,49mb. Natomiast w przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 83 - występują odbojnoporcze o wysokości 15cm, głębokości 35mm w ilości 133,85 m. Proszę o informację którą wersję należy wycenić w ramach oferty?

Odpowiedź Zamawiającego


Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć odbojnice ścienne zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4

Mając na uwadze, iż przedmiar jest jedynie pomocniczy, Wykonawca prosi o wskazanie jaki zakres wyposażenia wchodzi w zadanie, tj. zgodnie z przedmiarem lub całe wyposażenie ujęte w projekcie (rysunki nr T01, T02).



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć:

- Dostawa i montaż wyposażenia - lada rejestracyjna - poz. 4 pom. 1/02 i 1/35 na podstawie rysunku T01. W pozycji ujęto:
 - wymurowanie murku,
 - obustronne otynkowanie,
 - obustronne obłożenie podmurówki okładziną zmywalną,
 - wykonanie na podmurówce napisu "REJESTRACJA" z podświetleniem ledowym - 2 kpl,
 - wykonanie szyby oddzielającej personel od pacjentów,
 - oklejenie napisu na szybie oddzielającej 1 kpl - "REJESTRACJA DOROŚLI, DZIECI CHOROŚĆ"
 - oklejenie napisu na szybie oddzielającej 1 kpl - "REJESTRACJA DZIECI ZDROWE"
 - dostawa i montaż blatu na podmurówce zmywalnego z konglomeratu marmurowego gr. co najmniej 4cm, rant wyoblony
 - dostawa i montaż blatu biurkowego do pracy o długości jak długość podmurówki - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji - 2 kpl
- Dostawa i montaż krzeseł poczekalniowych:
 - poz. 2 pom. 1/02 i 1/35, 4-siedziskowe - 2 kpl
 - poz. 8 pom. 1/35, 1/04, 4-siedziskowe - 5 kpl, 3-siedziskowe - 2 kpl, 2-siedziskowe - 3 kpl, 1-siedziskowe - 4 kpl
 - poz. 168 pom. 2/02, 4-siedziskowe - 1 kpl, 2-siedziskowe - 1 kpl
 - poz. 131 pom. 2/22, 4-siedziskowe - 2 kplna podstawie rysunku T01 i T02.

W kalkulacji ujęto materiał tapicerowany zmywalny, kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Dostawa i montaż listew odbojnikowych - odbojoporęczy, przeznaczonych do służby zdrowia, łatwozmywalne, kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Odbojnica poręcz z wysoko wytrzymałej okładziny z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia wzmacniającego na całej długości zapewniająca zabezpieczenie dla ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub ubrudzeniem.

O podwyższonej wytrzymałości konstrukcji zapewniającej ochronę nawet przed mocnymi uderzeniami np. wózkami paletowymi z towarem lub samojezdnymi automatami myjącymi. Dostosowana do korytarzy w centrach handlowych, magazynowych lub do szpitali. Głębokość: 35mm, Dostępna szerokość: 150mm.
- Dostawa narożników odbojowych PCV, kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa, materiał atestowany dostosowany do pomieszczeń przeznaczonych dla służby zdrowia. Wysokość narożnika 1,10m

Pytanie 5

Proszę o wskazanie, jakie okna należy wycenić. W projekcie ujęte są okna PCV, natomiast w przedmiarze aluminiowe.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć stolarkę okienną aluminiową, przy czym należy zachować wszelkie pozostałe parametry określone na rysunkach zestawienia stolarki oraz zgodne z opisem technicznym.


Pytanie 6

Wykonawca prosi o udostępnienie rysunków uwzględniających projektowane ogrodzenie oraz nasadzenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć:

- Dostawę i montaż ogrodzenia panelowego systemowego Nylofor 3D lub równoważne, wys. min. 150cm, kolor antracyt, słupki montowane punktowo bez cokołu. Dodatkowo należy ująć dwie furtki wejściowe o szer. min. 1,5m i wysokości jak ogrodzenie oraz dwie bramy przesuwne z automatycznym otwieraniem na pilota (łącznie 10 pilotów - po 5 pilotów dla każdej bramy). Wykonawca w pozycji musi ująć koszt wykonania podłączenia elektrycznego pod system otwierania bram wraz z ujęciem włączenia do skrzynki w budynku lub bezpośrednio ze skrzynki zewnętrznej.



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

- Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zieleni na terenie działki objętej postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz wykonanie nasadzeń przy czym minimalna ilość krzewów i drzew nasadzanych powinna być nie mniejsza niż wskazana w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew załączonych (w załączeniu decyzja)

Pytanie 7

Wykonawca prosi o udostępnienie wymaganych parametrów windy.

Odpowiedź Zamawiającego


Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć windę zgodnie z poniższymi minimalnymi parametrami. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że winda została zaprojektowana zgodnie z istniejącym szybem windowym.

OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Nazwa:	GREEN LIFT® FLUITRONIC® MRL-MC		
Nazwa skrócona:	GLF MRL-MC		
Charakterystyka:	dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych		
Producent:	GMV		
Typ dźwigu:	GLF MRL-MC 630 kg		
Udźwig:	630 kg		
Ilość osób:	8		
Ilość przystanków:	2-7		
Wysokość podnoszenia:	maks. 17 m		
Kabina:	typ TMC		
wymiary SxGxH	1100 x 1400 x 2170 mm;		
ilość wejść	1 (nieprzelotowa)		
	2 (przelotowa)		
wykonanie	struktura kabiny: *	stal malowana Polimod / kolor szary	
		stal nierdzewna	
	panele kabiny: *	laminat	
		stal malowana Polimod	
		stal nierdzewna	
		szkło	
	podłoga: *	PVC	
		guma	
		włókno kokosowe	
	lustro: *	½ ściany	
		cała ściana	
	oświetlenie: *	jarzeniowe	
		LED	
Drzwi:	GMV-Victory		
wymiary SxH	900 x 2000 mm		
	rodzaj: *	teleskopowe	
		centralne	
	materiał: *	stal malowana Polimod	
		stal nierdzewna	
		szkło	
opcja:	drzwi szybowe		
	ognioodporne w klasie *	EI 30	
		EI 60	
		EI 90	
Szyb – wymiary:			
podszybie:	1000 mm		
nadszybie:	3300 mm		
szerokość: *	1550 mm (drzwi teleskopowe)		
	1900 mm (drzwi centralne)		



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

dla kabiny nieprzelotowej

głębokość: * 1750 mm (drzwi teleskopowe)
1700 mm (drzwi centralne)

dla kabiny przelotowej

głębokość: * 1930 mm (drzwi teleskopowe)
1870 mm (drzwi centralne)

Prędkość: * 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s
Rodzaj napędu: hydrauliczny / fluitronic
przełożenie: 1 : 2
Agregat: GL
Moc napędu: * 5,8 - 7,7 - 9,5 kW (zależnie od prędkości)
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / mikroprocesorowe
Tryb jazdy: * zbiorczość dół
zbiorczość góra / dół
Maszynownia: * pomieszczenie
prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH (780x350x2060 mm)
Linia telefoniczna*: PSTN / GSM (po stronie GMV)
Zasilanie: 400V / trójfazowe
Zastosowanie: budynki nowe i istniejące

* - należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje na rysunkach, w broszurach i na stronie www.gmv.pl :


- GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-MC .pdf (GLF MRL-MC.pdf)
- KABINY TMC .pdf

lub pod:

adresem proj@gmv.pl
nr telefonu 22 / 842 41 70



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

TMC
TAILOR MADE CAR

KABINY

Laminaty <i>Faced</i>	 001 Beż 001 Beige	 004 Jasno-szary 004 Light grey	 005 Biały 005 White	 006 Wiśnia 006 Cherry wood
Laminaty <i>Plastifikowane</i> <i>Plastic laminated</i>	 112 Żółty 112 Yellow ochre	 110 Seledyn 110 Water green	 113 Niebieski 113 Blue	 103 Jasny dąb 103 Whitened durmast
	 109 Aluminium perłowe 109 Pearl aluminium	 106 Srebrny kamień 106 Stone finished silver frost	 111 Jasno-szary kamień 111 White grey stone	 102 Czarny mahoni 102 Wenge
Stal malowana <i>polimod</i> <i>Painted</i>	 201 Beż 201 Beige	 204 Jasno-szary 204 Light grey	 205 Ciemno-szary (*) 205 Dark grey (*)	
Stal nierdzewna <i>Stainless steel</i>	 301 Szlifowana INOX (*) 301 Scotch brite (*)	 302 Szachownica 302 Checkers	 303 Len 303 Linen	 304 Skóra 304 Leather
Podłogi <i>Floor coatings</i>	 501 PVC jasno-szare 501 Light grey	 502 PVC ciemno-szare 502 Dark grey	 601 Kokos naturalny 601 Natural coconut	 602 Kokos czerwony 602 Red coconut
Sufity <i>Ceilings</i>	 Bąbelki / Irregular holes	 Punktowe LED / Spot LED	 Panel LED / Panel LED	




**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych



Nazwa: GREEN LIFT FLUITRONIC MRL-MC


Opis: Udwig: 630 kg
Ilość osób: 8

nr wersji	zmiany		
	data		
Nr katalogowy:	Nr rysunku:	data wer.	GMV
GLF-MC.21-L	GMV.MC.630KG.110x140.90.1-L	30.04.2019	
data:	Przekrój pionowy - nr rysunku:	wer.	
15.07.2011	GMV.MC.1	5.1	

Rysunki są własnością firmy GMV Martini S.p.A i są chronione prawem autorskim. Wszelkie zmiany wymagają autoryzacji GMV Polska.
GMV Polska tel. 22/858 91 30; fax 22/858 99 69; info@gmv.pl; www.gmv.pl



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 8

w przedmiarze w poz. nr 25 znajdują się drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI30, natomiast w wykazie stolarki arkusz A23 nie ma tego rodzaju stolarki - który wariant należy wybrać do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że stolarkę drzwiową należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 9

w przedmiarze w poz. nr 24 znajduje się witryna aluminiowa o pow.1 m² - proszę o informację, której witryny to dotyczy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że stolarkę drzwiową należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 12.07.2024r. Uzasadnieniem wniosku jest potrzeba dokonania dokładnej wyceny prac i materiałów wymaganych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jednocześnie ze względu na wielkość zamówienia, obecny termin składania ofert jest w ocenie Wykonawcy zbyt krótki, aby przygotować ofertę opartą na rzetelnej i dokładnej wycenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż przedłuży terminu składania ofert do 09.07.2024r.

Pytanie 11

zwracam się z wnioskiem o określenie standardu wyposażenia sanitarnego w jakim ma być zrealizowany przedmiot zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć wyposażenie sanitarne:

- biały montaż – wyroby ceramiki budowlanej w I gatunku przeznaczone dla budynków użyteczności publicznej w szczególności dla obiektów opieki zdrowotnej (przychodnie, szpitale oddziały rehabilitacyjne)
- baterie przy urządzeniach w I gatunku o wysokim standardzie, przeznaczone dla budynków użyteczności publicznej w szczególności dla obiektów opieki zdrowotnej (przychodnie, szpitale oddziały rehabilitacyjne)
- urządzenia dla niepełnosprawnych – poręcze, umywalki, WC, lustra itp. zgodnie z rysunkami T01 i T02, przeznaczone dla budynków użyteczności publicznej w szczególności dla obiektów opieki zdrowotnej (przychodnie, szpitale oddziały rehabilitacyjne).

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć do akceptacji dla Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że wszelkie elementy posiadają niezbędne certyfikaty, aprobaty, deklaracje, w tym jednostkowe deklaracje spełniające wymogi dla typów obiektów objętych niniejszym postępowaniem.

Pytanie 12

proszę o podanie informacji obejmujących stację uzdatniania wody – typ urządzenia, wydajność, ilość złożeń w butli;

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć stację uzdatniania wody przeznaczoną dla układów kotłowych np. model Aquaset500 lub równoważny.

Należy uwzględnić urządzenie w pełni automatyczne, łatwe w montażu i obsłudze, sterowanie objętościowe: uruchamianie regeneracji z aparatem kontroli przepływu po uzdatnieniu zaprogramowanej ilości wody, objętość złożeń: 15 do 60 litrów, natężenie przepływu: 1,2 – 2,0 m³/h, zakres ciśnień roboczych wody (min/max): 1,4 – 8,0 barów, temperatura wody: 4 – 49°C, zastosowane urządzenia powinny posiadać wymagane atesty i certyfikat

Pytanie 13

proszę o podanie informacji o pojemności podgrzewacza;

Odpowiedź Zamawiającego


Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć podgrzewacze pojemności 200dm³.

Pytanie 14

proszę o podanie czy system spalin do kotła jest indywidualny dla każdego kotła czy zbiorczy.



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć system indywidualny 80/125.

Pytanie 15

Na elewacjach zaprojektowano lamele drewniane. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału, na lamele o wyglądzie drewna, np. z kompozytu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wykonanie elewacji innych równoważnych rozwiązań po wcześniejszym uzgodnieniu i zweryfikowaniu przez Zamawiającego, przy czym każde inne zastosowanie nie może pogarszać walorów użytkowych estetycznych. Określone w dokumentacji parametry rodzaju wykończenia ścian elewacyjnych należy traktować jako minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego dla tych elementów.

Pytanie 16

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie i udostępnienie dokumentacji związanej m.in. z projektowanym ogrodzeniem:

- 1) w poz.nr 72 - Ogrodzenie z siatki o wys.150cm - proszę o podanie parametrów siatki i słupków;
Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 6
- 2) w poz. nr 73 - Ogrodzenie z prefabrykatów - przesła stalowe - proszę o udostępnienie rysunków lub opisu dla ww. elementów;
Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 6
- 3) w poz. nr 74 - Bramy przesuwne - proszę o udostępnienie rysunków lub opisu dla ww. elementów;
Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 6
- 4) w poz. nr 75 - Furtka wejściowa - proszę o udostępnienie rysunków lub opisu dla ww. elementów;
Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 6
- 5) w poz. nr 80 - Sadzenie drzew - proszę o dokładniejsze opisanie pozycji - jakie gatunki drzew, jakiej wielkości itd.
Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 6

Pytanie 17

Wg Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie dróg: Dodatkowo w ramach realizacji II etapu należy uwzględnić zmiany w zakresie utwardzenia nawierzchni z kostki polbruk, które zamieszczono do niniejszego postępowania. Proszę o doprecyzowanie o jakie zmiany dokładnie chodzi. Informacja jest dość ogólnikowa. Na którym PZT należy oprzeć analizy i późniejsze wyliczenia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że na etapie I wykonano podbudowy na odcinku od km 0+000 do km 0+065 mierząc od skrzyżowania z drogą powiatową 1430N – ul. Spółdzielcza do ostatniego naroża budynku. Do wykonania pozostanie na tym odcinku wykonanie obrzeży, okrawężnikowanie oraz utwardzenie z kostki betonowej typu polbruk.

Dodatkowo należy uwzględnić wykonanie przyłączy do budynku na trasie istniejących podbudów. Zamawiający wymaga by przy uzupełnieniu poszczególnych warstw odtworzeniowych Wykonawca uwzględnił przy odtwarzaniu zakłady warstw geosyntetyków min. 2m szerokości po każdej stronie wykopów.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na odcinku od km 0+065 do km 0+149 nie prowadzono żadnych robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania i należy ująć wszystkie elementy branży drogowej, przy czym na tym odcinku należy zastosować rozwiązanie zamienne wskazane w opracowaniu załączonym do niniejszego postępowania (folder o nazwie „rysunki uzupełniające i zmieniające rozwiązania projektowe - branża drogowa”)

Pytanie 18

Czy wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w technologii MSL zostało już wykonane?

Odpowiedź Zamawiającego


Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcję nawierzchni w technologii MSL należy wykonać na odcinku od km 0+065 do km 0+149.

Pytanie 19

Czy cały zakres robót drogowych uwidoczony w przedmiarach jest do wykonania? Proszę o ewentualne usunięcie z Przedmiaru Robót Drogowych pozycji, które de facto są już wykonane w I etapie, ponieważ zawarte



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że zakres wykonany w I etapie został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 20

Jaki typ kostki zastosować do budowy nawierzchni ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania nawierzchni należy ująć kostkę betonową gr. 8cm typu behaton w kolorze szarym. Zakres utwardzenia działki wskazano na rysunku zamiennym (folder o nazwie „rysunki uzupełniające i zmieniające rozwiązania projektowe - branża drogowa”).

Pytanie 21

Jaki kolor kostki należy zastosować do budowy nawierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 20.

Pytanie 22

Brak informacji w projekcie dotyczącej gatunków drzew i krzewów do posadzenia w ilości 150 szt. – poz. 80 d.4 Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6

Pytanie 23

Czy Zamawiający przewiduje w II etapie konieczność wycinki drzew? Jeśli tak to w jakiej ilości. Proszę przy tym o podanie obwodów pni i informacje czy Zamawiający posiada odpowiednie zezwolenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że wycinka drzew i krzew została wykonana zgodnie decyzją zezwalającą na wycinkę drzew (w załączeniu decyzje). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania Wykonawca winien ująć koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie 24

Według przedmiaru ocieplenie ścian od wewnątrz poddasza ma być ze styropianu gr. 20 cm. (poz. 8 d.2.1). Jednak według przekrojów architektonicznych ma to być wełna mineralna gr. 20 cm. Proszę o doprecyzowanie jaka ma być izolacja i z jakim współczynnikiem przewodzenia ciepła ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć izolację termiczną od strony wewnętrznej na kondygnacji poddasza zgodnie z przekrojem MZ3.

Pytanie 25

Według 18 punktu przedmiaru robót elektrycznych zewnętrznych należy wykonać roboty związane z przyłączeniem telekomunikacyjnym:


Usunięcie kolizji z nieinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną - br. teletechniczna
W pozycji ujęto opracowanie dokumentacji w zakresie usunięcia kolizji teletechnicznej, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podłączenia instalacji teletechnicznej do budynku, wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, odbiorów oraz pozostałych niezbędnych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie branży teletechnicznej.

Proszę o informację na czym mają polegać roboty związane z usunięciem kolizji: Czy są wydane warunki operatora istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej na usunięcie kolizji (leży to w obowiązkach inwestora)

Odpowiedź Zamawiającego



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć koszt opracowania i wykonania kompletnego przyłączenia się do sieci teletechnicznej budynku. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada warunków technicznych operatora sieci infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pytanie 26

Czy przyłączy telekomunikacyjne do obsługi ośrodka zdrowia ma być poprowadzone zgodnie z planem sytuacyjnym E01 i wyczerpuje to zakres wykonania przyłącza telekomunikacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 25.

Pytanie 27

Ponadto:

Na schemacie E11, w legendzie, jest urządzenie: "Kalibrator pomiaru temperatury". Pytanie: Czy w zakresie zadania jest wykonanie systemu pomiaru temperatury opartego na kamerach monitoringu?

Odpowiedź Zamawiającego

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie należy przyjmować kalibratora pomiaru temperatury do wyceny, o którym mowa w Załącznikach.

Pytanie 28

w poz.nr 41 przedmiaru robót budowlanych występują odbojnice ściennie - proszę o informację co to są za odbojnice, gdzie występują?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4.

Pytanie 29

Proszę o załączenie rys. szczegółowych bram wjazdowych, furtek, ogrodzenia wraz z cokołem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6

Pytanie 30

Czy w wycenie należy ująć sporządzenie Instrukcji P.poż?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć koszt instrukcji i scenariusza ppoż. oraz opracowanie i wykonanie piktogramów na podstawie opracowanego scenariusza i instrukcji ewakuacji z budynku na wypadek zaistnienia zagrożenia pożarowego.

Pytanie 31

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Etap I obejmował ocieplenie dachu oraz poddasza wełną. W przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie przedmiaru.


Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót wykonanych w Etapie I został szczegółowo określony w załączniku nr 13 do SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Poniżej na zdjęciu zakres wykonanych robót Etapu I



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych



Pytanie 32


Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia sanitarnego. W przedmiarze m. in. występują umywalki z syfonem uruchamianym kolaniem, zaś w dokumentacji nie ma takiej informacji. Standard wyposażenia jest istotny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 11



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiający uzupełnia pytania o załączniki dotyczące części opisowej w zakresie instalacji teletechnicznej, które objęte są niniejszym postępowaniem.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp, informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia:

09.07.2024r. do godz. 10:00.

Zatem zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Rozdział XXVI. Sposób oraz termin składania ofert pkt. B Termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert – do dnia 09.07.2024r. do godziny 10:00

Rozdział XXVII. Termin otwarcia ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 09.07.2024r. o godzinie 10:30**

Rozdział XXIV. Termin związania ofertą pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **07.08.2024r.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

WÓJT
(-) DANIEL ZADWORNÝ