

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z instalacją monitoringu oraz dostawa i montaż wiaty rowerowej u zbiegu ulic: 1 Maja, Tadeusza Kościuszki i Placu Dworcowego na działce o numerze ewidencyjnym: 1780/2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) opracowanie w 3 egz. przez projektanta posiadającego wymagane przepisami prawa uprawnienia do projektowania, kompletnej dokumentacji projektowej budowy wiaty rowerowej wraz z instalacją monitoringu w zakresie niezbędnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do uzyskania pozwolenia na budowę wiaty rowerowej lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

**Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu. Po uzgodnieniu koncepcji Wykonawca będzie kontynuował prace projektowe.**

- 2) uzyskanie pozwolenia na budowę wiaty rowerowej lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia go bez sprzeciwu.
- 3) zakup, dostawę i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z instrukcjami producenta:
  - wiaty rowerowej, wyposażonej w stojaki rowerowe na ok. 50 stanowisk, minimum 36 stanowisk. Ostateczna ilość stanowisk zostanie ustalona na etapie koncepcji zagospodarowania terenu.  
Konstrukcja wiaty powinna być wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie opracowania koncepcji dokumentacji projektowej.  
Zadaszenie, ściana tylna i ściany boczne wiaty z poliwęglanu komorowo-przeźroczystego o grubości min. 0,8 cm.
  - stojaków rowerowych – typ stojaka - odwrócona litera U ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w tym samym kolorze co konstrukcja wiaty. Stojaki muszą być trwale zamontowane do podłoża i zapewniać uporządkowany układ parkowania rowerów.
- 4) wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych Eko z tworzywa wewnątrz i wokół wiaty wraz z dojazdami do wiaty, według rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowej.
- 5) wykonanie instalacji monitoringu wiaty rowerowej połączonego drogą radiową z centrum monitoringu w Straży Miejskiej, na podstawie warunków technicznych do projektowania wydanych przez Straż Miejską na wniosek projektanta przed przystąpieniem do prac projektowych.

- 6) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją i przekazanie jej zamawiającemu do dnia odbioru końcowego.
- 7) przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany odbyć wizję lokalną.
2. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia:
  - 1) wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów;
  - 2) oferowana wiata rowerowa pochodzi z produkcji seryjnej i spełnia wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa;
  - 3) na przedmiot zamówienia Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący 24 miesiące. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.