

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Olecku - przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : dz.nr ewid.: 167/9; obręb Olecko 02 ; gmina Olecko
INWESTOR : Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko
WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY : -----
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż.arch Krzysztof Baran ul.Parkowa 7, 11-600 Węgorzewo
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -----
DATA OPRACOWANIA : 02.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.1		Łazienka 1			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1604-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m 1,8*2,5*2+1,6*2,5*2	m ² m ²	 17,000	
				RAZEM	17,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0,9*2,1*2+1,2*2,1*2	m ² m ²	 8,820	
				RAZEM	8,820
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-08 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków 2,1*0,2+1,64*3,23+1,87*3,23-(0,9*2,1+1,2*2,10)	m ² m ²	 7,347	
				RAZEM	7,347
4 d.1.1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,06+1,74+2,11+1,41	m ² m ²	 7,320	
				RAZEM	7,320
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 2,10*(6,64+5,58+5,86+5,06)-(0,9*2,1*3+1,1*2,10*3)	m ² m ²	 35,994	
				RAZEM	35,994
6 d.1.1	KNR 2-02 0121-03 zamurowanie otworów	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 1,2*2,10	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
7 d.1.1	KNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej i kranów 4	kpl kpl	 4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.1	KNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej (krany i bateria umywalka) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku (podejścia do umywalki i WC) 1,2+1,2+1,2+2,0	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
11 d.1.1	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku (ustęp) 1,0+1,0	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 8,82*0,1+7,347*0,18+7,32*0,02+35,994*0,02+1,0	m ³ m ³	 4,071	
				RAZEM	4,071
15 d.1.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz opadów samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 4,071	m ³ m ³	 4,071	
				RAZEM	4,071
1.2		Łazienka 2			
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1604-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m 18,2*2,5	m ² m ²	 45,500	
				RAZEM	45,500
17 d.1.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1,2*2,1*2+0,7*2,1+0,7*2,1+1,2*2,1	m ² m ²	 10,500	
				RAZEM	10,500
18 d.1.2	KNR 4-01 0348-08 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków 3,27*(1,4+1,3+2,3+2,87+0,3+2,3)-(1,2*2,1+0,7*2,1*2+1,2*2,1)	m ² m ²	 26,257	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	RAZEM	26,257
d.1.2	0801-04	7,5+1,54+1,28+2,04+4,12	m ²	16,480	
				RAZEM	16,480
20	KNNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.2	0821-08	2,1*(8,18+7+4,56+4,96+13,28)-(1,2*2,1*5+0,7*2,1*4)	m ²	61,278	
				RAZEM	61,278
21	KNNR 8	Demontaż umywalki porcelanowej i kranów	kpl		
d.1.2	0225-03	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 8	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
d.1.2	0225-05	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNNR 8	Demontaż natrysk	kpl		
d.1.2	0225-04	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNNR 4-02	Demontaż baterii	szt.		
d.1.2	0132-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNNR 4-02	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku (podejścia do umywalki i WC)	m		
d.1.2	0230-04	1,2*3	m	3,600	
				RAZEM	3,600
26	KNNR 4-02	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku (ustęp)	m		
d.1.2	0230-05	1,0+1,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
d.1.2	1134-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28	KNNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1.2	1122-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNNR 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.2	0108-06	10,5*0,08+26,257*0,18+16,48*0,02+61,278*0,02+1,0	m ³	8,121	
				RAZEM	8,121
30	KNNR 4-01	Wywóz opadów samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
d.1.2	0108-08	8,121	m ³	8,121	
				RAZEM	8,121
1.3		Łazienka 3			
31	KNNR-W 2-02	Jednopoziostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m	m ²		
d.1.3	1604-01	17,4*2,5+2,5*7,92	m ²	63,300	
				RAZEM	63,300
32	KNNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1.3	0354-05	1,2*2,1*2+0,7*2,1	m ²	6,510	
				RAZEM	6,510
33	KNNR 4-01	Rozebranie ścianki z pustaków	m ²		
d.1.3	0348-08	analogia			
		3,27*(1,63+2,82+2,3)-(0,7*2,10+1,2*2,1)	m ²	18,083	
				RAZEM	18,083
34	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.3	0801-04	11,68+3,82+2,06	m ²	17,560	
				RAZEM	17,560
35	KNNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.3	0821-08	2,1*(7,02+7,92+17,40)-(1,2*2,1*3+0,7*2,1*2)	m ²	57,414	
				RAZEM	57,414
36	KNNR 8	Demontaż umywalki	kpl		
d.1.3	0225-03	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNNR 8	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
d.1.3	0225-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
38	KNNR 8	Demontaż natrysk	kpl	RAZEM	1,000
d.1.3	0225-04	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.3	0132-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40	KNR 4-02	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku (podejścia do umywalki i WC)	m		
d.1.3	0230-04	4*1,2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
41	KNR 4-02	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku (ustęp)	m		
d.1.3	0230-05	1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłowodowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
d.1.3	1134-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
43	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1.3	1122-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
44	KNR 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.3	0108-06	6,51*0,08+18,083*0,18+17,56*0,02+57,414*0,02+2,0	m ³	7,275	
				RAZEM	7,275
45	KNR 4-01	Wywóz opadów samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.3	0108-08	Krotność = 10	m ³	7,275	
		7,275		RAZEM	7,275
2		Podłogi i izolacje			
2.1		Łazienka 1			
46	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m ²		
d.2.1	0603-04	8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
47	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²		
d.2.1	0605-02	8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
48	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.2.1	0602-01	8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
49	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.2.1	0602-02	(12,44-1,1)*0,15+1,0*1,0+1,5*1,6+1,5*2,1	m ²	8,251	
				RAZEM	8,251
50	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - klejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.2.1	0602-03	12,44-1,1	m	11,340	
				RAZEM	11,340
51	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - klejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.2.1	0602-04	0,15*11+2,10	m	3,750	
				RAZEM	3,750
2.2		Łazienka 2			
52	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m ²		
d.2.2	0603-04	18,06	m ²	18,060	
				RAZEM	18,060
53	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²		
d.2.2	0605-02	18,06	m ²	18,060	
				RAZEM	18,060
54	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.2.2	0602-01	18,06	m ²	18,060	
				RAZEM	18,060
55	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.2.2	0602-02	(18,23-1,1)*0,15+1,6*1,5+1,0*1,0+2,1*2,0	m ²	10,170	
				RAZEM	10,170

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 18,23-1,1	m m	 17,130	 17,130
				RAZEM	17,130
57 d.2.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 0,15*6+2,1	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
2.3		Łazienka 3			
58 d.2.3	ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego 18,70	m ² m ²	 18,700	 18,700
				RAZEM	18,700
59 d.2.3	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm 18,70	m ² m ²	 18,700	 18,700
				RAZEM	18,700
60 d.2.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 18,70	m ² m ²	 18,700	 18,700
				RAZEM	18,700
61 d.2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (19,06-1,1)*0,15+1,5*1,5+1,0*1,0+2,0*2,10	m ² m ²	 10,144	 10,144
				RAZEM	10,144
62 d.2.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 19,06-1,1	m m	 17,960	 17,960
				RAZEM	17,960
63 d.2.3	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 0,15*14+2,1	m m	 4,200	 4,200
				RAZEM	4,200
3		Posadzki			
3.1		Łazienka 1			
64 d.3.1	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 60x60 cm (R11 klasa antypoślizgowości) 8,25	m ² m ²	 8,250	 8,250
				RAZEM	8,250
3.2		Łazienka 2			
65 d.3.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 60x60 cm (R11 klasa antypoślizgowości) 18,06	m ² m ²	 18,060	 18,060
				RAZEM	18,060
3.3		Łazienka 3			
66 d.3.3	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 60x60 cm (R11 klasa antypoślizgowości) 18,70	m ² m ²	 18,700	 18,700
				RAZEM	18,700
4		Wypożenie, biała zabudowa, instalacja elektryczna, łazienki dla niepełnosprawnych			
4.1		Łazienka 1			
4.1.1		Biała zabudowa			
67 d.4. 1.1	KNR 4-01 0336-02 analogia	Wykucie bruzd poziomych 16,0	m m	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
68 d.4. 1.1	KNR 4-01 0339-02	Wykucie bruzd pionowych 5,0	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
69 d.4. 1.1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 21,0	m m	 21,000	 21,000
				RAZEM	21,000
70 d.4. 1.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,10*0,10*(21,0)	m ³ m ³	 0,210	 0,210
				RAZEM	0,210
71 d.4. 1.1	KNR 0-34 0106-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu 21,0	m m	 21,000	 21,000
				RAZEM	21,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.4. 1.1	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do- datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		21,0	m	21,000	
				RAZEM	21,000
73 d.4. 1.1	KNNR 4 0233-05	Ustępy dla niepełnosprawnych dług 70cm z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.4. 1.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna (przycisk spłukiwnia na ścianie)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.4. 1.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.4. 1.1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.4. 1.1	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
78 d.4. 1.1	KNR 2-15 0115-03	Baterie lekarskie natryskowe o śr.nom. 15 mm (Natrysk należy wyposażyć w giętki wąż o długości minimum 150 cm połączony ze słuchawką prysznicową oraz pionowym panelem prysznicowym. Baterię z termostatem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.4. 1.1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.4. 1.1	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.4. 1.1	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.4. 1.1	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.4. 1.1	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.4. 1.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4.1.2		Instalacja elektryczna			
85 d.4. 1.2	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
86 d.4. 1.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.4. 1.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,05*0,05*(24,0)	m ³ m ³	 0,060	
				RAZEM	0,060
88 d.4. 1.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
89 d.4. 1.2	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.4. 1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.4. 1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
92 d.4. 1.2	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.4. 1.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.4. 1.2	KNNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.4. 1.2	analiza indywidualna	TOALETOWY SYSTEM ALARMOWO-PRZYWOŁAWCZY Z FUNKCJĄ POTWIERDZENIA (z linką poziomą wokół pomieszczenia) - zakup, dostawa, montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.1.3		Wypożyczenie			
96 d.4. 1.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Uchwyty uchylne ścienny dla niepełnosprawnych umywalka i natrysk 70cm 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
97 d.4. 1.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Poręcz uchylna podłogowa dla niepełnosprawnych ustęp poręcz uchylna 70cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.4. 1.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Poręcz podłogowa stała dla niepełnosprawnych ustęp poręcz stała z uchwytem na papier 70cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.4. 1.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Poręcz do drzwi 60cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.4. 1.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Montaż, zakup, dostawa lustra 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.4. 1.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Montaż, zakup, dozownik mydła 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNNR 4 d.4. 0230-05 1.3 analogia	Montaż, zakup, suszarka do rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNNR 4 d.4. 0230-05 1.3 analogia	Montaż, zakup, kurtyny prysznicowa	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
104	KNNR 4 d.4. 0230-05 1.3 analogia	Montaż, zakup, uchwyt zasłony	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
105	KNNR 4 d.4. 0230-05 1.3 analogia	Montaż, zakup, krzeselka pod natrysk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
106	KNNR 4 d.4. 0230-05 1.3 analogia	Wieszak, zakup, krzeselka pod natrysk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
107	d.4. analiza indy- 1.3 widualna	Kosz na śmieci - dostawa, zakup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108	d.4. analiza indy- 1.3 widualna	Szczotka do mycia wc- dostawa, zakup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
109	d.4. analiza indy- 1.3 widualna	Podajnik do papieru toaletowego- dostawa, zakup, montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
110	d.4. analiza indy- 1.3 widualna	Oznaczenie drzwi dla niepełnosprawnych - dostawa, zakup, montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		Łazienka 2			
4.2.1		Biała zabudowa			
111	KNR 4-01 d.4. 0336-02 2.1 analogia	Wykucie bruzd poziomych	m		
		23,0	m	23,000	
				RAZEM	23,000
112	KNR 4-01 d.4. 0339-02 2.1	Wykucie bruzd pionowych	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
113	KNNR 4 d.4. 0112-01 2.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		23,0+8,0	m	31,000	
				RAZEM	31,000
114	KNNR 5 d.4. 1208-05 2.1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		(31,0)*0,1*0,1	m ³	0,310	
				RAZEM	0,310
115	KNR 0-34 d.4. 0106-03 2.1	Isolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermoacompact S-10 gr.6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu	m		
		31,0	m	31,000	
				RAZEM	31,000
116	KNNR 4 d.4. 0127-04 2.1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatkowe w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		31,0	m	31,000	
				RAZEM	31,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.4. 2.1	KNNR 4 0233-05	Ustępy dla niepełnosprawnych dług 70cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.4. 2.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-05	Armatura splukująca miski ustępowe elektroniczna radiowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.4. 2.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.4. 2.1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.4. 2.1	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.4. 2.1	KNR 2-15 0115-03	Baterie lekarskie natryskowe o śr.nom. 15 mm (Natrysk należy wyposażyć w gietki wąż o długości minimum 150 cm połączony ze słuchawką prysznicową oraz pionowym panelem prysznicowym. Baterię z termostatem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.4. 2.1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
124 d.4. 2.1	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.4. 2.1	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.4. 2.1	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.4. 2.1	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
128 d.4. 2.1	KNNR 4 0216-02	Wpusty żeliwne o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.4. 2.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.2.2 Instalacja elektryczna					
130 d.4. 2.2	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		35,0	m	35,000	
				RAZEM	35,000
131 d.4. 2.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		35,0	m	35,000	
				RAZEM	35,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132 d.4. 2.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,1*0,1*35	m ³	0,350	
				RAZEM	0,350
133 d.4. 2.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
134 d.4. 2.2	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.4. 2.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.4. 2.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
137 d.4. 2.2	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.4. 2.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.4. 2.2	KNNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.4. 2.2	analiza indywidualna	TOALETOWY SYSTEM ALARMOWO-PRZYWOŁAWCZY Z FUNKCJĄ POTWIERDZENIA (z linką poziomą wokół pomieszczenia) - zakup, dostawa, montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2.3		Wypożyczenie			
141 d.4. 2.3	KNNR 4 0230-05 analiza	Uchwyty uchylne ścienny dla niepełnosprawnych umywalka i natrysk 70cm	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
142 d.4. 2.3	KNNR 4 0230-05 analiza	Poręcz uchylna podłogowa dla niepełnosprawnych ustęp poręcz uchylna 70cm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.4. 2.3	KNNR 4 0230-05 analiza	Montaż, zakup, dostawa lustra	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.4. 2.3	KNNR 4 0230-05 analiza	Montaż, zakup, dozownik mydła	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.4. 2.3	KNNR 4 0230-05 analiza	Montaż, zakup, suszarka do rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.4. 2.3	KNNR 4 0230-05 analiza	Montaż, zakup, kurtyny	m		
		2,5+2,2*2	m	6,900	
				RAZEM	6,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNNR 4 d.4. 0230-05 2.3 analogia	Montaż, zakup, uchwyt zasłony	m		
		2,5+2*2,2	m	6,900	
				RAZEM	6,900
148	KNNR 4 d.4. 0230-05 2.3 analogia	Montaż, zakup, krzeselka pod natrysk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
149	KNNR 4 d.4. 0230-05 2.3 analogia	Wieszak, zakup, krzeselka pod natrysk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
150	d.4. analiza indy- 2.3 widualna	Kosz na śmieci - dostawa, zakup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
151	d.4. analiza indy- 2.3 widualna	Szczotka do mycia wc- dostawa, zakup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
152	d.4. analiza indy- 2.3 widualna	Podajnik do papieru toaletowego- dostawa, zakup, montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
153	d.4. analiza indy- 2.3 widualna	Oznaczenie drzwi dla niepełnosprawnych - dostawa, zakup, montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		Łazienka 3			
4.3.1		Biała zabudowa			
154	KNR 4-01 d.4. 0336-02 3.1 analogia	Wykucie bruzd poziomych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
155	KNR 4-01 d.4. 0339-02 3.1	Wykucie bruzd pionowych	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
156	KNNR 4 d.4. 0112-01 3.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		25+8	m	33,000	
				RAZEM	33,000
157	KNNR 5 d.4. 1208-05 3.1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		33*0,1*0,1	m ³	0,330	
				RAZEM	0,330
158	KNR 0-34 d.4. 0106-03 3.1	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermoacompact S-10 gr.6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
159	KNNR 4 d.4. 0127-04 3.1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do- datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
160	KNNR 4 d.4. 0233-05 3.1	Ustępy dla niepełnosprawnych dług 70cm z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
161	KNR 2-15/ d.4. GEBERIT 3.1 0202-05	Armatura spłukująca miski ustępowe elektroniczna radiowa spłuczka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.4. 3.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.4. 3.1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.4. 3.1	KNR 2-15 0115-03	Baterie lekarskie natryskowe o śr.nom. 15 mm (Natrysk należy wyposażyć w giętki wąż o długości minimum 150 cm połączony ze słuchawką prysznicową oraz pionowym panelem prysznicowym. Baterię z termostatem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
165 d.4. 3.1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
166 d.4. 3.1	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.4. 3.1	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.4. 3.1	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.4. 3.1	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
170 d.4. 3.1	KNNR 4 0216-02	Wpusty podłogowy o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.4. 3.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.3.2		Instalacja elektryczna			
172 d.4. 3.2	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
173 d.4. 3.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
174 d.4. 3.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		33*0,1*0,1	m ³	0,330	
				RAZEM	0,330
175 d.4. 3.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
176 d.4. 3.2	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177 d.4. 3.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.4. 3.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
179 d.4. 3.2	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.4. 3.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
181 d.4. 3.2	KNNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.4. 3.2	analiza indywidualna	TOALETOWY SYSTEM ALARMOWO-PRZYWOŁAWCZY Z FUNKCJĄ POTWIERDZENIA (z linką poziomą wokół pomieszczenia) - zakup, dostawa, montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3.3		Wypożyczenie			
183 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Uchwyty uchylne ścienny dla niepełnosprawnych umywalka i natrysk 70cm	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
184 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Poręcz uchylna podłogowa dla niepełnosprawnych ustęp poręcz uchylna 70cm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
185 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Montaż, zakup, dostawa lustra	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Montaż, zakup, dozownik mydła	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
187 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Montaż, zakup, suszarka do rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Montaż, zakup, kurtyny	m		
		2,5+2,2*2	m	6,900	
				RAZEM	6,900
189 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Montaż, zakup, uchwyt zasłony	m		
		2,5+2*2,2	m	6,900	
				RAZEM	6,900
190 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Montaż, zakup, krzeselka pod natrysk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.4. 3.3	KNNR 4 0230-05 analogia	Wieszak, zakup, krzeselka pod natrysk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192	d.4. analiza indywidualna	Kosz na śmieci - dostawa, zakup	kpl.		
3.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
193	d.4. analiza indywidualna	Szczotka do mycia wc- dostawa, zakup	kpl.		
3.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
194	d.4. analiza indywidualna	Podajnik do papieru toaletowego- dostawa, zakup, montaż	kpl.		
3.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
195	d.4. analiza indywidualna	Oznaczenie drzwi dla niepełnosprawnych - dostawa, zakup, montaż	kpl.		
3.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Tynki wewnętrzne, okładziny. malowanie			
5.1		Łazienka 1			
196	KNR-W 2-02	Jednopoziomowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m	m ²		
d.5.1	1604-01	12*2,5	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
197	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.1	202 1134-02	12,44*3,23	m ²	40,181	
				RAZEM	40,181
198	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5.1	202 1134-01	8,24	m ²	8,240	
				RAZEM	8,240
199	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.5.1	0803-02	12,44*2,1-1,1*2,1	m ²	23,814	
				RAZEM	23,814
200	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5.1	1204-01	8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
201	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5.1	1204-02	12,44*1,13+1,2*2,1*2	m ²	19,097	
				RAZEM	19,097
202	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
d.5.1	0803-03	0,3*3,23*4+1,2*2,1*2	m ²	8,916	
	ubytki po usunięciu ścian			RAZEM	8,916
203	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach	m ²		
d.5.1	0803-06	0,3*(1,87+1,64+2,32)	m ²	1,749	
	ubytki po usunięciu ścian			RAZEM	1,749
204	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.5.1	202 2013-01	12,44*1,13+1,2*2,1*2	m ²	19,097	
				RAZEM	19,097
205	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.5.1	202 2015-01	8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
5.2		Łazienka 2			
206	KNR-W 2-02	Jednopoziomowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m	m ²		
d.5.2	1604-01	18*2,5	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
207	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.2	202 1134-02	18,23*3,27	m ²	59,612	
				RAZEM	59,612
208	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5.2	202 1134-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,06	m ²	18,060	
				RAZEM	18,060
209	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
d.5.2	0803-03	3,27*0,2*6	m ²	3,924	
	ubytki po usunięciu ścian				
				RAZEM	3,924
210	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach	m ²		
d.5.2	0803-06	1,60	m ²	1,600	
	ubytki po usunięciu ścian				
				RAZEM	1,600
211	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.5.2	202 2013-01	18,23*1,17	m ²	21,329	
				RAZEM	21,329
212	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.5.2	202 2015-01	18,06	m ²	18,060	
				RAZEM	18,060
213	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.5.2	0803-02	18,23*2,1-1,1*2,1	m ²	35,973	
				RAZEM	35,973
214	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5.2	1204-01	18,06	m ²	18,060	
				RAZEM	18,060
215	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5.2	1204-02	18,23*1,17	m ²	21,329	
				RAZEM	21,329
5.3		Łazienka 3			
216	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m	m ²		
d.5.3	1604-01	19*2,5	m ²	47,500	
				RAZEM	47,500
217	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.3	202 1134-02	3,27*19,06	m ²	62,326	
				RAZEM	62,326
218	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5.3	202 1134-01	18,70	m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
219	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
d.5.3	0803-03	0,3*3,27*5	m ²	4,905	
	ubytki po usunięciu ścian				
				RAZEM	4,905
220	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach	m ²		
d.5.3	0803-06	1,10	m ²	1,100	
	ubytki po usunięciu ścian				
				RAZEM	1,100
221	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.5.3	202 2013-01	1,17*19,06	m ²	22,300	
				RAZEM	22,300
222	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.5.3	202 2015-01	18,70	m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
223	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.5.3	0803-02	19,06*2,1-1,1*2,1	m ²	37,716	
				RAZEM	37,716
224	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5.3	1204-01	18,70	m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
225	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5.3	1204-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,17*19,06	m ²	22,300	
				RAZEM	22,300
6		Stolarka drzwiowa			
6.1		Łazienka 1			
226 d.6.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia wewnętrznych (według projektu) 1,1*2,1	m ² m ²	 2,310	
				RAZEM	2,310
6.2		Łazienka 2			
227 d.6.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia wewnętrznych (według projektu) 1,1*2,1	m ² m ²	 2,310	
				RAZEM	2,310
6.3		Łazienka 3			
228 d.6.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia wewnętrznych (według projektu) 1,1*2,1	m ² m ²	 2,310	
				RAZEM	2,310