

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczeń KPP w Augustowie  
ADRES INWESTYCJI : KPP w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk  
(budowlana)


DATA OPRACOWANIA : 2022-08-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-08-05

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA  
ZESPÓŁU WSPOMAGAJĄCEGO  
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów  
Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Białymstoku  
  
mgr inż. Marek Staleńczyk  
upr. bud. do kier. rob. bud. bez ograniczeń  
w spec. konstr.-bud. nr ewid. BL/33/99

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont wybranych pomieszczeń KPP w Augustowie</b>						
1			<b>Pokój gościnny, socjalny i łazienka</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  2.1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.410	
					RAZEM	4.410
2 d.1	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją 2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.000	
					RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczy- mi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.000	
					RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-01 0716-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	
					RAZEM	5.000
5 d.1	KNR 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 3	miejsc  miejsc	  3.000	
					RAZEM	3.000
6 d.1	KNR 2-02 0829-09		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną (2.1+2.1)*2*2.4+2*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.360	
					RAZEM	21.360
7 d.1	KNR 2-02 1118-09		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; gres płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 2.1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.410	
					RAZEM	4.410
8 d.1	KNR AT- 26 0103-02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią  20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
					RAZEM	20.000
9 d.1	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią  40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.000	
					RAZEM	40.000
10 d.1	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
					RAZEM	20.000
11 d.1	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.000	
					RAZEM	50.000
12 d.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.000	
					RAZEM	70.000
13 d.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.330	
					RAZEM	27.330
14 d.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  85.000	
					RAZEM	85.000
15 d.1	KNR 4-01 1212-18		Jednokrotne malowanie farbą do grzejników grzejników radiatorowych 3*5*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.000	
					RAZEM	9.000
16 d.1	KNR 0-19 1024-02 analogia		Rolety okienne materiałowe, sterowane ręcznie, kolor pastelowy  1.5*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
					RAZEM	4.500
17 d.1	KNR-W 2- 02 1408-03 analogia		Oklejenie szyb drzwi aluminiowych korytarza folią mleczną	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	m <sup>2</sup>	2.000	
					RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.1 0927-04 analogia		Wstawienie kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienkowych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
<b>2</b>			<b>Pom. zatrzymanych i badania alkomatem</b>			
19	KNNR-W 3 d.2 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			12.638*2+5	m <sup>2</sup>	30.276	
					RAZEM	30.276
20	KNR AT- d.2 26 0103-02		Zabezpieczenie okien, drzwi, kraty folią	m <sup>2</sup>		
			20+4	m <sup>2</sup>	24.000	
					RAZEM	24.000
21	KNR 4-01 d.2 0701-11		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			4.45*2.84	m <sup>2</sup>	12.638	
					RAZEM	12.638
22	KNR 2-02 d.2 0803-06		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
			12.638	m <sup>2</sup>	12.638	
					RAZEM	12.638
23	KNR 2-02 d.2 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
			12.638	m <sup>2</sup>	12.638	
					RAZEM	12.638
24	KNR 2-02 d.2 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
			(4.45+2.84)*2*2.85	m <sup>2</sup>	41.553	
					RAZEM	41.553
25	KNR 4-01 d.2 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
			(4.45+2.84)*2*2.85+15	m <sup>2</sup>	56.553	
					RAZEM	56.553
26	KNR 2-02 d.2 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			12.638+10	m <sup>2</sup>	22.638	
					RAZEM	22.638
27	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia		Dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową Caparol Samtex 7 (odporna na szorowanie) z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			(4.45+2.84)*2*2.85	m <sup>2</sup>	41.553	
					RAZEM	41.553
28	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			12.638	m <sup>2</sup>	12.638	
					RAZEM	12.638
29	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową Caparol Samtex 7 (odporna na szorowanie) z gruntowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			(4.45+2.84)*2*2.85+15	m <sup>2</sup>	56.553	
					RAZEM	56.553
30	KNR AT- d.2 31 0504-01		Tynk elewacyjny mozaikowy cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10.000	
					RAZEM	10.000
31	KNR AT- d.2 31 0504-03		Tynk elewacyjny mozaikowy cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10.000	
					RAZEM	10.000
32	KNR 2-02 d.2 1217-01 analiza indywidualna		Narożniki z kątownika 70/70/1,5/1600 mm stal nierdzewna	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000

