

Słubice, 23 kwietnia 2024 r.

WYKONAWCY

ZP.271.15.2024.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103031F ul. Piłsudskiego w Słubicach”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1.**

Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej Projektu SOR oraz aktualizacji zatwierdzenia projektu SOR- zatwierdzenie załączone do dokumentacji przetargowej wskazuje na upływanie ważności projektu w dniu 31.12.2023 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza projekt SOR wraz z aktualizacją zatwierdzenia.

**Pytanie 2.**

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych dla terenu inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada badań podłoża gruntowego.

**Pytanie 3.**

Z jakiego materiału i o jakiej średnicy są istniejące przykanaliki do istniejących wpustów?

**Odpowiedź:**

Istniejące przykanaliki są kamionkowe. Zamawiający nie posiada informacji o średnicy przykanalików.

**Pytanie 4.**

Czy podczas wymiany wpustów deszczowych należy również wymienić przykanaliki aż do włączenia w istniejącą studnię lub rurę?

**Odpowiedź:**

Zakres robót również obejmuje wymianę przykanalików.

**Pytanie 5.**

W TER występuje pozycja studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1200 – 8szt. – czy te studnie mają posiadać osadniki, gdzie mają być one zamontowane, czy można je zamienić na studnie DN1000?

**Odpowiedź:**

Studnie należy nadbudować na ist. kolektorze deszczowym KD400mm. Zamawiający dopuszcza montaż studni o śr. 1000 mm bez osadnika.

**Pytanie 6.**

W ST znajduje się opis, że do odprowadzenia wód opadowych z dachów należy stosować studnie DN425 – brak takiej pozycji w TER, wnosimy o ujednoczenie dokumentów w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Studzienki o śr. 425 mmm są ujęte w TER w pozycji nr 13 branża sanitarna.

**Pytanie 7.**

Z jakiego materiału i o jakich średnicach są istniejące kanały, na których należy wymienić studnie kanalizacyjne (z jakiego materiału są również wszystkie dopływy do nich)?

**Odpowiedź:**

Istniejące kanały wykonane są z kamionki.

**Pytanie 8.**

Z jakiego materiału są wykonane istniejące kanały deszczowe DN400 i DN1150?

**Odpowiedź:**

Istniejące kanały deszczowe DN 400 wykonane są z kamionki, DN1150 są murowane.

**Pytanie 9.**

Czy należy przyjąć wymianę gruntu przy zasypaniu wykopów?

**Odpowiedź:**

Przy zasypaniu wykopów należy przyjąć wymianę gruntu.

Z upoważnienia Burmistrza  
Paweł Grudzień  
Główny specjalista ds.  
zamówień publicznych