
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej Udanin - Dziwigórz
ADRES INWESTYCJI : działki 117/1 obręb Dźwigórz, 287 obręb Udanin
INWESTOR : Gmina Udanin
ADRES INWESTORA : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w ramach przetargu
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Drazny (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski w oparciu o przedmiar. Podstawa wyceny KNR. Stawkę i wskaźniki dla robót budowlanych przyjęto z Sekocenbudu z II kwartału 2022r, robocizna 23,56zł, koszty pośrednie 60%, zysk 8%.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono zgodnie z RMI z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz 1389)
Ceny jednostkowe robót określono na podstawie powszechnie stosowanych publikacji (II kwartał 2023r)

Zakres robót:

Długość przebudowywanego odcinka drogi 520mb

Szerokość jezdni 4,0mm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S grubości 5cm

Odwodnienie drogi na teren zielony pasa drogowego lub do istniejących rowów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi powiatowej relacji Udanin-Dziwigórz					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.520	km km	0.520	0.520
				RAZEM	0.520
2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 520*4.0	m ² m ²	2080.000	2080.000
				RAZEM	2080.000
3	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 75	t t	75.000	75.000
				RAZEM	75.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2080	m ² m ²	2080.000	2080.000
				RAZEM	2080.000
5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 2080	m ² m ²	2080.000	2080.000
				RAZEM	2080.000
6	KNNR 6 0113-05	Pobocza utwardzone z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Łączna grubość warstwy 5cm Krotność = 0.5 520*0.75*2	m ² m ²	780.000	780.000
				RAZEM	780.000