



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZAZDU

SKALA 1:100

ZJAZD INDYWIDUALNY




ZJAZD PUBLICZNY



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU

SKALA 1:10



TYP B	WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASFALT. 11S 50/70 grub. 4 cm
	GÓRNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWO-WAPIENNEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 6cm
	DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWO-WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. średnio 15cm
	W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 8cm
	SPROFILOWANE PODŁOŻE GRUNTOWE O $J_s > 0,99$

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZERYTKA - SMÓLNIAK - GMINA WŁOCŁAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCŁAWEK ul. KROLEWIECKA 7
Nazwa rys:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data: 03.2021	Skala: 1:100, 1:10