
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont korytarza na I piętrze internatu w ośrodku
szkolenia i wychowania OHP w Mysłakowicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Jeleniogórska 20, 58-533 Mysłakowice
INWESTOR : Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ull. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-413 Wrocław
DATA OPRACOWANIA : 05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont korytarza na I piętrze internatu w ośrodku szkolenia i wychowania OHP w Mysłakowicach					
1		Pomieszczenie 1.1			
1.1		Zabezpieczenie wyposażenia, prace demontażowe			
1 d.1.1	KNNR 5 0502-04 analogia	Demontaż - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świet- łówkowa do 4x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1.1	KNNR 5 0306-01 analogia	Demontaż łączników i gniazdek	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1.1	KNNR 5 0502-01 analogia	Demontaż na czas robót oprav oświetlenia przeciwpożarowego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1.1	wycena indy- widualna	Demontaż na czas robót i zabezpieczenie szafki hydrantowej i gaś- nicy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzki folią	m ²		
		2,2*17,2*1,3	m ²	49,192	
				RAZEM	49,192
1.2		Prace remontowe w zakresie wymiany grzejników			
7 d.1.2	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.2	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór termostatycz- ny wraz z głowicą termostatyczną	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór imbusowy na powrocie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.2	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.2	KNR 0-31 0218-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenio- we	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
1.3		Remonty tynków, prace malarskie			
13 d.1.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zało- żono 15 % tynków głuchych i spękanych do wymiany A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
				120,060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Wartość jak w poz.13A<120,06>*0,15	m ²	18,009	
				RAZEM	18,009
14 d.1.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) Wartość jak w poz.13<18,009 m ² >	m ² m ²	 18,009	
				RAZEM	18,009
15 d.1.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - założono 15 % tynków głuchych do wymiany A (obliczenia pomocnicze) Wartość jak w poz.15A<37,515>*0,15	m ² m ²	 37,515 5,627	
				RAZEM	5,627
16 d.1.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) Wartość jak w poz.13<18,009 m ² >	m ² m ²	 18,009	
				RAZEM	18,009
17 d.1.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Wartość jak w poz.13A<120,06>	m ² m ²	 120,060	
				RAZEM	120,060
18 d.1.3	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Wartość jak w poz.15A<37,515>	m ² m ²	 37,515	
				RAZEM	37,515
19 d.1.3	ZKNR C-2 0109-01 analogia	Gruntowanie podłoża - ściany Wartość jak w poz.17<120,06 m ² >	m ² m ²	 120,060	
				RAZEM	120,060
20 d.1.3	ZKNR C-2 0109-01 analogia	Gruntowanie podłoża - sufity Wartość jak w poz.18<37,515 m ² >	m ² m ²	 37,515	
				RAZEM	37,515
21 d.1.3	KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie na ścianach (17,13*2+2,19*2-2,1-2,4*2-0,95*6-1,91+0,5*6)*1,50	m ² m ²	 40,695	
				RAZEM	40,695
22 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków bez gruntowania Wartość jak w poz.19<120,06 m ² >+Wartość jak w poz.20<37,515 m ² >-Wartość jak w poz.21<40,695 m ² >	m ² m ²	 116,880	
				RAZEM	116,880
1.4		Montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką obszdeń wewnątrz pomieszczeń			
23 d.1.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe, pełne wraz z ościeżnicą stalową. Drzwi pełne, szczegóły wg dokumentacji projektowej. 0,9*2,06*6	m ² m ²	 11,124	
				RAZEM	11,124
24 d.1.4	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 0,3*(2,1*2+1,0)*6	m m	 9,360	
				RAZEM	9,360
25 d.1.4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,5*(2,1*2+1,0)*6	m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
26 d.1.4	ZKNR C-2 0109-01 analogia	Gruntowanie podłoża - ściany	m ²		
		Wartość jak w poz.25<15,6 m2>	m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
27 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków bez gruntowania	m ²		
		Wartość jak w poz.26<15,6 m2>	m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
1.5	Montaż oświetlenia, osprzętu elektrycznego i listew natynkowych				
28 d.1.5	KNNR 5 0306- 02	Łączniki podtynkowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.1.5	KNNR 5 0308- 01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.1.5	KNNR 5 0502- 04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) LED	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.1.5	KNNR 5 0110- 04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		3,1*4+17,13*2+2,19*3	m	53,230	
				RAZEM	53,230
1.6	Inne roboty montażowe i porządkowe				
32 d.1.6	KNR 2-02 1218-04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1.6	wycena indywidualna	Montaż po zakończeniu robót szafki hydrantowej i gaśnicy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1.6	KNNR 5 0502- 01 analogia	Montaż po zakończeniu robót opraw oświetlenia przeciwpożarowego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.1.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		2,2*17,2*1,3	m ²	49,192	
				RAZEM	49,192
1.7	Wywóz i utylizacja gruzu				
36 d.1.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		Wartość jak w poz.5<6 szt.>*0,03*2+Wartość jak w poz.13<18,009 m2>*0,015+Wartość jak w poz.15<5,627 m2>*0,015	m ³	0,715	
				RAZEM	0,715
37 d.1.7	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji odpadów - gruz i zmieszane materiały budowlane	m ³		
		Wartość jak w poz.36<0,715 m3>	m ³	0,715	
				RAZEM	0,715
2	Pomieszczenie 1.2, 1.3 i 1.4				
2.1	Zabezpieczenie wyposażenia, prace demontażowe				
38 d.2.1	KNNR 5 0502- 04 analogia	Demontaż - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
39 d.2.1	KNNR 5 0306-01 analogia	Demontaż łączników i gniazdek	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
40 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż na czas robót i zabezpieczenie gaśnicy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż na czas robót i zabezpieczenie kamery monitoringu wizyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.1	KNNR 5 0502-01 analogia	Demontaż na czas robót oprav oświetlenia przeciwpożarowego	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.2.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
44 d.2.1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,91*2,90	m ²	5,539	
				RAZEM	5,539
45 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzki folią	m ²		
		$((9,02+6,60+0,67)*2,37+1,23*1,86+6,3*1,5+0,9*0,5*3)*1,5$	m ²	77,543	
				RAZEM	77,543
2.2		Prace remontowe w zakresie wymiany grzejników			
46 d.2.2	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2.2	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2.2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór termostatyczny wraz z głowicą termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2.2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór imbusowy na powrocie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.2	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2.2	KNR 0-31 0218-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2.3		Remonty tynków, prace malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - założono 15 % tynków głuchych i spękanych do wymiany A (obliczenia pomocnicze) Wartość jak w poz.52A<161,91>*0,15	m ² m ²	 161,910 24,287	
				RAZEM	24,287
53 d.2.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) Wartość jak w poz.52<24,287 m ² >	m ² m ²	 24,287	
				RAZEM	24,287
54 d.2.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - założono 15 % tynków głuchych do wymiany A (obliczenia pomocnicze) Wartość jak w poz.54A<47,93>*0,15	m ² m ²	 47,930 7,190	
				RAZEM	7,190
55 d.2.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) Wartość jak w poz.52<24,287 m ² >	m ² m ²	 24,287	
				RAZEM	24,287
56 d.2.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Wartość jak w poz.52A<161,91>	m ² m ²	 161,910	
				RAZEM	161,910
57 d.2.3	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Wartość jak w poz.54A<47,93>	m ² m ²	 47,930	
				RAZEM	47,930
58 d.2.3	ZKNR C-2 0109-01 analogia	Gruntowanie podłoża - ściany Wartość jak w poz.56<161,91 m ² >	m ² m ²	 161,910	
				RAZEM	161,910
59 d.2.3	ZKNR C-2 0109-01 analogia	Gruntowanie podłoża - sufity Wartość jak w poz.57<47,93 m ² >	m ² m ²	 47,930	
				RAZEM	47,930
60 d.2.3	KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie na ścianach (6,60*2+2,37+0,15*2-1,0*4+0,5*2+0,67*2)*1,50+(9,0*2+1,23*2-1,45+0,5*2+0,92+0,5*2-6*1,0)*1,50+(3,18*2+2,62*2+1,47+0,2+0,5*2-1,0*2-0,9*2)*1,5	m ² m ²	 60,915	
				RAZEM	60,915
61 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków bez gruntowania Wartość jak w poz.58<161,91 m ² >+Wartość jak w poz.59<47,93 m ² >-Wartość jak w poz.60<60,915 m ² >	m ² m ²	 148,925	
				RAZEM	148,925
2.4		Podłoga			
62 d.2.4	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 16,3*2,37+1,7*1,86+6,3*1,47	m ² m ²	 51,054	
				RAZEM	51,054

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.2.4	KNR 4-04 0501-04 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 16,3*2,37+1,7*1,86+6,3*1,47	m ² m ²	 51,054	
				RAZEM	51,054
64 d.2.4	KNR 4-01 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - przyjęto 25 procent deskowania nadającego się do wymiany A (obliczenia pomocnicze) Wartość jak w poz.64A<51,054>*0,25	m ² m ²	 51,054 12,764	
				RAZEM	12,764
65 d.2.4	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm typu pióro i wpust- wykonanie podkładu pod wykładzinę na istniejącym deskowaniu stropu Wartość jak w poz.63<51,054 m2>	m ² m ²	 51,054	
				RAZEM	51,054
66 d.2.4	KNR W-02 0101-03	Gruntowanie podłoża z płyt OSB Wartość jak w poz.65<51,054 m2>	m ² m ²	 51,054	
				RAZEM	51,054
67 d.2.4	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem na ściany Wartość jak w poz.66<51,054 m2>*1,1	m ² m ²	 56,159	
				RAZEM	56,159
68 d.2.4	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Montaż ramp progowych 1,91+2,37	m m	 4,280	
				RAZEM	4,280
2.5		Montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką obszdeń wewnątrz pomieszczeń			
69 d.2.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe, pełne wraz z ościeżnicą stalową. Drzwi pełne, szczegóły wg dokumentacji projektowej. 0,9*2,06*11 0,8*2,06*2	m ² m ² m ²	 20,394 3,296	
				RAZEM	23,690
70 d.2.5	NNRNKB 202 1025-05 analogia	(z.IV) Drzwi dwyskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW z naświetlem górnym 1,82*2,9	m ² m ²	 5,278	
				RAZEM	5,278
71 d.2.5	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 0,3*(2,1*2+1,0)*12	m m	 18,720	
				RAZEM	18,720
72 d.2.5	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 0,5*(2,1*2+1,0)*12	m ² m ²	 31,200	
				RAZEM	31,200
73 d.2.5	ZKNR C-2 0109-01 analogia	Gruntowanie podłoża - ściany Wartość jak w poz.72<31,2 m2>	m ² m ²	 31,200	
				RAZEM	31,200
74 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków bez gruntowania Wartość jak w poz.73<31,2 m2>	m ² m ²	 31,200	
				RAZEM	31,200
2.6		Montaż oświetlenia, osprzętu elektrycznego i listew natynkowych			
75 d.2.6	KNNR 5 0306-02	Łączniki podtynkowe 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
76 d.2.6	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.2.6	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) LED	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
78 d.2.6	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 3,1*4+22,5*2+2,19*3	m m	63,970	
				RAZEM	63,970
2.7		Inne roboty montażowe i porządkowe			
79 d.2.7	KNR 2-02 1218-04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2.7	wycena indywidualna	Montaż po zakończeniu robót gaśnicy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2.7	wycena indywidualna	Montaż po zakończeniu robót kamery monitoringu wizyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2.7	KNNR 5 0502-01 analogia	Montaż po zakończeniu robót opraw oświetlenia przeciwpożarowego	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
83 d.2.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek i wyposażenia $((9,02+6,60+0,67)*2,37+1,23*1,86+6,3*1,5+0,9*0,5*3)*1,5$	m ² m ²	77,543	
				RAZEM	77,543
2.8		Wywóz i utylizacja gruzu			
84 d.2.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		Wartość jak w poz.43<13 szt.>*0,03*2+Wartość jak w poz.52<24,287 m2>*0,015+Wartość jak w poz.54<7,19 m2>*0,015	m ³	1,252	
				RAZEM	1,252
85 d.2.8	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji odpadów - gruz i zmieszane materiały budowlane Wartość jak w poz.84<1,252 m3>	m ³ m ³	1,252	
				RAZEM	1,252