# 1.0 Rzut sufitu




lampa: Wpuszczana, ilość źródeł światła x2, Stopień szczelności (IP) IP65, Możliwość ściemniania, kolor biały np. lampa wpuszczana Zoom DL033–2–02W Maytoni IP65 lub podobna o nie gorszych parametrach i wyglądzie.

Listwa LED: Moc na metr: 16W (RGB+biały), Temperatura barwowa: RGB+biały, Ilość diod: 60 lub 120 LED/m, Szerokość taśmy: 10,5 mm (4,8W) / 13 mm (9,6W, 14,4W), Klasa szczelności: IP68 –pełna wodoodporność, Temperatura pracy: –40°C do 85°C, montowana w profilu aluminiowym

Deszczownica prysznicowa sufitowa(z przepustem stropowym), średnica 31cm, wysokość min. 16cm. Wykończenie chrom. Przeznaczony do użytku publicznego.

Głośniki pasywne 4 lub 8 ohmowe odporne na wilgoć o wskaźniku co najmniej IP55, wytrzymałe na temperaturę rzędu 100 °C, jakie panują w saunach suchych i mokrych. Należy wybrać urządzenia o wysokiej jakości dźwięku tak by dźwięk był czysty i klarowny. Głośniki kolor obudowy biały lub srebrne.

Słoneczna łąka 2 szt. Wymiary obudowy (dł./szer./wys.) [mm]: 1982/572/240, Powierzchnia opalająca [m]: 2x1
Moc całkowita [kW]: 2,7 (trzy opalacze każdy 800 W z filtrem UV)

Deszczownica prysznicowa sufitowa(z przepustem stropowym), średnica 31cm, wysokość min. 16cm. Wykończenie chrom. Przeznaczony do użytku publicznego.

Listwa LED: Moc na metr: 16W (RGB+biały), Temperatura barwowa: RGB+biały, Ilość diod: 60 lub 120 LED/m, Szerokość taśmy: 10,5 mm (4,8W) / 13 mm (9,6W, 14,4W), Klasa szczelności: IP68 – pełna wodoodporność, Temperatura pracy: –40°C do 85°C, montowana w profilu aluminiowym

Lampa Wpuszczana, ilość źródeł światła x2, Stopień szczelności (IP) IP65, Możliwość ściemniania, kolor biały np. lampa wpuszczana Zoom DL033–2–02W Maytoni IP65 lub podobna o nie gorszych parametrach i wyglądzie.

Lampa Wpuszczana, ilość źródeł światła x2, Stopień szczelności (IP) IP65, Możliwość ściemniania, kolor biały np. lampa wpuszczana Zoom DL033–2–02W Maytoni IP65 lub podobna o nie gorszych parametrach i wyglądzie.

| | |
|---|---|
| 1.0 | Pomieszczenie odpoczynku |
| Pow. | 26.95 m3 |

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami branżowymi
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami branżowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do wykańczania płytkami
5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA PROJEKTU: **Projekt modernizacji strefy saun w budynku Pływalni Miejskiej Atlantis** Pływalnia Miejska Atlantis Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań | | **Data:** 18.12.2024 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SIS Architekci Sp. z o.o. ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań NIP: 7831741553 | |
| OBIEKT/ LOKALIZACJA: | **Projekt modernizacji strefy saun w budynku Pływalni Miejskiej Atlantis** Pływalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań | |
| **Inwestor:** | Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań | **Skala:** 1:40 |
| **Nazwa:** | **RZUT SUFITU** **Pomieszczenie odpoczynku** | **Numer rysunku:** PW 1.2 |
| **Funkcja:** | **Imię i Nazwisko:** | **Podpis:** |
| Projektant architektura: | mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak nr upr. 22/WPOKK/2014 | |
| Projektant architektura: | mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz | |
| | | |
| Rewizje: | | |