

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Oddział Terenowy w Głubczycach- ZADANIE NR 1			
1.1			Wymiana wpustu ulicznego			
1 d.1. 1	Kalkulacja własna		Demontaż, wymiana i regulacja wysokościowa wpustu ulicznego, z uzupełnieniem podbudowy szybkowiązącą zaprawą o wytrzymałości co najmniej 12 N/mm2 po 1H, naprawa nawierzchni jezdni mieszanką asfaltową wg SST dla KR 3-6 pasem szerokości do 0,5m, zagospodarowanie odpadów. 50	szt szt	 50,000	 50,000
					RAZEM	50,000
1.2			Wymiana wjazdu kanałowego			
2 d.1. 2	Kalkulacja własna		Demontaż, wymiana i regulacja wysokościowa wjazdu standardowego typu ciężkiego , z uzupełnieniem podbudowy szybkowiązącą zaprawą o wytrzymałości co najmniej 12 N/mm2 po 1H, naprawa nawierzchni jezdni mieszanką asfaltową wg SST dla KR 3-6 pasem szerokości do 0,5m, zagospodarowanie odpadów. 10	szt szt	 10,000	 10,000
					RAZEM	10,000
2			Oddział Terenowy w Grodkowie- ZADANIE NR 2			
2.1			Wymiana wpustu ulicznego			
3 d.2. 1	Kalkulacja własna		Demontaż, wymiana i regulacja wysokościowa wpustu ulicznego, z uzupełnieniem podbudowy szybkowiąjącą zaprawą o wytrzymałości co najmniej 12 N/mm2 po 1H, naprawa nawierzchni jezdni mieszanką asfaltową wg SST dla KR 3-6 pasem szerokości do 0,5m, zagospodarowanie odpadów. 28	szt szt	 28,000	 28,000
					RAZEM	28,000
2.2			Wymiana wjazdu kanałowego			
4 d.2. 2	Kalkulacja własna		Demontaż, wymiana i regulacja wysokościowa wjazdu standardowego typu ciężkiego , z uzupełnieniem podbudowy szybkowiąjącą zaprawą o wytrzymałości co najmniej 12 N/mm2 po 1H, naprawa nawierzchni jezdni mieszanką asfaltową wg SST dla KR 3-6 pasem szerokości do 0,5m, zagospodarowanie odpadów. 22	szt szt	 22,000	 22,000
					RAZEM	22,000
3			Oddział Terenowy w Oleśnie- ZADANIE NR 3			
3.1			Wymiana wpustu ulicznego			
5 d.3. 1	Kalkulacja własna		Demontaż, wymiana i regulacja wysokościowa wpustu ulicznego, z uzupełnieniem podbudowy szybkowiąjącą zaprawą o wytrzymałości co najmniej 12 N/mm2 po 1H, naprawa nawierzchni jezdni mieszanką asfaltową wg SST dla KR 3-6 pasem szerokości do 0,5m, zagospodarowanie odpadów. 30	szt szt	 30,000	 30,000
					RAZEM	30,000
3.2			Wymiana wjazdu kanałowego			
6 d.3. 2	Kalkulacja własna		Demontaż, wymiana i regulacja wysokościowa wjazdu standardowego typu ciężkiego , z uzupełnieniem podbudowy szybkowiąjącą zaprawą o wytrzymałości co najmniej 12 N/mm2 po 1H, naprawa nawierzchni jezdni mieszanką asfaltową wg SST dla KR 3-6 pasem szerokości do 0,5m, zagospodarowanie odpadów. 10	szt szt	 10,000	 10,000
					RAZEM	10,000