

Muszyna, dnia 06.10.2022 r.

Zp.271.38.2022  
Miasto i Gmina  
Uzdrowskova Muszyna  
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna oraz usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

**Pytanie nr 1:**

W jakim zakresie należy dokonać odtworzenia nawierzchni asfaltowych po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Czy remont ma obejmować odtworzenia na całej szerokości jezdni czy też częściowe odtworzenie pasa jezdni.

Prosimy o podanie specyfikacji dot. odtworzenia.

**Odpowiedź nr 1:**

Należy odtworzyć nawierzchnie drogi na całej jej szerokości na następujących odcinkach:

1. Kolektor KG-1 Powroźnik odcinek od studzienki S104 do studzienki S141

Odbudowa pobocza:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 10 cm,
- podbudowa z kruszyw łamanych gr 15 cm

Umocnienie skarp i dna rowu:

- odmulenie,
- umocnienie dna elementami prefabrykowanymi – koryta
- umocnienie skarp kanałów płytami prefabrykowanymi

2. Kolektor KG1 odcinek od studzienki S141 do studzienki S12

Odbudowa pobocza:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 10 cm,
- podbudowa z kruszyw łamanych gr 15 cm

Odtworzenie drogi w miejscach przejść poprzecznych:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm
- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 6 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna gr 4 cm

3. Kolektor główny KG1 odcinek od studzienki nr S12 do studzienki nr S76,

Odbudowa pobocza:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 10 cm,
- podbudowa z kruszyw łamanych gr 15 cm

Odbudowa drogi:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm
- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 6 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna gr 4 cm

4. Kolektor KG1.1. od studzienki nr S24 do studzienki nr S79

Odbudowa drogi:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

5. Kolektor KG 1.2 od studzienki S27 do studzienki S85.1

Odbudowa drogi:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

6. Kolektor KG 1.3 od studzienki nr S43 do studzienki nr S43.4

Odbudowa drogi:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

7. Kolektor KG 1.4 od studzienki S47 do studzienki S95

Odbudowa drogi:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 6 cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna gr 4 cm

8. Kolektor KG 1.6 odcinek od studzienki nr S53 do studzienki nr S103.4

Warstwy:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 6 cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna gr 4 cm

9. Kolektor KG 1.7 od studzienki S30 do studzienki S86

Odbudowa drogi:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert, jak również w zakresie terminu związania ofertą.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem  
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk  
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna  
(podpis elektroniczny)