

Egz. nr:.....

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **ULICA MIĘDZYCHODZKA**

Obiekt : **BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ULICA MIĘDZYCHODZKA**

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ULICA MIĘDZYCHODZKA

Kod CPV : 45232130-2 , 45233120-6, 45233140-2 ,45233290-8

Inwestor : **Gmina SIERAKÓW**

Wykonawca : **PROINWEST- Biuro Projektowo - Usługowe**

Adres : **64-600 Oborniki ul.Korfantego 45**

Opracował : **WŁADYSŁAW JANY**

Data : 2023-06-21

Inwestor :

Wykonawca :

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ULICA MIĘDZYCHODZKA

Budowa: ULICA MIĘDZYCHODZKA

Obiekt: BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ULICA MIĘDZYCHODZKA

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2023-07-02

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : 01.00.00
1.1	45111290-7	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Numer specyfikacji : 01.01.01
2	45232130-2	Instalacje- kanalizacja deszczowa Numer specyfikacji : 03.02.01

--- Koniec wydruku ---

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ULICA MIĘDZYCHODZKA

Budowa : ULICA MIĘDZYCHODZKA

Obiekt : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ULICA MIĘDZYCHODZKA

Data: 2023-07-02

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	01.00.00	Roboty przygotowawcze Kod CPV : 45100000-8		
1.1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Kod CPV : 45111290-7		
1		KNR 201-0119-01-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	1,000	szt
2	03.02.01	Instalacje- kanalizacja deszczowa Kod CPV : 45232130-2		
		Instalacje-kanalizacja deszczowa -		
2		KNR 201-0802-01-00 WACETOB Warszawa Wykopy w gruncie kat. I - III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową -typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m i szerokości: 0,90 do 1,00 m	2,520	100 m3
3		KNR 201-0301-01-00 WACETOB Warszawa Roboty ziemne ręczne : grunt kat. I-II ,odkrycie kolizji uzbrojenia podziemnego	21,000	m3
4		KNR 201-0312-01-00 WACETOB Warszawa Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m	21,000	m3
5		kalkulacja Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych,telekomunikacyjnych,, sieci wod-kan	6,000	szt
6		KNNR 004-1308-05-00 MRRiB Przyłącza z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm- klasy ciężkiej - S -LITE	13,000	m
7		kalkulacja Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 3,0 m średnicy 1200 mm z betonu B-45, W-8, prefabrykowane z przejściami szczelnymi -posadowienie na istniejącym kanale DN 500	7,000	studnia
8		kalkulacja Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 3,0 m średnicy 500 mm z betonu B-45, W-8, prefabrykowane z przejściami szczelnymi - z osadnikiem głębokości 1,0 m	7,000	studnia
9		kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi i kanalizacji deszczowej- 5 kompletów	1,000	komp.

--- Koniec wydruku ---