

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa odcinków dróg gminnych ul.8 Maja 1945r.
i ul.Wojska Polskiego w Sierakowie
ul.Wojska Polskiego

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.01.01 45233120-6	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych CPV : Roboty w zakresie budowy dróg	*	*	*	*
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,01		0,00
	D 01.02.04 45111000-8	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów CPV : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	*	*	*	*
2		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych o wym.1x3m	m2	107,00		0,00
3		Rozebranie krawężnika o wym.20x30 cm na ławie betonowej	m2	25,80		0,00
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D 04.01.01 45233120-6	Koryto wraz zprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża CPV : Roboty w zakresie budowy dróg	*	*	*	*
4		Koryto pod drogę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem _śr.gł.78cm	m ²	116,02		0,00
	D 04.02.02 45233120-6	Warstwa mrozochronna (odsączająca) CPV : Roboty w zakresie budowy dróg	*	*	*	*
5		Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35 % gr. 28 cm	m ²	116,02		0,00
	D 04.03.01 45233220-7	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV : Roboty w zakresie nawierzchni dróg	*	*	*	*
6		Oczyszczenie i skropienie emulsją 0,80 kg/m2 warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	106,00		0,00
7		Oczyszczenie i skropienie emulsją 0,50 kg/m2 warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	228,50		0,00
	D 04.04.00	Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne	*	*	*	*
	D 04.04.02 45233120-6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CPV : Roboty w zakresie budowy dróg	*	*	*	*
8		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C _{50/30} gr. 22 cm	m ²	106,00		0,00
	D 04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego	*	*	*	*
9		Podbudowa zasadnicza AC 16P gr. 7 cm	m ²	106,00		0,00
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D 05.03.05b 45233220-7	Nawierzchnia z betonu asfaltowego CPV : Roboty w zakresie nawierzchni dróg	*	*	*	*
10		Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm	m ²	111,50		0,00
	D 05.03.05a 45233220-7	Nawierzchnia z betonu asfaltowego CPV : Roboty w zakresie nawierzchni dróg	*	*	*	*
11		Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm	m ²	117,00		0,00

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 05.03.11	Recykling-frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	*	*	*	*
12		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na głębokość 4 cm	m ²	11,00		0,00
13		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na głębokość 5 cm	m ²	5,50		0,00
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
	D 08.01.01b	Krawężniki betonowe	*	*	*	*
	45233220-7	CPV : Roboty w zakresie nawierzchni dróg	*	*	*	*
14		Krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej C _{12/15} z oporem wraz z wykonaniem koryta _ Prosty, wyniesiony	m	12,56		0,00
15		Krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej C _{12/15} z oporem wraz z wykonaniem koryta _ Prosty wtopiony	m	6,45		0,00
16		Krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej C _{12/15} z oporem wraz z wykonaniem koryta _ Łukowy wyniesiony	m	10,60		0,00
	D 10.00.00.	INNE ROBOTY	*	*	*	*
17		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_włazy kanalizacji	szt	1,00		0,00
18		LIKWIDACJA wpustu deszczowego	szt	1,00		0,00
Razem (bez podatku VAT)						0,00
Podatek VAT 23 %						0,00
Ogółem (z podatkiem VAT)						0,00