




SZCZEGÓŁ D ELEWACJI  
INWENTARYZACJA



SZCZEGÓŁ D ELEWACJI  
STAN PROJEKTOWANY



- UWAGA!
1. Elementy oznaczone "\*" wyposażone w instalację ppoż. (okna napowietrzające) – instalację należy zdemontować i następnie wtórnie zamontować na wymienionym elemencie stolarki.
  2. Okna/drzwi oznaczone "\*\*\*" antypaniczne, wyposażone w samozamykacze, ryglowanie oraz klamkę antypaniczną. Wyposażenie przeznaczone do całkowitej wymiany.
  3. Elementy wyposażenia drzwi antypanicznych ukryte w profilu ramiaka, ościeżnic i skrzydeł ślusarki.
  4. Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
  5. Drzwi wejściowe D1 wyposażone w kurtyny powietrzne. Konstrukcja wsporcza pod montaż kurtyn powietrznych wg rysunku konstrukcji
  6. Drzwi wejściowe D1 i D2 wyposażone w klamki antypaniczne.
  7. Przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy przewidzieć demontaż i montaż cokołów oraz ewentualne ścięcie cokołów i posadzki w rejonie drzwi wejściowych D1 i D2, okien O1 i O2
  8. W rejonie klatki schodowej należy przewidzieć demontaż i montaż balustrad
  9. Okno O2/16 na elewacji południowej zaprojektowane z ruchomym słupkiem
  10. Projektuje się dodatkowe okna napowietrzające O1 wyposażone w instalację ppoż – wg rysunku EL1 branży elektrycznej (oznaczone na rysunkach \*\*\*)
  11. Kolor ślusarki: od zewnątrz RAL 1036, od wewnątrz RAL 9006
  12. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach w systemie ciepłego montażu.
  13. Witryna W1/26 o współczynniku g = 30% (szyba przeciwsłoneczna).



BUDOMEX

PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A  
tel/fax: 0422527052; 606135912  
email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów		
ADRES: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego		
TYTUŁ: SZCZEGÓŁ D ELEWACJI		
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C	DATA: SIERPIEŃ 2022
		SKALA: 1: 75
		NR RYSUNKU:
OPRACOWANIE	mgr inż. Joanna Urbaniak	A12