

UWAGA!

1. Okna/drzwi oznaczone "*" napowietrzające, wyposażone w instalację ppoż. – instalację, którą należy zdemontować i następnie wtórnie zamontować na wymienionym elemencie stolarki.
2. Drzwi oznaczone "**" antypaniczne, wyposażone w samozamykacz, ryglowanie oraz klamkę antypaniczną.
3. Elementy wyposażenia drzwi antypanicznych ukryć w profilu ramiaka, ościeżnic i skrzydeł ślusarki
4. Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
5. Okna O1 na elewacji wschodniej i zachodniej posiadają dwa środkowe skrzydła rozwieralne; okna O1w na elewacji południowej – witryny.
6. Okno O2/16 z ruchomym słupkiem.
7. Elementy opisane EI60 – witryny przeznaczone do wymiany w klasie odporności ogniowej EI60
8. Witryna W1/26 o współczynniku g = 30% (szyba przeciwsłoneczna).
9. Projektuje się dodatkowe okna napowietrzające O1 wyposażone w instalację ppoż – wg rysunku EL1 branży elektrycznej (oznaczone na rysunkach "***")
10. Drzwi wejściowe D1 wyposażone w kurtyny powietrzne. Konstrukcja wsporcza pod montaż kurtyn powietrznych wg rysunku konstrukcji
11. Przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy przewidzieć demontaż i montaż cokołów oraz ewentualne ścięcie cokołów i posadzki w rejonie drzwi wejściowych D1 i D2
12. W rejonie klatki schodowej należy przewidzieć demontaż i montaż balustrad

BUDOMEX
PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A
tel./fax: 042252705 2; 606135912
e-mail: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: **Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów**

ADRES: 90–249 Łódź, Plac Dąbrowskiego

TYTUŁ: RZUT POZIOM +11,45 - POZIOM 5

PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/Wł, 229/83/WMł, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C	DATA: SIERPIEŃ 2022 SKALA: 1:200 NR RYSUNKU: A6
OPRACOWANIE	mgr inż. Joanna Urbaniak	