

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mosinie
 Lokalizacja: PL20 Października 1, 62-050 Mosina
 Inwestor: Gmina Mosina
 PL20 Października 1, 62-050 Mosina

PRZEDMIAR		Strona 1			10-03-2023
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Likwidacja pomieszczeń toalet zewnętrznych z przystosowaniem do pomieszczeń archiwum				
1.1	<i>Likwidacja zejścia zewnętrznego do pomieszczeń toalet</i>				
1.1	1	202-12-08-03-01 x 0,3	Demontaż pochwyty stalowego na wspornikach	metr	5,40
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		5,40		5,40
1.1	2	202-12-19-03-00 x 0,3	Demontaż wycieraczki stalowej do obuwia o wym.75x45 cm	szt	2,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		2		2,00
1.1	3	KNR 404-08-03-01-00	Rozebranie konstrukcji daszka nad zejściem do piwnicy	m ²	6,30
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		4,20*1,50		6,30
1.1	4	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - rozbiórka pierwszego stopnia schodów	m ³	0,05
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		0,16*0,30*1,07		0,05
1.1	5	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - strefa nad poziomem nawierzchni	m ²	11,10
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Pas cokółowy na budynku	0,60*5,90		3,54
	2	Na murku	(0,80+0,30)*(5,80+1,07)		7,56
1.1	6	KNR 401-03-49-04-00	Rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowej - rozebranie murka oporowego zejścia do piwnicy, wysokość ok.80 cm	m ³	1,65
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Przyjęto wysokość rozbiórki 80 cm (20 cm poniżej poziomu nawierzchni)	0,30*0,80*(5,80+1,07)		1,65
1.1	7	401-01-08-17-00 + 401-01-08-20	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m ³	5,21
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		(5,40*0,05*0,05+2*0,75*0,45*0,10+6,30*0,30+0,05*11,10*0,03+1,65)*1,3		5,21
1.1	8	KNR 202-06-03-01-00	Izolacja przeciwwilgociowa na zimno z emulsji bitumicznej - zagruntowanie podłoża pod izolację. Izolacja ściany budynku w gruncie	m ²	8,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Izolacja ściany budynku w gruncie	2,30*1,30+2,30/2*4,20+0,18		8,00
1.1	9	KNR 202-06-03-07-00	Izolacja przeciwwilgociowa na zimno z masy izolacyjnej bitumicznej, gr.do 2,0 mm. Izolacja ściany budynku w gruncie	m ²	8,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Izolacja ściany budynku w gruncie	8,0		8,00
1.1	10	401-01-05-01-00 + 401-01-05-08-00	Zasypanie przestrzeni zejścia do piwnicy i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m ³	7,64
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		2,10*1,07*1,30+2,10/2*1,07*4,20		7,64
1.1	11	Dostawa	Zakup i dostawa piasku do zasyпки	m ³	7,64
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		2,10*1,07*1,30+2,10/2*1,07*4,20		7,64
1.1	12	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię	m ²	9,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		9,0		9,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1	13	231-01-09-03-00 + 04x3	Podbudowa z chudego betonu C8/10 o grub 15 cm	m ²	9,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,50*5,90+0,15		9,00
1.1	14	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm - uzupełnienie nawierzchni w miejscu zasypanego zejścia do piwnicy> kostka szara na wzór istniejącej	m ²	9,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,50*5,90+0,15		9,00
1.1	15	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni z reperacją pęknięć, rys i uszkodzeń - cokół budynku	m ²	4,10
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,70*5,90+0,03		4,10
1.1	16	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - cokół budynku	m ²	4,10
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,1		4,10
1.1	17	KNR 202-26-12-06-60	Przyklejenie siatki na zaprawie klejowej z wykonaniem gładzi z zaprawy klejowej - cokół budynku	m ²	4,10
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,1		4,10
1.1	18	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej pod tynk środkiem gruntującym - cokół budynku	m ²	4,10
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,1		4,10
1.1	19	KNR 202-25-24-05-00	Tynk żywiczny mozaikowy na wzór istniejącego (lub tynk silikonowy malowany) - cokół budynku	m ²	4,10
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,1		4,10
1.1	20	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie myjką ciśnieniową fragmentu elewacji	m ²	15,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,50*6,0		15,00
1.1	21	.Analiza indywidualna	Demontaż oprawy oświetleniowej naściennej wraz z odcięciem zasilania i zabezpieczeniem	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	<i>Przystosowanie pomieszczeń toalet do pomieszczeń archiwum</i>				
1.2	22	KNR 401-04-27-07-00	Rozebranie ścianek działowych z ply HPL o wys.2,10 m	m ²	31,25
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	WC D	2,10*(2,53+3,13+1,35*2)		17,56
	2	WC M	2,10*(1,62+2,10+1,40*2)		13,69
1.2	23	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	90/200	1		1,00
1.2	24	KNR 401-03-54-10-00	Rozebranie ścianki działowej przeszklonej z drzwiami z profili PCV	m ²	3,85
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		2,14*1,80		3,85
1.2	25	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,85
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Na rozbieranej ściance (korytarz)	2,14*1,80		3,85
1.2	26	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór do korytarza (połączenie się z częścią istniejącą)	m ²	4,41
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		2,45*1,80		4,41
1.2	27	401-01-08-17-00 + 401-01-08-20	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m ³	3,73
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		(31,25*0,05+1*0,90*2,0*0,10+3,85*0,10+3,85*0,02+4,41*0,15)*1,3		3,73
1.2	28	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu drzwiowego	m ³	1,07
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Drzwi zewnętrzne	0,55*0,95*2,05		1,07
1.2	29	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian	m ²	3,29
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Na zamurowaniu	0,95*2,05		1,95
	2	Po rozbiórce ściany działowej na korytarzu	0,20*(2,45+1,80+2,45)		1,34
1.2	30	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania z reperacją pęknięć, rys i uszkodzeń	m ²	49,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Sufity	1,38*1,81+4,45*1,81+2,53*4,82+2,48*4,82		34,70
	2	Ściany nad płytami	0,30*(1,38+1,81)*2		1,91
	3		0,30*(4,45+1,81)*2		3,76
	4		0,30*(2,53+4,82)*2		4,41
	5		0,30*(2,48+4,82)*2		4,38
	6		-0,16		-0,16
1.2	31	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie sufitów	m ²	49,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		49,0		49,00
1.2	32	202-15-05-01-00 analogia	Malowanie podłoży min 2-krotnie farbami emulsyjnymi. Farby w kolorze białym - ściany i sufit	m ²	49,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		49,0		49,00
1.2	33	KNR 401-08-04-01-00	Uzupełnienie posadzki cementowej na gładko pow do 0,25 m ² w miejscu zlikwidowanych wpustów podłogowych	szt	2,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		2		2,00
1.2	34	KNR 401-08-04-01-00	Uzupełnienie posadzki cementowej na gładko pow do 0,25 m ² w miejscu zlikwidowanych podejść pod miski ustępowe	szt	5,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		5		5,00
1.2	35	401-08-13-06-00 analogia	Wymiana w posadzkach płytek o wym.33x33 cm w miejscu demontowanych wpustów podłogowych i podejść pod miski ustępowe	szt	7,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Wpusty	2		2,00
	2	Miski ustępowe	5		5,00
1.2	36	401-08-13-06-00 analogia	Wymiana w posadzkach płytek o wym.33x33 cm - płytki uszkodzone	szt	5,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 5	5,00
1.2	37	.Analiza indywidualna	Uzupełnienie spoinowania w płytach we wszelkich otworach i ubytkach po demontażach kmpł		1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,00
1.2	38	402-01-12-01-00 analogia	Odcięcie i zaślepienie przyłącza wody w budynku (odcięcie zasilania toalet)	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,00
1.2	39	.Analiza indywidualna	Zaślepienie (zakorkowanie) podejścia wodociągowego na ścianie (umywalki, pisuary, zawory)	szt	18,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 18	18,00
1.2	40	KNR 402-02-16-07-00	Zaślepienie wpustu żeliwnego podłogowego ø 50 mm	szt	2,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,00
1.2	41	.Analiza indywidualna	Zaślepienie (zakorkowanie) podejścia kanalizacji sanitarnej pod urządzenia na ścianie (umywalki, pisuary)	szt	5,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 5	5,00
1.2	42	.Analiza indywidualna	Zaślepienie (zakorkowanie) podejścia kanalizacji sanitarnej pod urządzenia w posadzce (wc)	szt	5,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 5	5,00
1.2	43	.Analiza indywidualna	Zaślepienie (zakorkowanie) kanalizacji sanitarnej w studzience wraz z odcięciem instalacji prowadzącej do toalet, demontaż instalacji przepompowującej ścieki (w studzience zewnętrznej)	kmpł	1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,00
1.2	44	403-06-06-02-00 analogia	Wymiana opraw sufitowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem LED, typu plafon natynkowy min.2000 lm, barwa 4000 K	szt	12,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12	12,00