




KOREKTA ŁUKU PRAWOSTRONNEGO W KM 1+162
(SKRZYŻOWANIE)
SKALA 1:50

RZUT SKRZYŻOWANIA Z KOREKTĄ ŁUKU

SKALA 1:250



SZCZEGÓŁ "5"
SKALA 1:10
OPRNIK 12x25



W-WA ŚCIERAŁNA	<div> <div>TYP A</div> </div>
POTRÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI KAMIENNYMI TWARDEMI NA EMULSJI - szer. 0.5m i 0.75 m	
- GRYS KAMIENNY 2- 5 mm	
- GRYS KAMIENNY 5 - 8 mm	
- GRYS KAMIENNY 8 - 11 mm	
KAZDA WARSTWA NA EMULSJI ASFALTOWEJ	
PODBUDOWA Z MIESZANKI TŁUCZNIOWEJ, 0/31.5mm grub. 22cm	
- GORNA W-WA PODBUD. Z MIESZANKI POCH. MAGMOWEGO grub. 6cm	
- DOLNA W-WA PODBUD. Z MIESZANKI grub. 16cm	
W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 10 cm	
SPROFILOWANE ZAGESZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	Is > 0.99

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYNEK - GMINA WŁOCLAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCLAWEK ul. KROLEWIECKA 7. 87-800 WŁOCLAWEK
Nazwa rys:	KOREKTA ŁUKU PRAWOSTRONNEGO - SKRZYŻOWANIE
Projektant Branży Drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data: 02.2021	Skala: 1:250; 1:50; 1:10 Nr rys. 6