

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Wymiana okien w Sali gimnastycznej

Adres: Daszyńskiego 2
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: II Liceum Ogólnokształcące im.H.Malczewskiej w Zawierciu
Daszyńskiego 2
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głąb
Sprawdził:
Data opracowania: 3.03.2025

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wymiana okien			
1.1	kalkulacja własna	Demontaż stolarki okiennej wraz z utylizacją okien 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż parapetów zew 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stolarki okiennej System Aluplast 7000 Wymiar ok 4500 x 3500 (należy wykonać pomiar z natury) Skrzydło Skrzydło Aluplast 7000 170020 Kolor Białe Okucie System ROTO Waga 95,09 kg Uszczelka Czarna uszczelka Szyby U=0,5 33,1/14/4/16/33,1 cr czarna [1418 x 793]; U=0,5 33,1/14/4/16/33,1 cr czarna [1418 x 821]; U=0,5 33,1/14/4/16/33,1 cr czarna [1446 x 1668]; U=0,5 33,1/14/4/16/33,1 cr czarna [1418 x 1668] Szyby U=0,5 33,1/14/4/16/33,1 cr czarna [1320 x 695] Szyby U=0,5 33,1/14/4/16/33,1 cr czarna [1320 x 723] KONSTRUKCJA ŁĄCZONA OKNA OD LEWEJ I PRAWEJ STRONY UCHYLNE WYPOSARZONE W SIŁOWNIKI wraz z instalacją zasilającą 4	kpl. kpl.	4,000	4,000