

**45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
Plac zabaw**

Zamówienie:
Lokalizacja: wieś Doobrzyniewo Duże ul. Szkolna 14 16-002 Dobrzyniewo Duże
Zamawiający: Gmina Dobrzyniewo Duże 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25
Data przedmiaru: 14.08.2021
Identyfikator kosztorysu: 10 DOBRZYNIOWO DUŻE SZKOŁA 2021

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 14.08.2021 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
3	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby

**45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw**  
**Plac zabaw**

Identyfikator kosztorysu: 10 DOBRZYNIOWO DUŻE SZKOŁA 2021

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 14.08.2021 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
	1	Urządzenia placu zabaw

**45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw**  
**Plac zabaw**

Identyfikator kosztorysu: 10 DOBRZYNIOWO DUŻE SZKOŁA 2021

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 14.08.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Urządzenia placu zabaw</b>		
1	KNR 2-01 312-6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III 78+55	dół	133,00
			133,00
2	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zębrowane d: 8mm - 14mm 0,50*4*78*0,888/1000	t	0,139
			0,139
3	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie d: 8-14mm 1,16*5*78*0,222/1000	t	0,100
			0,100
4	KNR 2-02 204-1 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 - beton C15/20 układany przy użyciu pompy do betonu 0,50*0,50*0,60*78	m3	11,70
			11,70
5u	KNR 2-01 1-1 Dostawa i montaż - Tablica informacyjna	kpl	1,00
6u	KNR 2-01 2-1 Dostawa i montaż - Kosz na śmieci metalowy	kpl	4,00
7u	KNR 2-01 3-1 Dostawa i montaż - Ławka z oparciem	kpl	4,00
8u	KNR 2-01 4-1 Dostawa i montaż - Podwójny ślizg dla dzieci	kpl	1,00
9u	KNR 2-01 5-1 Dostawa i montaż - Huśtawka wieloosobowa (gniazdo)	kpl	1,00
10u	KNR 2-01 6-1 Dostawa i montaż - Huśtawka ze stali malowanej składa się z dwóch siedzisk	kpl	2,00
11u	KNR 2-01 7-1 Dostawa i montaż - Huśtawka wagowa	kpl	1,00
12u	KNR 2-01 8-1 Dostawa i montaż - Mini karuzela	kpl	1,00
13u	KNR 2-01 9-1 Dostawa i montaż - Plac zabaw systemowy	kpl	1,00
14u	KNR 2-01 10-1 Dostawa i montaż - Zestaw lokomotywa dla dzieci	kpl	1,00
15u	KNR 2-01 11-1 Dostawa i montaż - Zjazd linowy	kpl	1,00
16u	KNR 2-01 12-1 Dostawa i montaż - Trampolina 2x2m	kpl	1,00
17u	KNR 2-01 13-1 Dostawa i montaż - Moduł liczydło	kpl	1,00
18u	KNR 2-01 14-1 Dostawa i montaż - Moduł ksylofon	kpl	1,00
19u	KNR 2-01 15-1 Dostawa i montaż - Standardowy bujak w nowej odsłonie	kpl	1,00
20u	KNR 2-01 16-1 Dostawa i montaż - Żółty bujaczek w kształcie rumaka z brązowym siodłem	kpl	1,00
21u	KNR 2-01 17-1 Dostawa i montaż - Bujak błękitny delfinek o przyjaznym pyszczku	kpl	1,00
22u	KNR 2-01 17-2 Dostawa i montaż - Bujak radosny wielorybek	kpl	1,00
23u	KNR 2-01 18-1 Dostawa i montaż - Produkt na place zabaw	kpl	1,00
24u	KNR 2-01 19-1 Dostawa i montaż - Zestaw złożony z modułów trójramienny	kpl	1,00
25u	KNR 2-01 20-1 Dostawa i montaż - Urządzenie na plac zabaw składające się z czterech modułów na planie kwadratu	kpl	1,00
26u	KNR 2-01 21-1 Dostawa i montaż - Urządzenie na plac zabaw składające się z sześciu modu	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
27u	KNR 2-01 21-2 Dostawa i montaż - Parasol ogrodowy rozkładany, demontowalny min 240x240cm wraz z podstawą	kpl	4,00
28	KNR 2-02 1804-11 SST B.18.00.00 Ogrodzenie systemowe 3D z paneli z prętów 4mm wys. panelu 1,23 m, rozstaw słupów 2,5m	m	130,000
29	KNR 2-31 407-5 SST D-08.03.01 Podmurówka systemowa do ogrodzenia	m	130,000
30u	KNR 2-01 22-1 Furtka ogrodzenia systemowego 3D 100x145cm	kpl	1,00
31u	KNR 2-01 23-1 Brama rozwierana z wypełnieniem 3D 450x145cm	kpl	1,00
32	KNR 2-01 505-1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ręczne, kat.gruntu I-III	m2	133,00
	1,0*1,0*78		78,00
	1,0*1,0*55		55,00
33u	KNR 2-01 100-1 Odtworzenie trawnika po montażu urządzeń	kpl	1,00
34u	KNR 2-01 101-1 Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopów pod fundamenty	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----