

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kotła gazowego
ADRES INWESTYCJI : KPP Garwolin ul. Stacyjna 23 (garaże)
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W RADOMIU
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 37/59 26- 600 RADOM
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-03

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-03

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0410-01	Demontaż kotła gazowego BERETTA moc 26,7 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0314-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-02 0314-02	Demontaż filtrów, zaworów gazowych o śr. 20-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2-15 0315-02	Kocioł gazowy dwufunkcyjny moc FERROLI BLUEHELIX PRO RRT 24PLUS 24 kW kondensacyjny - dostawa Zamaiającego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe, filtry gazu o śr. 20-25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-02 0301-01	Wymiana odcinka rury o śr. 15-20 mm	msc.		
		Przedmiar dodatkowy	m		1.000
		1			
		4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-17 0113-02	Komin stalowy (ze stali nierdzewnej) powietrzno-spalinowy do kotła kondensacyjnego - dwuścienny 60/100	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie przejść w murze w ilości do 3 szt.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		2.000
		2			
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - rozliczenie złomu z Zamawiającym	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0517-02	Uruchomienie kotłowni gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000