


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Usunięcie azbestu i obróbek blacharskich budynek mieszkalny i gospodarcze					
1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku UŁOŻENIE NA PALETACH OFOLIOWANIE WRAZ Z OZNACZENIEM - PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU	m ²		
d.1		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		3.00+3.00+(5*3.00)+(2*4.00)+(2*4.00)	m	37.000	
				RAZEM	37.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2 Budynek mieszkalny pokrycie blachodachówką systemową					
5	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
d.2		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2		8*5.50	m	44.000	
				RAZEM	44.000
7	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie połączeń dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat	m ²		
d.2		1,20 m	m ²	180.000	
		180		RAZEM	180.000
9	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m ²		
d.2		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe	m		
d.2		2*18.50	m	37.000	
				RAZEM	37.000
11	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne	m		
d.2		4*5.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.2		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
13	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsior	m		
d.2		18.50	m	18.500	
				RAZEM	18.500
14	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z systemowe łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
d.2		18.50+3.00	m	21.500	
				RAZEM	21.500
15	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe systemowe okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2		3*3.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	m		
d.2		10.00+7.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000
3 Dachy na dobudówkach pokryte papą					
17	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.3		8.20*4.60	m ²	37.720	



 -10- 1 &

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 80	m ² m ²	RAZEM 80.000	37.720 80.000
19	KNR 2-02 d.3 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2*(8.20*0.12*0.12)	m ³ drew. m ³ drew.	0.236	0.236
20	KNR 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe,dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 10*(0.08*0.12*5)	m ³ m ³	0.480	0.480
21	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 8.20*4.60	m ² m ²	37.720	37.720
22	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 50	m ² m ²	50.000	50.000
23	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 8.20	m m	8.200	8.200
24	KNR 2-02 d.3 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 3.00	m m	3.000	3.000
25	KNR 2-02 d.3 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 45	m ² m ²	45.000	45.000
26	KNR 2-02 d.3 0502-01	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asf.na zimno,dwie warstwy papy,budynki mieszk. 7.20*4.60	m ² m ²	33.120	33.120
27	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 8.20	m m	8.200	8.200
28	KNR 2-02 d.3 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 3.00	m m	3.000	3.000

29. Rozbranie komina, utykanie gruzu
30 Wstawienie rury PCV wentylacyjnej z
dasekiem Ø 110

2,5 m³

3 m

2022-10-14