

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.		Element: PRZEBUDOWA OGRODZENIA			
1.1.		Demontaż przęseł ogrodzeniowych ramowych z kątownika wypełnionego siatką stalową ślimakową z pozostawieniem słupków	131.63 m2		
1.2.		Rozebranie bramy z kształowników stalowych	7.23 m2		
1.3.		Zdjecie furtek wejściowych stalowych bez słupków	3.77 m2		
1.4.		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	1.61 t		
1.5.		Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (na odl.8 km, wsp. 7)	11.27 t		
1.6.		Odkup złomu przez wykonawcę	-1.61 t		
1.7.		Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - słupki ogrodzeniowe w cokole	17.78 m2		
1.8.		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - słupki ogrodzeniowe w cokole	17.78 m2		
1.9.		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - słupki ogrodzeniowe w cokole	17.78 m2		
1.10.		Odkopanie cokołów po obu stronach na głębokość 15 cm dla uzyskania dostępu do remontu	2.96 m3		
1.11.		Oczyszczenie nakryw i cokołów betonowych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	92.98 m2		
1.12.		Gładzie z zaprawy klejowej na nakrywach i cokołach	92.98 m2		
1.13.		Dwukrotne malowanie farbami do elewacji betonowych elastyczna jasnoszara na nakrywach i cokołach	92.98 m2		
1.14.		Zasypywanie wykopów przy cokołach po wykonaniu ich remontu	2.96 m3		
1.15.		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	0.25 m2		
1.16.		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - pod fundament słupka	0.16 m3		
1.17.		Słupki ogrodzeniowe z profili zamkniętych 100x100x3 mm fabrycznie wykończone z obetonowaniem w gruncie	1.00 szt.		
1.18.		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	0.25 m2		
1.19.		Furtki (kompletne fabrycznie wykończone) z profili zamkniętych (jak przęsła ogrodzeniowe) szerokość 1.0 m, wysokości 1,85 m na gotowych słupkach	2.00 kpl.		
1.20.		Osadzenie przęseł z profili stalowych zamkniętych fabrycznie wykończonych	137.21 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM KOSZTORYS:		