

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 4,9*0,33*9+4,9*0,15*9+4,9*2,2+4,9*0,15	m2	32,68
		razem	m2	32,68
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	32,68
3		Demontaż balustrad betonowych	m	9,2
4		Demontaż tralek balustrady	szt	24
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,27
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za dalsze 9 km	m3	29,43
		Odtworzenie		
7	KNR-W 2-02 1129/01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2	32,68
8	KNR 2-02 2112/02	Stopnie proste z piaskowca i wapienia miękkiego okładzinowe grubości do 5cm o szerokości stopnia 40cm	m	88,2
9	KNR 2-02 2111/01	Posadzki pełne z piaskowca i wapienia miękkiego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2	m2	10,78
10		Montaż tralek	szt	24
11		Montaż balustrad	m	9,2
12		Naprawa i szpachlowanie balustrady	m2	4,6