



Katowice, 29.07.2024 r.

WK.2816.30-WIR/TP/240624/1.2024.JCIC.12557.24

WSZYSCY WYKONAWCY

**DOTYCZY: WIR/TP/240624/1
BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ DW 941
W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. AKACJOWĄ W MIEJSCOWOŚCI USTRŃ.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz z wyjaśnieniami, tj.:

1 Zapytanie

Prosimy o udostępnienie projektu SOR oraz projektu IR dotyczącego sygnalizacji.

Wyjaśnienie

Zamawiający uzupełnia projekt SOR dla przedmiotu zamówienia.

2 Zapytanie

W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome?

Wyjaśnienie

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej.

3 Zapytanie

Pozycja kosztorysu 11 d.2.2. Czy konieczny jest montaż słupka wysokiego 6m dla sygnalizacji świetlnej skoro słupy doświetlania PDP są na osobnych konstrukcjach? W ocenie Wykonawcy wystarczy zwykły niski słupek do lampy 2x200.

Wyjaśnienie

Nie. Montaż wyższego słupka jest konieczny do zamontowania kamery wideodetekcji na wyższej wysokości.

4 Zapytanie

Pozycja kosztorysu 23 d.2.3. prosimy o poprawienie ilości studni. W projektach jest 15 szt.

Wyjaśnienie

Należy przyjąć zabudowę studni teletechnicznych zgodnie z przedmiarem robót. Rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót wynika z tego, że część studni została zabudowana w ramach innego zadania.

5 Zapytanie

Pozycja kosztorysu 55-58 d.2.8. prosimy o poprawienie ilości dla pętli indukcyjnych. Jest ona znacząco za mała dla takiej ilości pętli.

Wyjaśnienie

Należy przyjąć montaż pętli indukcyjnych podanych w metrach bieżących zgodnie z przedmiarem robót. Rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót wynika z tego, że część pętli została zabudowana w ramach innego zadania.

6 Zapytanie

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści stosowanie studni prefabrykowanych.

Wyjaśnienie

Tak. Zamawiający dopuszcza montaż studni prefabrykowanych z pokrywą żeliwną zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Opracowała: Justyna Cichocka